

Przedmiar robót

Obiekt	Budowa chodnika w ul. Krynickiej na odcinku od istniejącego chodnika przy posesji Krynicka 19 do chodnika w ul. Strzeszyńskiej - z i e l e ń
Kod CPV	45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 77310000 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Lokalizacja	Ul.Krynicka w Poznaniu
Inwestor	Zarząd Dróg Miejskich, ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań

Sporządził mgr inż. Piotr Kołakowski

Poznań Grudzień 2025

Budowa chodnika w ul. Krynickiej na odcinku od istniejącego chodnika przy posesji Krynicka 19 do chodnika w ul. Strzeszyńskiej - zieleń

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Grupa I : 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000 - Roboty w zakresie burzenia, rozbiórki, obiektów budowlanych i roboty ziemne

Klasa : 45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Kateg : 45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne

1.1 Roboty przygotowawcze

1.1.1 Wygradzenia ochronne

1.1.2 Cięcia formujące, sanitarne i techniczne krzewów

1.1.3 Wycinka krzewów

1.1.4 Wymiana gruntu na ziemię urodzajną

Grupa II : 7731000 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

1.2 Sadzenie drzew i bylin

1.2.1 Drzewa liściaste

1.2.2 Byliny i krzewy

1.2.3 Ogrodzenie drewniane wokół skweru

1.3 Trawniki

1.3.1 Trawniki dywanowe

Budowa chodnika w ul. Krynickiej na odcinku od istniejącego chodnika przy posesji Krynicka 19 do chodnika w ul. Strzeszyńskiej - zieleń

Nr	Opis robót
1	ZIELEŃ
1.1	Roboty przygotowawcze
1.1.1	Wygradzenia ochronne
1.1.2	Cięcia formujące, sanitarne i techniczne krzewów
1.1.3	Wycinka krzewów
1.1.4	Wymiana gruntu na ziemię urodzajną
1.2	Sadzenie drzew i bylin
1.2.1	Drzewa liściaste
1.2.2	Byliny i krzewy
1.2.3	Ogrodzenie drewniane wokół skweru
1.3	Trawniki
1.3.1	Trawniki dywanowe

Budowa chodnika w ul. Krynickiej na odcinku od istniejącego chodnika przy posesji Krynicka 19 do chodnika w ul. Strzeszyńskiej - z i e l e ń

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 ZIELEŃ		
			1.1 Roboty przygotowawcze		
			1.1.1 Wygradzenia ochronne		
1	KNR 2-25 0319/01	D-09.01.01	Budowa ogrodzenia tymczasowego typu "Metro" z płyt drewnianych w ramach z kątownika L=43,0m (43,0)*2,0	m2	86,000
			razem	m2	86,000
2	KNR 2-25 0319/02	D-09.01.01	Rozebranie ogrodzenia tymczasowego typu "Metro" z płyt drewnianych w ramach z kątownika	m2	86,000
			1.1.2 Cięcia formujące, sanitarne i techniczne krzewów		
3	KNP 1 1339/02	D-09.01.01	Przycięcie krzewów z koroną o średnicy 80-150cm	szt	45,000
4	KNP 1 1344/01	D-09.01.01	Odmładzanie krzewów bez kolców o średnicy korony do 2m	szt	45,000
5	KNP 1 1340/03	D-09.01.01	Cięcie krzewów o pędach nie zdrewniałych z ziemi w okresie letnim	m2	45,000
			1.1.3 Wycinka krzewów		
6	KNR 2-01 0109/04	D-01.02.01	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych S=16,5m2	ha	0,002
7	KNR SEK-06-01 0402/01	D-01.02.01	Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 3,8cm krzewy (16,50*1,0)*0,3	mp	4,950
			razem	mp	4,950
8	KNR 2-21 0101/04	D-01.02.01	Wywiezienie rozdrobnionych gałęzi samochodami na odległość do 1km 4,95*0,10	m3	0,495
			razem	m3	0,495
9	KNR 2-21 0101/05	D-01.02.01	Wywiezienie rozdrobnionych gałęzi - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odległości wywozu - ODWÓZ NA DALSZĄ ODLEGŁOŚĆ	m3	0,495
			1.1.4 Wymiana gruntu na ziemię urodzajną		
10	KNP 1 1201/01	D.09.01.01	Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i reszek budowlanych 5,6/0,35	m2	16,000
			razem	m2	16,000
11	KNR 2-31 0102/01 02	D.09.01.01	Wykorytowanie ręczne w gruncie kategorii II na głęb.35cm pod byliny i trawnik	m2	16,000
11.1	KNR 2-31 0102/01	D.09.01.01	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - wykorytowanie ziemi ręczne pod trawnik	m2	16,000
11.2	KNR 2-31 0102/02	D.09.01.01	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm - DALSZE 25cm GRUB. (Krotność= 5)	m2	16,000
12	KNR 2-01 0212/05	D.09.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii I-III - ZAŁADUNEK I ODWÓZ GRUNTU Z KORYTOWANIA 16,0*0,35	m3	5,600
			razem	m3	5,600
13	KNR 2-01 0214/04	D.09.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - ODWÓZ NA DALSZĄ ODLEGŁOŚĆ		

Budowa chodnika w ul. Krynickiej na odcinku od istniejącego chodnika przy posesji Krynicka 19 do chodnika w ul. Strzeszyńskiej - zieleń

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				m3	5,600
14	Wycena indywid		Koszt składowania gruntu	m3	5,600
15	KNR 2-21 0218/02	D.09.01.01	Ręczne rozścielenie z transportem taczkami na terenie płaskim humusu - warstwa gr.35cm (z kosztem humusu) 16,0*0,35	m3	5,600
			razem	m3	5,600
			1.2 Sadzenie drzew i bylin		
			1.2.1 Drzewa liściaste		
16	KNR 2-21 0106/10	D.09.01.01	Wykopanie przesadzarką starszych drzew w celu przesadzenia bez zabiegów agrotechnicznych przy bryle korzeni o średnicy 1,50m	szt	2,000
17	KNR 2-21 0302/07	D.09.01.02	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 1,5x1,5/0,7m z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodajną - drzewa przesadzone przesadzarką	szt	2,000
18	KNP 1 1349/02	D.09.01.02	Wbicie pali przy drzewach wraz z zamontowaniem rozpórek w górnej części (Krotność= 2)	szt	3,000
19	KNP 1 1349/04	D.09.01.02	Przywiązanie drzew do pali dwoma wiązadłami (Krotność= 2)	szt	2,000
20	KNP 1 1348/02	D.09.01.02	Zasypanie misek po podlaniu drzew - wypełnienie misek śr.1,5m wokół drzew warstwą mulczu o gr.5cm	szt	2,000
			1.2.2 Byliny i krzewy		
21	KNR 2-21 0414/02	D.09.01.02	Obsadzenie kwietników bylinami w ilości 8szt/m2 - kocimiętka Faassena 'Purrsian Blue' C2 35szt 35/8	m2	4,375
			razem	m2	4,375
22	KNP 1 1348/01	D.09.01.02	Zasypanie misek po podlaniu krzewów - wypełnienie wokół krzewów warstwą mulczu o gr.5cm 1m2/1szt	szt	72,000
			1.2.3 Ogrodzenie drewniane wokół skweru		
23	KNR 2-11 0524/04	D.09.01.01	Wbijanie kołków o h=0,90m średnicy 8cm na głębokość 0,30m w grunt kategorii III 36/1,2	szt	30,000
			razem	szt	30,000
24	KNP 18-01 0105/01	D.09.01.01	Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 10mm w drewnie - otwory w kołkach 30*2	szt	60,000
			razem	szt	60,000
25	KNR 2-13 1006/05	D.09.01.01	Założenie i umocowanie sznura o średnicy 6-8mm - na wysokościach 25cm i 55cm nad ziemią 36*2	m	72,000
			razem	m	72,000
			1.3 Trawniki		
			1.3.1 Trawniki dywanowe		
26	KNR 2-01 0510/01	D.09.01.01	Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem	m2	73,000
27	KNR 2-01 0510/02	D.09.01.01	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm - dodatek za każde dalsze 5cm humusu (Krotność= 2)	m2	73,000