

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR-W 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³		
d.1	0115-01	analiza indywidualna			
		5.76	m ³	5.760	
				RAZEM	5.760
2		Konstrukcja altany			
2	KNR-W 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.		
d.2	0308-10	36.0	dół.	36.000	
				RAZEM	36.000
3	KNR-W 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.8m ³ - ręczne układanie betonu	m ³		
d.2	0204-01	6.36	m ³	6.360	
				RAZEM	6.360
4	KNR-W 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia - strzemiona o średnicy do 6 mm	kg		
d.2	0202-06	120.0	kg	120.000	
				RAZEM	120.000
5	KNR-W 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 12 mm	kg		
d.2	0202-03	132.0	kg	132.000	
				RAZEM	132.000
6	KNR-W 2-02	Stupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy impregnowanej struganej	m ³ drew.		
d.2	0407-06	2.40	m ³ drew.	2.400	
				RAZEM	2.400
7	KNR-W 2-02	Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy impregnowanej struganej	m ³ drew.		
d.2	0406-06	2.46	m ³ drew.	2.460	
				RAZEM	2.460
8	KNR-W 2-02	Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy impregnowanej struganej	m ³		
d.2	0408-03	2.64	m ³	2.640	
				RAZEM	2.640
9	KNR-W 2-02	Kleszcze - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy impregnowanej struganej	m ³		
d.2	0408-02	2.52	m ³	2.520	
				RAZEM	2.520
10	KNR-W 2-02	Miecze i zastrzały - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy impregnowanej struganej	m ³		
d.2	0408-01	2.88	m ³	2.880	
				RAZEM	2.880
11	KNR-W 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy impregnowanej struganej - deska okapowa	m ²		
d.2	0410-01	19.20	m ²	19.200	
				RAZEM	19.200
12	KNR-W 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.2	0410-01	analogia			
		359.58	m ²	359.580	
				RAZEM	359.580
13	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "prostokąt" mocowaną na gwoździe	m ²		
d.2	0505-01	analogia			
		359.58	m ²	359.580	
				RAZEM	359.580
14	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej	m		
d.2	0522-02	95.88	m	95.880	
				RAZEM	95.880
15	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
d.2	0529-01	38.40	m	38.400	
				RAZEM	38.400
16	NNRNKB	(z VIII) Rynny dachowe półokrągłe - montaż lejów spustowych 150/100 mm	szt.		
d.2	202 0546-02	12.0	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-02	Sciana ażurowa z listew drewnianych impregnowanych szerokości do 12 cm	m ²		
d.2	1036-02 analiza indywidualna	165.72	m ²	165.720	
				RAZEM	165.720
3		Wyposażenie			
18		Dostarczenie z montażem stołów i ławek drewnianych / dwa stoły + cztery ławki /.	kpl.		
d.3	analiza indywidualna	12.0	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000