
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233260-9	Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

NAZWA INWESTYCJI: Remont szlaku pieszego o nawierzchni utwardzonej w obr. Sobolewo gm. Suwałki

ADRES INWESTYCJI: DZ. NR 527, 593, 594 - OBREB EWID. NR 0034 SOBOLEWO
JEDNOSTKA EWID. 201207_2 GM. SUWAŁKI

NAZWA INWESTORA: WIGIERSKI PARK NARODOWY

ADRES INWESTORA: KRZYWE 82, 16-402 SUWAŁKI

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Adrian Podolewski

DATA OPRACOWANIA: 28.08.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

28.08.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	4510000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1	45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
		640 / 1000	km	0,640	
				RAZEM	0,640
2 d.1.1	KNKRB 6 0101-01	Koryto wykonywane mechanicznie - kat.gr.I-IV	m3		
		233,25	m3	233,250	
				RAZEM	233,250
3 d.1.1	KNR 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 50 cm	m3		
		148,2 * 0,5	m3	74,100	
				RAZEM	74,100
4 d.1.1	KNKRB 6 1404-01	Transport materiałów sypkich (kruszywo) przy załadunku mechanicznym	t		
		(70,69 + 148,2 * 0,3) * 1520 / 1000	t	175,028	
				RAZEM	175,028
5 d.1.1	KNP 16 0113 -04.01	Przerzucanie z oprofilowaniem przyzmy żwiru lub pospółki	m3		
		70,69 + 148,2 * 0,3	m3	115,150	
				RAZEM	115,150
6 d.1.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		959,3 + 44,5	m2	1 003,800	
				RAZEM	1 003,800
7 d.1.1	KNP1 1219- 01 1219- 01.03	Rozłożenie ziemi urodzajnej łopatą ręczną w terenie płaskim. Warstwa grubości 11-15 cm.	m3		
		poz.3	m3	74,100	
				RAZEM	74,100
8 d.1.1	KNNR 1 0502-02	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.IV	m2		
		poz.2 / 0,5	m2	466,500	
				RAZEM	466,500
2	45233260-9	Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych			
2.1		remont szlaku pieszczego na geowłókninie			
9 d.2.1	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		959,3	m2	959,300	
				RAZEM	959,300
10 d.2.1	KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m2		
		poz.9	m2	959,300	
				RAZEM	959,300
11 d.2.1	KNR 9-11 0101-02	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym	m2		
		poz.9	m2	959,300	
				RAZEM	959,300
12 d.2.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - warstwa ścierna z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o frakcji 0/16mm (50% łamanego)	m2		
		poz.9	m2	959,300	
				RAZEM	959,300

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2.1	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - warstwa ścierna z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o frakcji 0/16mm (50% łamanego) Krotność = 2	m2		
		poz.9	m2	959,300	
				RAZEM	959,300
2.2		rów trójkątny umocniony kamieniem			
14 d.2.2	KNR 2-31 0205-02	Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 13-17 cm - poz. zast. - umocnienie rowu trójkątnego kamieniem brukowym spoinowanym zaprawą cementowo piaskową 1:4	m2		
		44,5	m2	44,500	
				RAZEM	44,500