

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMOSTU SPACEROWEGO I WIEŻY DLA RATOWNIKÓW
ADRES INWESTYCJI : MAJDAN SPOPCKI PIERWSZY DZIAŁKA NR 1601 ark.3
INWESTOR : GMINA SUSIEC
ADRES INWESTORA : UL. TOMASZOWSKA 2 ; 22-672 SUSIEC
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Pawlak
DATA OPRACOWANIA : 03.08.2026 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.08.2026 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT POMOSTU SPACEROWEGO			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 4-04 0406-05 analogia	Rozebranie belek pomostu BP-2 z drewna dębowego D24	m		
		4,98*48	m	239,04	
				RAZEM	239,04
2 d.1.1	KNR 4-04 0406-05 analogia	Rozebranie belek pomostu BP-3 z drewna dębowego D24	m		
		5,55*12	m	66,60	
				RAZEM	66,60
3 d.1.1	KNR 4-04 0406-05 analogia	Rozebranie belek pomostu BP-4 z drewna dębowego D24	m		
		6,61*4	m	26,44	
				RAZEM	26,44
4 d.1.1	KNR 4-04 0406-05 analogia	Rozebranie belek pomostu BP-5 z drewna dębowego D24	m		
		2,99*12	m	35,88	
				RAZEM	35,88
5 d.1.1	KNR 4-04 0406-05 analogia	Rozebranie belek pomostu BP-6 z drewna dębowego D24	m		
		2,67*2	m	5,34	
				RAZEM	5,34
6 d.1.1	KNR 4-01 0432-01 analogia	Rozbiórka krzyżulców mieczy M1 pali	szt.		
		32+16+16+12	szt.	76,00	
				RAZEM	76,00
7 d.1.1	KNR 4-01 0432-01 analogia	Rozbiórka krzyżulców mieczy M2 pali	szt.		
		65+4+2+2+2+1+2	szt.	78,00	
				RAZEM	78,00
8 d.1.1	KNR 4-04 0405-01 analogia	Rozebranie drewnianych pokładów pomostu gr. 7cm	m ²		
		39,62*4,24+18,58*4,24+15,08*4,24+18,58*4,24+0,5*0,53*2,02*2	m ²	390,56	
				RAZEM	390,56
9 d.1.1	KNR 4-04 0401-07 analogia	Rozebranie balustrad drewnianych	m ²		
		1,1*(22,56+0,96+17,50*2+3,86+0,96+5,0+2,67+17,56+3,86+39,9+3,86+15,0+2,68+32,56)	m ²	205,07	
				RAZEM	205,07
1.2		Roboty montażowe			
10 d.1.2	KNR 2-23 0603-02	Montaż belek pomostu BP-2 z drewna dębowego D24	m ³		
		4,98*48*0,14*0,14*1,05	m ³	4,92	
				RAZEM	4,92
11 d.1.2	KNR 2-23 0603-02	Montaż belek pomostu BP-3 z drewna dębowego D24	m ³		
		5,55*12*0,14*0,14*1,05	m ³	1,37	
				RAZEM	1,37
12 d.1.2	KNR 2-23 0603-02	Montaż belek pomostu BP-4 z drewna dębowego D24	m ³		
		6,61*4*0,14*0,14*1,05	m ³	0,54	
				RAZEM	0,54
13 d.1.2	KNR 2-23 0603-02	Montaż belek pomostu BP-5 z drewna dębowego D24	m ³		
		2,99*12*0,14*0,14*1,05	m ³	0,74	
				RAZEM	0,74
14 d.1.2	KNR 2-23 0603-02	Montaż belek pomostu BP-6 z drewna dębowego D24	m ³		
		2,67*2*0,14*0,14*1,05	m ³	0,11	
				RAZEM	0,11
15 d.1.2	KNR 2-23 0603-02	Montaż dźwigarów pomostu DP-1 z drewna dębowego D24	m ³		
		5,00*78*0,12*0,18*1,05	m ³	8,85	
				RAZEM	8,85
16 d.1.2	KNR 2-23 0603-07	Montaż krzyżulców mieczy M1 pali z drewna dębowego	m ³		
		1,37*(32+16+16+12+8)*0,12*0,18*1,05	m ³	2,61	
				RAZEM	2,61

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-23	Montaż krzyżulców mieczy M2 pali z drewna dębowego D24	m ³		
d.1.2	0603-07	1,37*(65+4+2+2+2+1+2)*0,10*0,10*1,05	m ³	1,12	
				RAZEM	1,12
18	KNR 2-23	Wykonanie pokładów pomostów drewnianych z ryflowanej deski kompozytowej gr. 4cm	m ²		
d.1.2	0604-02	39,62*4,24+18,58*4,24+15,08*4,24+8,00*6,62+18,58*4,24+0,5*0,53*2,02*2	m ²	443,52	
				RAZEM	443,52
19	KNR 4-03	Demontaż i ponowny montaż aluminiowego masztu flagowego wysok. 6 m, mocowany do dźwigaru pomostowego	szt.		
d.1.2	0615-02	analogia	szt.	1,00	
		1		RAZEM	1,00
20	KNR 2-23	Wykonanie balustrady drewnianej wysokości 110 cm ze słupków 10 x 10 cm, belki górnej i dolnej 10 x 10 cm, krzyżulcy 10 x 10 cm z drewna dębowego C24, elementy wygładzane	m		
d.1.2	0604-03	analogia	m	186,43	
		22,56+0,96+17,50*2+3,86+0,96+5,0+2,67+17,56+3,86+39,9+3,86+15,0+2,68+32,56		RAZEM	186,43
1.3		Wymiana elementów w obrębie wieży dla ratowników			
21	KNR 4-01	Wymiana drewnianych belek pomostu BP-1 z drewna dębowego D24	m		
d.1.3	0408-01	analogia	m	22,41	
		2,49*9		RAZEM	22,41
22	KNR 4-01	Wymiana drewnianych belek pomostu BP-2 z drewna dębowego D24	m		
d.1.3	0408-01	analogia	m	24,90	
		4,98*5		RAZEM	24,90
23	KNR 4-01	Wymiana drewnianych belek pomostu BP-7 z drewna dębowego D24	m		
d.1.3	0408-01	analogia	m	16,47	
		5,49*3		RAZEM	16,47
24	KNR 4-01	Wymiana drewnianych dźwigarów pomostu DP-2 z drewna dębowego D24	m		
d.1.3	0408-01	analogia	m	56,00	
		7,0*8		RAZEM	56,00
25	KNR 4-01	Wymiana krzyżulców mieczy M1 pali z drewna dębowego D24	m		
d.1.3	0412-07	analogia	m	10,96	
		1,37*8		RAZEM	10,96
26	KNR 2-23	Wymiana pokładów pomostów drewnianych z ryflowanej deski kompozytowej gr. 4cm	m ²		
d.1.3	0604-02	analogia	m ²	52,96	
		8,00*6,62		RAZEM	52,96
1.4		Roboty uzupełniające			
27	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi tarcicy z rozbieranych konstrukcji drewnianych na odległość do 1 km	m ³		
d.1.4	0108-17	analogia	m ³	0,44	
		2,49*9*0,14*0,14	m ³	5,17	
		4,98*(21+8+24)*0,14*0,14	m ³	1,31	
		5,55*(8+4)*0,14*0,14	m ³	0,52	
		6,61*4*0,14*0,14	m ³	0,70	
		2,99*(4+4+4)*0,14*0,14	m ³	0,10	
		2,67*2*0,14*0,14	m ³	0,32	
		5,49*3*0,14*0,14	m ³	8,21	
		5,00*(14+8+16)*0,12*0,18*2	m ³	1,21	
		7,00*4*0,12*0,18*2	m ³	2,49	
		1,37*(32+16+16+12+8)*0,12*0,18	m ³	1,07	
		1,37*(65+4+2+2+2+1+2)*0,10*0,10	m ³	9,69	
		<balustrady> (22,56+0,96+17,50*2+3,86+0,96+5,0+2,67+17,56+3,86+39,9+3,86+15,0+2,68+32,56)*0,052	m ³	31,05	
		<pomost> 0,07*((23,38+4,24+7,76)*4,24+18,58*4,24+45,90*4,24+8,0*2,38+0,5*0,53*2,02*2)	m ³		
				RAZEM	62,28
28	KNR 2-21	Wymiana ławek parkowych z oparciem dł 180cm, nogi stalowe lub żeliwne w nawiązaniu do ławek istniejących, siedzisko i oparcie z drewna dębowego gr. 4cm. Ławki przykręcone do pomostu mola.	szt		
d.1.4	0607-02	analogia	szt	20,00	
		20		RAZEM	20,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.1.4	KNR 2-02 1219-02 analogia	Wymiana koszy śmietnikowych	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
2		REMONT WIEŻY DLA RATOWNIKÓW			
30 d.2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 4,75*(3,25*2+3,15*2)-(1,45*1,3+2,25*1,3*2+2,45*1,3+1,35*1,3+1,0*2,05*2)	m ² m ²	 44,03	
				RAZEM	44,03
31 d.2	KNR 4-01 1209-06 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 1,45*1,3+2,25*1,3*2+2,45*1,3+1,35*1,3	m ² m ²	 12,68	
				RAZEM	12,68
32 d.2	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 1,0*2,05*2	m ² m ²	 4,10	
				RAZEM	4,10
33 d.2	KNR 4-01 1209-09 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej balustrad <balustrady> (3,6+1,2)*2,08 <schody> 1,1*3,7*2*1,1 <belki schodów> (0,1+0,24*2)*3,35*2 <słupy> 3,14*2*0,1*4,75*2 <posufitka> 0,5*(3,63*2+3,06)+4,04*1,8	m ² m ² m ² m ² m ²	 9,98 8,95 3,89 5,97 12,43	
				RAZEM	41,22