

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMOSTU SPACEROWEGO I WIEŻY DLA RATOWNIKÓW
ADRES INWESTYCJI : MAJDAN SOPOCKI PIERWSZY DZ. NR 1601 ARK.3 GM. SUSIEC
INWESTOR : Gmina Susiec
ADRES INWESTORA : UL.TOMASZOWSKA 2 22-672 SUSIEC
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Pawlak
DATA OPRACOWANIA : 05.08.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.08.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		1. Roboty demontażowe- oświetlenie mola			
1	KNNR 9	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl		
d.1	1005-03		kpl	10,000	
		10		RAZEM	10,000
2	KNNR 9	Demontaż istniejących tabliczek bezpiecznikowych	szt		
d.1	1006-06		szt	10,000	
		10		RAZEM	10,000
3	KNNR 9	Demontaż istniejących słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt		
d.1	1001-07		szt	10,000	
		10		RAZEM	10,000
4	KNNR 9	Demontaż istniejących kabli wielożyłowych o masie 0.5-1.0 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m		
d.1	0803-07		m	110,000	
		110		RAZEM	110,000
2		2. Roboty demontażowe- monitoring zewnętrzny			
5	KNR AL-01	Demontaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna	szt.		
d.2	0501-02		szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
6	KNNR 9	Demontaż istniejących linii monitoringu zewnętrznego prowadzonych w rurach instalacyjnych winidurowych na konstrukcji bez względu na rodzaj i przekrój przewodów w rurze	m		
d.2	0307-06		m	68,000	
		68		RAZEM	68,000
7	KNR AL-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna	szt.		
d.2	0501-02		szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
8	KNR AL-01	Montaż anteny (stacja bazaowa)	szt.		
d.2	0504-06		szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
9	KNR AL-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu	szt.		
d.2	0503-04		szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
10	KNR AL-01	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących	linia		
d.2	0506-02		linia	1,000	
		1		RAZEM	1,000
3		3. Roboty projektowane- oświetlenie mola			
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną istniejących słupów oświetleniowych o śr. ponad 100 do 200 mm	m		
d.3	1212-34		m	45,000	
		45		RAZEM	45,000
12	KNNR 5	Układanie istniejących kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
d.3	0713-02		m	110,000	
		110		RAZEM	110,000
13	KNNR 5	Montaż i stawianie istniejących słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
d.3	1001-01		szt.	10,000	
		10		RAZEM	10,000
14	KNNR 5	Montaż istniejących tabliczek bezpiecznikowych w istniejących słupach	szt.		
d.3	1006-01		szt.	10,000	
		10		RAZEM	10,000
15	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
d.3	1004-01		szt.	10,000	
		10		RAZEM	10,000
4		4.Badania pomiary			
16	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
d.4	1302-03		odc.	10,000	
		10		RAZEM	10,000