

Przedmiar robót

Obiekt	Projekt naprawy elewacji Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Pszczynie Łące ETAP VI
Lokalizacja	ul. Zdrojowa 64, 43-200 Pszczyna
Inwestor	Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie Łące ul. Zdrojowa 64, 43-200 Pszczyna

Tabela przedmiaru robót

Projekt naprawy elewacji Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Pszczynie Łące ETAP VI

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 ETAP VI		
1	KNR-W 2-02 0923/01		Ostłony okien folią polietylenową	m2	13,194
2	KNR-W 4-01 0545/08		Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	8,093
3	Kalkulacja indywidualna		Zdjęcie jednostki klimatyzacyjnej z elewacji na czas docieplenie, ściągnięcie gazu - ponowny montaż po wykonaniu docieplenia z uzupełnieniem gazu	kpl	1
4	KNR 0-28 2620/01		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	174,156
5	KNR 0-28 2620/02		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - zagruntowanie powierzchni	m2	174,156
6	KNR 0-28 2620/01		analogia - Zabezpieczenie ściany środkiem antyglonowym	m2	174,156
7	KNR 0-28 2620/03		Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką"- przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża	m2	168,165
8	KNR 0-28 2621/02		Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt styropianowych gr.5 cm na ścianach	m2	168,165
9	KNR 0-28 2621/06		Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	168,165
10	KNR 0-28 2627/02		Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły wraz ze wstrzyknięciem kleju poliuretanowego w miejscu mocowania każdego kołka	szt.	672,66
11	KNR 0-28 2621/07		Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m2	5,991
12	KNR 0-28 2630/03		Ocieplenie ścian i ościeży budynków metodą lekką - Wykonanie imitacji cegły poprzez naklejenie szablonu cegły na ścianę przed ułożeniem ostatecznej warstwy tynku - analogia	m2	223,73
13	KNR 0-28 2630/03		Ocieplenie ścian i ościeży budynków metodą lekką - tynk kol. czarny	m2	223,73
14	KNR 0-28 2630/02		Ocieplenie ścian i ościeży budynków metodą lekką- tynk cienkowarstwowy	m2	5,991
15	KNR 0-28 2630/05		Ocieplenie ścian budynków metodą lekką- tynk cienkowarstwowy malowanie farbą elewacyjną	m2	5,991
16	KNR 0-28 2621/08		Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - ochrona narożników wypukłych	m	19,97
17	KNR 0-28 2629/02		Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - montaż listew startowych do podłoża z cegły	m	14
18	KNR-W 2-02 0921/04		Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2	2,493
19	NNRNKB 6 0541/02		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	13,693
20	KNR-W 4-01 0519/01		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm - wykonanie pasa papy po wymianie bróbek	m2	12,81
21	KNR 4-01 0354/08		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - odcięcie krat okiennych / kraty po wyczyszczeniu i malowaniu do ponownego montażu - analogia	m2	11,052
22	KNR 7-12 0101/02		Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B), (wywóz krat wraz z ich renowacją w zakładzie poza terenem inwestycji)	m2	11,052
23	KNR-W 4-01 1212/08		Dwukrotne malowanie farbą olejną krat	m2	11,052
24	KNR 2-02 1211/03		Kraty prętowe o powierzchni ponad 2 m2- obsadzenie odrestaurowanych krat	m2	11,052
25	KNR-W 4-03 0704/08		Wymiana przewodów instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych z pręta o przekroju do 120 mm2 w ciągu pionowym na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach	m	14
26	KNR-W 2-02 1609/02		Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokość do 16 m	m2	214,2
27	Analiza własna		Przygotowanie połączenia wykonywanego docieplenia z kolejnym etapem (ze względu na etapowość robót dociepleniowych)	kpl.	1
28	KNR 2-02 1220/04		Konstrukcje daszków jednospadowe - montaż daszku nad drzwiami ewakuacyjnymi do budynku	m2	2