

Przedmiar robót

Obiekt	Projekt naprawy elewacji Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Pszczynie Łące ETAP VIa
Lokalizacja	ul. Zdrojowa 64, 43-200 Pszczyna
Inwestor	Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie Łące ul. Zdrojowa 64, 43-200 Pszczyna

Tabela przedmiaru robót

Projekt naprawy elewacji Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Pszczynie Łące ETAP VIa

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 ETAP VIa		
1	Analiza własna		Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu ocieplenia schodów stalowych (1,51*1,2 m, pięciostopniowych dwustronnych z poręczą)	kpl	1
2	KNR 2-31 0807/01		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	16,8
3	KNR 2-31 0802/07		Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m2	16,8
4	KNR-W 4-01 0109/09 + KNR-W 4-01 0109/10		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m3	2,94
5	Analiza własna		Opłata za utylizację gruzu	m3	2,94
6	KNR-W 4-01 0104/02		Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów	m3	23,688
8	KNR-W 4-01 0105/02		Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3	28,116
9	KNR-W 4-01 0109/09 + KNR-W 4-01 0109/10		Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m3	0,987
10	Analiza własna		Opłata za utylizację ziemi	m3	0,987
11	KNR 2-31 0114/05		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	19,6
12	KNR 2-31 0511/03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ułożenie kostki z rozbiórki	m2	19,6
13	KNR 2-31 0802/07		Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m2	16,8
16	KNR-W 4-01 0211/01		Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2	23,94
17	KNR-W 4-01 0619/03		Odgryzanie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych	m2	23,94
18	KNR-W 2-02 0814/01		Tynki cementowe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach	m2	23,94
19	KNR-W 2-02 0603/09		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	23,94
20	KNR-W 2-02 0603/10		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m2	23,94
21	KNR-W 2-02 0608/08		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurewych grub 5 cm pionowe na lepiku bez siatki metalowej	m2	23,94
22	KNR-W 3 0207/01		Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2	23,94
23	KNR 0-23 2612/09		Zamocowanie listwa wykończeniowa do folii kubełkowej	m	23,94
24	KNR 0-28 2620/01		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	13,685

Tabela przedmiaru robót

Projekt naprawy elewacji Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Pszczynie Łące ETAP VIa

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
25	KNR 0-28 2620/02		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - zagruntowanie powierzchni	m2	13,685
26	KNR 0-28 2620/03		Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża	m2	13,685
27	KNR 0-28 2621/02		Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt styropianowych gr.5 cm na ścianach	m2	13,685
28	KNR 0-28 2621/06		Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką- przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	13,685
29	KNR 0-28 2627/02		Ocieplenie ścian budynków metodą lekką- dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły wraz ze wstrzyknięciem kleju poliuretanowego w miejscu mocowania każdego kołka	szt.	55
30	KNR 0-28 2630/02		Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - tynk cienkowarstwowy	m2	13,685
31	KNR 0-28 2630/05		Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - tynk cienkowarstwowy malowanie farbą elewacyjną	m2	13,685