

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
ADRES INWESTYCJI : Korczew, gm. Zduńska Wola
INWESTOR : GMINA ZDUŃSKA WOLA
ADRES INWESTORA : ul. Zielona 30, 98 - 220 Zduńska Wola

DATA OPRACOWANIA : 17.07.2026

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.07.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Korczew			
1	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m, E-10,5/4,3-krańcowy, E-10,5/2,5 narożny	słup		
d.1	0903-01	4	słup	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami ŻN-10	słup		
d.1	0901-02	8	słup	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn	szt.		
d.1	0902-02	13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
4	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik	szt.		
d.1	0902-07	przebieg	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
5	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
d.1	0605-08	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNNR 5	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach	m		
d.1	0603-06	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNNR 5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn	km.prz		
d.1	0905-01	0.466	ew. km.prz	0.466	
				RAZEM	0.466
8	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
d.1	1002-01	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1	1004-02	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNNR 5	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
d.1	0906-02	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
11	KW	Projekt organizacji ruchu	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	kw	Obsługa Geodezyjna	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Korczew				
1 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m, E-10,5/4,3-krańcowy, E-10,5/2,5 narożny	słup	4		
2 d.1	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami ŻN-10	słup	8		
3 d.1	KNNR 5 0902-02	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn	szt.	13		
4 d.1	KNNR 5 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć	szt.	1		
5 d.1	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	3		
6 d.1	KNNR 5 0603-06	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach	m	10		
7 d.1	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n	km.przew.	0.466		
8 d.1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	12		
9 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	12		
10 d.1	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	12		
11 d.1	KW	Projekt organizacji ruchu	kpl.	1		
12 d.1	kw	Obsługa Geodezyjna	kpl.	1		
Razem dział: Korczew						

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: