

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
ADRES INWESTYCJI : Ochraniew, gm. Zduńska Wola
INWESTOR : GMINA ZDUŃSKA WOLA
ADRES INWESTORA : ul. Zielona 30, 98 - 220 Zduńska Wola

DATA OPRACOWANIA : 17.07.2026

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.07.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Kosztorys			
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0701-02	24*0.8*0.5	m ³	9.600	
				RAZEM	9.600
2	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m	m		
d.1	0706-02	24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
3	KNNR 5	Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie	m		
d.1	0707-03	24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
4	KNNR 5	Układanie kabli bezpośrednio na słupach betonowych	m		
d.1	0717-03	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0702-02	9	m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
6	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m, E-10,5/4,3-krańcowy,	słup		
d.1	0903-01	2	słup	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami ŻN-10	słup		
d.1	0901-02	4	słup	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn	szt.		
d.1	0902-02	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik	szt.		
d.1	0902-07	przebieg	szt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
10	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
d.1	0605-08	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNNR 5	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach	m		
d.1	0603-06	40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
12	KNNR 5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn	km.przew.		
d.1	0905-01	0.230	km.przew.	0.230	
				RAZEM	0.230
13	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
d.1	1002-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1	1004-02	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNNR 5	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
d.1	0906-02	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
16	KW	Projekt organizacji ruchu	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	kw	Obsługa Geodezyjna	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Kosztorys				
1 d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	24*0.8*0.5 = 9.600		
2 d.1	KNNR 5 0706-02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m	m	24		
3 d.1	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie	m	24		
4 d.1	KNNR 5 0717-03	Układanie kabli bezpośrednio na słupach betonowych	m	10		
5 d.1	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	9		
6 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m, E-10,5/4,3-krańcowy,	słup	2		
7 d.1	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami ŻN-10	słup	4		
8 d.1	KNNR 5 0902-02	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn	szt.	6		
9 d.1	KNNR 5 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć	szt.	3		
10 d.1	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pogrążanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	12		
11 d.1	KNNR 5 0603-06	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach	m	40		
12 d.1	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn	km.przew.	0.230		
13 d.1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	6		
14 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	6		
15 d.1	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	6		
16 d.1	KW	Projekt organizacji ruchu	kpl.	1		
17 d.1	kw	Obsługa Geodezyjna	kpl.	1		
Razem dział: Kosztorys						

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: