

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
ADRES INWESTYCJI : Tymienice, ul. Różana, gm. Zduńska Wola
INWESTOR : GMINA ZDUŃSKA WOLA
ADRES INWESTORA : ul. Zielona 30, 98 - 220 Zduńska Wola

DATA OPRACOWANIA : 17.07.2026

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.07.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Kosztorys			
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0701-02	15*0.8*0.5	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m	m		
d.1	0706-02	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNNR 5	Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie	m		
d.1	0707-03	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNNR 5	Układanie kabli bezpośrednio na słupach betonowych	m		
d.1	0717-03	10*2	m	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0702-02	6	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m, E-10,5/4,3-krańcowy,	słup		
d.1	0903-01	4	słup	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup		
d.1	0903-01	7	słup	7.000	
				RAZEM	7.000
8	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn	szt.		
d.1	0902-02	13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
9	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć	szt.		
d.1	0902-07	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
d.1	0605-08	30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
11	KNNR 5	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach	m		
d.1	0603-06	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
12	KNNR 5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn	km.przew.		
d.1	0905-01	0.063+0.083+0.219	km.przew.	0.365	
				RAZEM	0.365
13	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
d.1	1002-01	11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
14	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1	1004-02	11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
15	KNNR 5	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
d.1	0906-02	11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
16	KNNR 5	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 2x25 mm ² ręcznie	szt.		
d.1	0803-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 5	Złącza napowietrzne - skrzynka licznikowa	kpl.		
d.1	0402-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNNR 5	Skrzynka sterowniczaSOU	kpl.		
d.1	0402-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KW	Projekt organizacji ruchu	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
20	kw	Obsługa Geodezyjna	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Kosztorys				
1 d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	15*0.8*0.5 = 6.000		
2 d.1	KNNR 5 0706-02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m	m	15		
3 d.1	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie	m	15		
4 d.1	KNNR 5 0717-03	Układanie kabli bezpośrednio na słupach betonowych	m	10*2 = 20.000		
5 d.1	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	6		
6 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m, E-10,5/4,3-krańcowy,	słup	4		
7 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup	7		
8 d.1	KNNR 5 0902-02	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn	szt.	13		
9 d.1	KNNR 5 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć	szt.	5		
10 d.1	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	30		
11 d.1	KNNR 5 0603-06	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach	m	50		
12 d.1	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn	km.przew.	0.063+ 0.083+0.219 = 0.365		
13 d.1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	11		
14 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	11		
15 d.1	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	11		
16 d.1	KNNR 5 0803-01	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 2x25 mm ² ręcznie	szt.	1		
17 d.1	KNNR 5 0402-01	Złącza napowietrzne - skrzynka licznikowa	kpl.	1		
18 d.1	KNNR 5 0402-02	Skrzynka sterowniczaSOU	kpl.	1		
19 d.1	KW	Projekt organizacji ruchu	kpl.	1		
20 d.1	kw	Obsługa Geodezyjna	kpl.	1		
Razem dział: Kosztorys						

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: