

PRZEDMIAR ROBÓT

TEMAT: **PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
FRAGMENTU KONDYGNACJI PIERWSZEGO PIĘTRA
W BUDYNKU ZOD „FREGATA**

ADRES: **72-600 ŚWINOUJŚCIE , UL. BYDGOSKA 14**
dz. nr 326301_1.0005.243/26 gmina/miasto Świnoujście

INWESTOR: **ZAKŁAD OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ „FREGATA” sp. z o. o.**
72-600 ŚWINOUJŚCIE , UL. BYDGOSKA 14

KATEGORIA OBIEKTU: XI

BRANŻA: **BUDOWLANA**

Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W Y		DATA I PODPIS
OPRACOWAŁ	Bogdan Zarek	12.2025.

Numer tomu:	TOM P 1/1	Data	Szczecin, grudzień 2025
-------------	------------------	------	--------------------------------

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania fragmentu kondygnacji pierwszego piętra w budynku ZOD " FREGATA"
ADRES INWESTYCJI : ul. Bydgoska 14, 72-600 Świnoujście
INWESTOR : Zakład Opieki Długoterminowej "FREGATA"
ADRES INWESTORA : ul. Bydgoska 14, 72-600 Świnoujście
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 12.2025

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : 1 kw. 24

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty rozbiórkowe	1	12
2	Roboty murowe	13	27
3	Ścianki i sufity GK	28	33
4	Tynki,okładziny ścian,malowanie	34	48
5	Podłoga i posadzki	49	55
6	Stolarka okienna i drzwiowa, pozostała ślusarka i stolarka	56	64
6.1	Ślusarka drzwiowa i okienna p.poż.	56	57
6.2	Stolarka drzwiowa drewniana	58	60
6.3	Stolarka okienna	61	61
6.4	Pozostała ślusarka i stolarka	62	64

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-09	8+7	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
2	KNR-W 2-02	Demontaż sufitu podwieszanego metalowego [wsp. do R,S = 0,3]	m ²		
d.1	2605-01	22.54+22.94+22.94+21.02+12.87+11.98+20.61+68.91+14.05+22.98+27.15+71.41+4.01+20.18	m ²	363.590	
				RAZEM	363.590
3	KNR-W 4-01	Rozebranie zabudów pionów	m ²		
d.1	0438-04	[1.01+1.03]*3.5	m ²	7.140	
				RAZEM	7.140
4	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	[3.12+1.94+1.7+4.18+1.8+1.17]*3.5-[0.9*2+0.8*2]*2.0	m ²	41.885	
				RAZEM	41.885
5	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-02	[1.15+0.35+0.35+1.15+0.3+1.0+1.5*3+0.3*4]*2.2	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
6	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	poz.2	m ²	363.590	
				RAZEM	363.590
7	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	[1.97+1.1*2]*2.2	m ²	9.174	
		[1.97+2.15*2]*2.2-0.9*2.0	m ²	11.994	
		[1.94+3.3]*2*2.2-0.9*2.0*2	m ²	19.456	
		[1.97+1.94+3.12]*2*2.2-0.9*2.0	m ²	29.132	
		[4.06+3.8]*2*2.2-0.9*2.0	m ²	32.784	
		[1.66+2.5]*2*2.2*0.9*2.0	m ²	32.947	
				RAZEM	135.487
8	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 -15% pow.	m ²		
d.1	0701-03	[3.45+6.63]*2*3.0-[0.9*2.0+0.8*2.5*2]		54.680	
		[3.46+6.63]*2*3.0-[0.9*2.0+0.8*2.5*2]		54.740	
		[3.46+6.63]*2*3.0-[0.9*2.0+0.8*2.5*2]		54.740	
		[3.17+6.63]*2*3.0-[0.9*2.0*2+0.8*2.5*2]		51.200	
		[1.95+3.37]*2*3.0-[0.9*2.0+0.8*2.5]		28.120	
		[1.94+3.37]*2*3.0-[0.9*2.0*2+0.8*2.5]		26.260	
		[4.04+3.13]*2*3.0-[0.9*2.0]		41.220	
		[3.11+6.63]*2*3.0-[0.9*2.0*2+0.8*2.5]		52.840	
		[2.35*2+4.05]*3.0-0.9*2.0		24.450	
		[1.4*1.0]*3.0		4.200	
		[2.8+6.93+3.3+2.6]*3.0-0.9*2.0		45.090	
		[3.8+4.06]*2*3.0-0.9*2.0		45.360	
		[2.93+4.06]*2*3.0-[0.9*2.0+0.8*1.65*2]		37.500	
		[10.03+6.93]*2*3.0-[0.9*2.0+0.8*1.6+5*4]		78.680	
		[1.66+2.5]*2*3.0-0.9*2.0		23.160	
		[3.6+6.93]*2*3.0-[0.9*2.0*2+0.8*1.65*2]		56.940	
		[25.34+2.73]*2*3.0-[1.8*2.1+2.73*2.5+11*0.9*2.0]		138.015	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
				817.195	
		poz.8A*15%	m ²	122.579	
				RAZEM	122.579
9	KNR 7-28	Przebiecie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grub. 1/2 ceg.	otw.		
d.1	0203-06	4	otw.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 7-28	Przebiecie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grub. 1 ceg.	otw.		
d.1	0203-07	4	otw.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.1	0106-04	[poz.1*2.0*0.06+poz.2*0.05+poz.3*0.03+poz.4*0.15+poz.5*0.1+poz.6*0.02+poz.7*0.03+poz.8*0.03+poz.13+poz.14*0.16+poz.15]*1.3	m ³	67.771	
				RAZEM	67.771
12	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowytładowczymi gruzu z rozbieganych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m ³		
d.1	0108-17 0108-20	poz.11	m ³	67.771	
				RAZEM	67.771

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		Roboty murowe			
13	KNR-W 4-01 d.2 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych [1.2+0.65+1.2+0.8+1.0+1.2+1.0+1.0+1.2+0.8+0.7+1.2+0.55]*2.05*0.26	m ³ m ³	 6.662	
				RAZEM	6.662
14	KNR-W 4-01 d.2 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.0*2.05+1.0*2.0	m ² m ²	 4.050	
				RAZEM	4.050
15	KNR-W 4-01 d.2 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł 1.5*0.2*0.26*12+3.0*0.25*0.26	m ³ m ³	 1.131	
				RAZEM	1.131
16	KNR-W 4-01 d.2 0206-01	Poduszki betonowe pod belki stalowe 13*2	szt. szt.	 26.000	
				RAZEM	26.000
17	KNR-W 4-01 d.2 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 100 mm 12*1.5*2	m m	 36.000	
				RAZEM	36.000
18	KNR-W 4-01 d.2 0314-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200 mm 3.0*2	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
19	KNR-W 4-01 d.2 0314-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota poz.17	m m	 36.000	
				RAZEM	36.000
20	KNR-W 4-01 d.2 0314-07	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota poz.18	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNR-W 4-01 d.2 0703-02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 12*1.5*0.65+3.0*0.85	m ² m ²	 14.250	
				RAZEM	14.250
22	KNR-W 4-01 d.2 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową poz.21	m ² m ²	 14.250	
				RAZEM	14.250
23	KNR-W 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami [1.0+0.45+1.0+0.79+0.8]*2.05*0.26	m ³ m ³	 2.153	
				RAZEM	2.153
24	KNR-W 4-01 d.2 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej [3.13+0.45+0.95+4.1*2+0.5+4.75+1.46+3.27+2.99+6.93+0.35*2+0.4+0.4+0.24]*3.5-[0.8*2.+0.9*2.0*3+2.35*2.7] 0.9*2.0*2+0.9*1.0	m ² m ² m ²	 106.950 4.500	
				RAZEM	111.450
25	KNR-W 4-01 d.2 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej [1.1+0.3]*2.2 [0.2+0.5]*3.5	m ² m ² m ²	 3.080 2.450	
				RAZEM	5.530
26	KNR-W 2-02 d.2 0126-09	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie poz.24+poz.25	m ² m ²	 116.980	
				RAZEM	116.980
27	KNR-W 2-02 d.2 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.2	m m	 1.200	
				RAZEM	1.200
3		Ścianki i sufity GK			
28	KNR 0-14 d.3 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 - ponad drzwiami 2.75*0.5 2.99*0.8	m ² m ² m ²	 1.375 2.392	
				RAZEM	3.767
29	KNR 0-14 d.3 2011-04	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - włóknowymi i płytą OSB na rusztach metalowych pojedynczych słupów, dwuwarstwowo 50 - 01- piony i gerberity [1.0*2+0.25+0.8+0.2]*3.5	m ² m ²	 11.375	
				RAZEM	11.375

[illegible]

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		[1.64+1.4]*2*2.7-[1.0*2.0+0.9*2.0] [2.92+3.13]*2*3.0-[1.2*2.0] [1.46+2.66]*2*2.7-1.0*2.0 [1.46+2.04]*2*3.0-1.0*2.0	m ² m ² m ² m ²	12.616 33.900 20.248 19.000	
				RAZEM	170.272
38	KNR 0-39 d.4 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny poz.37	m ² m ²		
				RAZEM	170.272
39	KNR-W 2-02 d.4 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.35A	m ² m ²		
				RAZEM	1 012.643
40	KNR-W 2-02 d.4 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.36	m ² m ²		
				RAZEM	9.900
41	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.39	m ² m ²		
				RAZEM	1 012.643
42	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.40+poz.31+poz.32	m ² m ²		
				RAZEM	114.630
43	KNR 2-02 d.4 1112-05+ kalk. własna	Zabezpieczenie ścian z wykładzin z tworzyw sztucznych gr 0,8 mm - pom. sanitarnie, brudownik [1.95+3.37+1.2+0.3]*2*2.2-[1.0*2.0+0.8*2.2]+[2*2.2]*0.2 [1.94+3.37+1.2+0.3]*2*2.2-[1.0*2.0+0.8*2.2]+[2*2.2]*0.2 [0.95+1.37]*2*2.2-0.9*2.0 [1.64+1.4]*2*2.2-[1.0*2.0+0.9*2.0] [2.92+3.13]*2*2.2-[1.2*2.0] [1.46+2.66]*2*2.2-1.0*2.0 [1.46+2.04]*2*2.2-1.0*2.0 [1.99+3.25]*2*2.2-1.0*2.0	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	27.128 27.084 8.408 9.576 24.220 16.128 13.400 21.056	
				RAZEM	147.000
44	KNR 2-02 d.4 1112-05+ kalk. własna	Zabezpieczenie ścian z wykładzin z tworzyw sztucznych gr. 0,8 mm o wys. 1,1 m oraz 1,5 5.0*1.1*7+3.5*1.1 1.1*1.5*7 [3.8+0.6*2]+[2.9+0.6*2]*1.5 30.79*1.1<korytarz>	m ² m ² m ² m ²		
				RAZEM	98.919
45	KNR 2-02 d.4 1112-09	Okładziny ścian z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.43+poz.44	m ² m ²		
				RAZEM	245.919
46	KNR-W 2-02 d.4 1208-03	Odbojoporęcze 30.0	m m		
				RAZEM	30.000
47	KNR-W 2-02 d.4 1217-01	Narożniki ochronne z tworzywa 50x50 mm wys.1,1 m 6*1.1	m m		
				RAZEM	6.600
48	KNR 2-02 d.4 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych powierzchni wewnętrznych poz.41-poz.45<ściany> poz.42<sufity>	m ² m ² m ²		
				RAZEM	881.354
5		Podłoga i posadzki			
49	NNRNKB d.5 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 360.49	m ² m ²		
				RAZEM	360.490
50	KNR 0-39 d.5 0114-01	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne ręcznie poz.31	m ² m ²		
				RAZEM	37.610
51	KNR 0-39 d.5 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów wykładziną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.50	m ²	37.610	
				RAZEM	37.610
52	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.49	m ²	360.490	
				RAZEM	360.490
53	KNR 2-02 d.5 1112-05+ kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany	m ²		
		poz.49-poz.54	m ²	322.880	
				RAZEM	322.880
54	KNR 2-02 d.5 1112-05+ kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe antypoślizgowe z wywinieciem na ściany	m ²		
		poz.31	m ²	37.610	
				RAZEM	37.610
55	KNR 2-02 d.5 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.53+poz.54	m ²	360.490	
				RAZEM	360.490
6		Stolarka okienna i drzwiowa, pozostała ślusarka i stolarka			
6.1		Ślusarka drzwiowa i okienna p.poż.			
56	KNR-W 2-02 d.6. 1040-01 1	Ścianki aluminiowe z drzwiami AL1,AL2 EI30	m ²		
		2.33*3.0+2.34*2.7	m ²	13.308	
				RAZEM	13.308
57	KNR-W 2-02 d.6. 1027-02 1	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe D3 EI30 KD	m ²		
		1.1*2.05	m ²	2.255	
				RAZEM	2.255
6.2		Stolarka drzwiowa drewniana			
58	KNR-W 2-02 d.6. 1027-02 2	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe D1, D2	m ²		
		0.9*2.05+1.0*2.05*6	m ²	14.145	
				RAZEM	14.145
59	KNR-W 2-02 d.6. 1027-02 2	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe D4 KD	m ²		
		1.2*2.05	m ²	2.460	
				RAZEM	2.460
60	KNR-W 2-02 d.6. 1027-02 2	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe D5, D6	m ²		
		1.2*2.05*8+1.1*2.05	m ²	21.935	
				RAZEM	21.935
6.3		Stolarka okienna			
61	KNR-W 2-02 d.6. 1039-02 3	Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - O1	m ²		
		1.0*2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
6.4		Pozostała ślusarka i stolarka			
62	kalk. własna d.6. 4	Wykonanie i montaż konstrukcji do podwieszenia ścianki składanej	m		
		6.9	m	6.900	
				RAZEM	6.900
63	kalk. własna d.6. 4	Montaż ścianki składanej	m ²		
		6.93*3.0	m ²	20.790	
				RAZEM	20.790
64	kalk. własna d.6. 4	Montaż zasłonek międzyłóżkowych	m ²		
		16.0*2.4	m ²	38.400	
				RAZEM	38.400

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	4 379.0007	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III	m ³	0.0633		0.0633	0.00	0.00
2.	bednarka	kg	140.3760		140.3760	0.00	0.00
3.	belka nadprożowa L19	m	1.2000		1.2000	0.00	0.00
4.	blachowkręty	szt	1 245.1270		1 245.1270	0.00	0.00
5.	blachowkręty	szt.	1 241.7200		1 241.7200	0.00	0.00
6.	cegła budowlana pełna	szt.	6 225.3860		6 225.3860	0.00	0.00
7.	cegła budowlana pełna	szt.	1 164.2420		1 164.2420	0.00	0.00
8.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	kg	78.0000		78.0000	0.00	0.00
9.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	1 334.5214		1 334.5214	0.00	0.00
10.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	14.2500		14.2500	0.00	0.00
11.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.1323		0.1323	0.00	0.00
12.	deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III	m ³	0.0468		0.0468	0.00	0.00
13.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.1618		0.1618	0.00	0.00
14.	drut stalowy okrągły miękki śr.0.50-0.55 mm	kg	1.4250		1.4250	0.00	0.00
15.	drzwi wewnętrzne D4 KD	m ²	2.4600		2.4600	0.00	0.00
16.	drzwi wewnętrzne D1, D2	m ²	14.1450		14.1450	0.00	0.00
17.	drzwi wewnętrzne D3 EIS30 KD	m ²	2.2550		2.2550	0.00	0.00
18.	drzwi wewnętrzne D5, D6	m ²	21.9350		21.9350	0.00	0.00
19.	farba ftalowa nawierzchniowa	dm ³	0.4800		0.4800	0.00	0.00
20.	farba lateksowa odporna na działanie środków dezynfekcyjnych	dm ³	228.2707		228.2707	0.00	0.00
21.	farba olejna do gruntowania	dm ³	9.4849		9.4849	0.00	0.00
22.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	8.5670		8.5670	0.00	0.00
23.	gips budowlany	kg	1 027.4930		1 027.4930	0.00	0.00
24.	gips budowlany szpachlowy	t	0.0314		0.0314	0.00	0.00
25.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	956.0110		956.0110	0.00	0.00
26.	gips szpachlowy	t	0.0253		0.0253	0.00	0.00
27.	gips szpachlowy	t	0.0106		0.0106	0.00	0.00
28.	gips szpachlowy	kg	1 543.7145		1 543.7145	0.00	0.00
29.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	4.1166		4.1166	0.00	0.00
30.	klej winylowy	kg	545.7681		545.7681	0.00	0.00
31.	kołki do wstrzeliwania	szt.	66.2267		66.2267	0.00	0.00
32.	kołki rozporowe	szt	78.7600		78.7600	0.00	0.00
33.	konstrukcja do podwieszenia ścianki składanej	m	6.9000		6.9000	0.00	0.00
34.	konstrukcja rusztu sufitowego	m ²	254.0685		254.0685	0.00	0.00
35.	kształtowniki stalowe przysienne profilowane UD-28/27	m	41.8920		41.8920	0.00	0.00
36.	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	272.2980		272.2980	0.00	0.00
37.	kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60	m	2.3985		2.3985	0.00	0.00
38.	kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60	m	23.3188		23.3188	0.00	0.00
39.	kształtowniki stalowe profilowane C-75x0,60	m	7.7224		7.7224	0.00	0.00
40.	kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60	m	0.8892		0.8892	0.00	0.00
41.	kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60	m	8.6450		8.6450	0.00	0.00
42.	kształtowniki stalowe profilowane U-75x0,60	m	2.8629		2.8629	0.00	0.00
43.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	480.3120		480.3120	0.00	0.00
44.	listwa wyoblająca	m	360.4900		360.4900	0.00	0.00
45.	listwy maskujące	m	33.9354		33.9354	0.00	0.00
46.	łączniki krzyżowe lk 60/60	szt	139.2909		139.2909	0.00	0.00
47.	łączniki rozporowe kpl.	szt.	612.1841		612.1841	0.00	0.00
48.	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	54.4596		54.4596	0.00	0.00
49.	masa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	2 937.9935		2 937.9935	0.00	0.00
50.	narożniki ochronne z tworzywa 50x50	m	6.6000		6.6000	0.00	0.00
51.	narożniki stalowe ze stali kątowej	szt.	43.5436		43.5436	0.00	0.00
52.	odbojoporecze	m	30.0000		30.0000	0.00	0.00
53.	okna aluminiowe O1	m ²	2.0000		2.0000	0.00	0.00
54.	pastą podłogową bezbarwną	kg	60.6409		60.6409	0.00	0.00
55.	pianka poliuretanowa	dm ³	1.6318		1.6318	0.00	0.00
56.	pianka poliuretanowa	kg	5.1847		5.1847	0.00	0.00
57.	piasek do betonów zwykłych	m ³	0.1300		0.1300	0.00	0.00
58.	piasek do zapraw	m ³	4.2554		4.2554	0.00	0.00
59.	piasek do zapraw	m ³	1.4446		1.4446	0.00	0.00
60.	piasek do zapraw	m ³	3.4143		3.4143	0.00	0.00
61.	płynna folia uszczelniająca	kg	332.6112		332.6112	0.00	0.00
62.	plyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm	m ²	70.4760		70.4760	0.00	0.00
63.	plyty gipsowo-kartonowe GKF	m ²	15.5200		15.5200	0.00	0.00
64.	plyty gipsowo-kartonowe GKI	m ²	39.4905		39.4905	0.00	0.00
65.	plyty gipsowo-kartonowe GKF	m ²	1.2285		1.2285	0.00	0.00
66.	plyty gipsowo-włóknowe	m ²	11.9438		11.9438	0.00	0.00
67.	plyty OSB	m ²	11.9438		11.9438	0.00	0.00
68.	plyty z wełny mineralnej	m ²	15.8991		15.8991	0.00	0.00
69.	plyty z wełny mineralnej 10 cm	m ²	1.2285		1.2285	0.00	0.00
70.	plyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm	m ²	266.1670		266.1670	0.00	0.00
71.	preparat gruntujący	dm ³	322.5567		322.5567	0.00	0.00
72.	pręt mocujący	szt	308.2379		308.2379	0.00	0.00
73.	pręty spawalnicze z PCW nieplastifikowanego	kg	18.1923		18.1923	0.00	0.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
74.	siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2,0 mm otwory 20x62 mm	m ²	15.6750		15.6750	0.00	0.00
75.	silikon	kg	1.5308		1.5308	0.00	0.00
76.	szpachlówka celulozowa	dm ³	8.1590		8.1590	0.00	0.00
77.	ścianka składana	m ²	22.8690		22.8690	0.00	0.00
78.	ścianki aluminiowe z drzwiami AL1,AL2 EI30	m ²	13.3080		13.3080	0.00	0.00
79.	środek gruntujący	kg	20.7882		20.7882	0.00	0.00
80.	taśma spoinowa	m	42.0610		42.0610	0.00	0.00
81.	taśma zbrojąca	m	104.7300		104.7300	0.00	0.00
82.	wapno suchogaszzone	kg	483.5170		483.5170	0.00	0.00
83.	wapno suchogaszzone	kg	751.1515		751.1515	0.00	0.00
84.	wieszak w 60/100	szt.	34.2251		34.2251	0.00	0.00
85.	wieszak w 60/100	szt.	61.0792		61.0792	0.00	0.00
86.	woda	m ³	0.0680		0.0680	0.00	0.00
87.	woda	m ³	0.0224		0.0224	0.00	0.00
88.	woda	m ³	1.7989		1.7989	0.00	0.00
89.	wykładzina podłogowa rulonowa	m ²	408.4432		408.4432	0.00	0.00
90.	wykładzina podłogowa rulonowa antypoślizgowa	m ²	47.5766		47.5766	0.00	0.00
91.	wykładzina ścienna rulonowa gr. 0,8 mm	m ²	169.0500		169.0500	0.00	0.00
92.	wykładzina ścienna rulonowa PCV	m ²	113.7568		113.7568	0.00	0.00
93.	zaprawa	m ³	0.0240		0.0240	0.00	0.00
94.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.0300		0.0300	0.00	0.00
95.	zaprawa cementowo-wapienna M 2	m ³	6.9974		6.9974	0.00	0.00
96.	zaprawa cementowo-wapienna M 7	m ³	0.7133		0.7133	0.00	0.00
97.	zaprawa wapienna M 0.6	m ³	0.9171		0.9171	0.00	0.00
98.	zasłonki międzylóżkowe	m ²	42.2400		42.2400	0.00	0.00
99.	zawiesia do kształtowników	szt.	212.9336		212.9336	0.00	0.00
100.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0.2080		0.2080	0.00	0.00
101.	materiały pomocnicze	zł					0.00
RAZEM							

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka 150 dm3	m-g	9.7322	0.00	0.00
2.	samochód samowyladowczy do 5 t	m-g	60.3162	0.00	0.00
3.	środek transportowy	m-g	19.5678	0.00	0.00
4.	środek transportowy	m-g	3.0553	0.00	0.00
5.	środek transportu	m-g	0.1936	0.00	0.00
6.	wyciąg	m-g	53.8987	0.00	0.00
7.	wyciąg	m-g	17.4361	0.00	0.00
8.	wyciąg	m-g	17.8524	0.00	0.00
9.	wyciąg'	m-g	0.5454	0.00	0.00
10.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	3.8930	0.00	0.00
11.	żuraw okienny przenośny	m-g	1.3000	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł