

PRZEDMIAR

TEMAT: **PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
FRAGMENTU KONDYGNACJI PIERWSZEGO PIĘTRA
W BUDYNKU ZOD „FREGATA**

ADRES: **72-600 ŚWINOUJŚCIE , UL. BYDGOSKA 14**
dz. nr 326301_1.0005.243/26 gmina/miasto Świnoujście

INWESTOR: **ZAKŁAD OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ „FREGATA” sp. z o. o.**
72-600 ŚWINOUJŚCIE , UL. BYDGOSKA 14

KATEGORIA OBIEKTU: XI

BRANŻA: **Instalacja wentylacji mechanicznej**

Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W Y			DATA I PODPIS
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. arch. Sławomir Lener 18/Sz/84		14.11.2025.
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Piotr Nowicki		14.11.2025.
OPRACOWAŁ			14.11.2025.

Numer tomu:	TOM P 3	Data	Szczecin, listopad 2025
-------------	----------------	------	-------------------------

Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody autorów **z a b r o n i o n e**

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

CPV 45331210-1

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA FRAGMENTU
KONDYGNACJI PIERWSZEGO PIĘTRA W BUDYNKU ZOD „FREGATA
ADRES INWESTYCJI: UL. BYDGOSKA 14; ŚWINOUJŚCIE 72-600.
NAZWA INWESTORA: ZAKŁAD OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ „FREGATA” sp. z o. o.
ADRES INWESTORA: 72-600 ŚWINOUJŚCIE , UL. BYDGOSKA 14

BRANŻE: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Piotr Nowicki

DATA OPRACOWANIA: 01.2026

: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA FRAGMENTU KONDYGNACJI PIERWSZEGO PIĘTRA W BUDYNKU ZOD „FREGATA. UL. BYDGOSKA 14; ŚWINOUJŚCIE 72-600

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRACE BUDOWLANE			
1 d.1	KNR 7-28 0205-07	Przebicie otworów o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o grubości 1 ceg.	otw.		
		19	otw.	19,00	
				RAZEM	19,00
2		INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ			
2 d.2	kalk. własna	Demontaż istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3 d.2	kalk. własna	Uruchomienie i pomiary skuteczności wentylacji - układ LNw-AB5	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
4 d.2	kalk. własna	Czyszczenie mechaniczne oraz dezynfekcja - układ LNw-AB5	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
5 d.2	KNR 2-17 0131-02	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.do 200 mm	szt.		
		24	szt.	24,00	
				RAZEM	24,00
6 d.2	KNR 2-17 0139-04	Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 2000 mm+Skrzynka rozprężna	szt.		
		14	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
7 d.2	KNR 2-17 0140-02	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 280 mm	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
8 d.2	KNR 2-17 0115-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 65 %	m2		
		36,6	m2	36,60	
				RAZEM	36,60
9 d.2	KNR 2-17 0210-01	Przewód elastyczny izolowany	m		
		24	m	24,00	
				RAZEM	24,00
10 d.2	KNR 2-16 0301-01 analogia	Izolacja kanałów wentylacyjnych prostokątnych wełną mineralną gr. 40 mm na folii aluminiowej	m2		
		47,65	m2	47,65	
				RAZEM	47,65

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Obmiar		2
1 PRACE BUDOWLANE		2
2 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ		2
Spis treści		3