ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ID	O01	O02	O03	O04	O05	O05p	O06	O07	O07a
Ilość	1	4	1	1	9	1	6	1	1
Widok od strony otwarcia									
Wymiary zestawu	42×60	95×150	100×80	100×117.6	100×150	100×150	100×185	115×185	115×185
Materiał profili	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Aluminium	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne
Kolor ramy	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003
Klasa odporności ogniowej	-	-	-	-	-	EI 60	-	-	-
Podział	-	-	-	-	-	-	Podział niesymetryczny pionowy 75 -110	Podział niesymetryczny pionowy 75 -110	Podział niesymetryczny pionowy 75 -110
Izolacyjność akustyczna dla całego elementu	≥ 32dB	≥ 32dB	≥ 32dB	≥ 32dB	≥ 32dB	≥ 32dB	≥ 32dB	≥ 32dB	≥ 32dB
Antywłamaniowość	RC2	RC2	RC2	RC2	RC2	RC2	RC2	RC2	RC2
Nadproże (cofnięcie i docieplenie)	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐
Żaluzje zewnętrzne	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐
Klamka	Okienna z wkładką	Okienna z wkładką	Okienna z wkładką	Okienna z wkładką	Okienna z wkładką	Okienna z wkładką	Okienna z wkładką	Okienna z wkładką	Okienna z wkładką
Szklenie	Szkło bezpieczne 44.6/16Ar/4/16Ar/44.6 (P5A)	Szkło bezpieczne 44.6/16Ar/4/16Ar/44.6 (P5A)	Szkło bezpieczne 44.6/16Ar/4/16Ar/44.6 (P5A)	Szkło bezpieczne 44.6/16Ar/4/16Ar/44.6 (P5A)	Szkło bezpieczne 44.6/16Ar/4/16Ar/44.6 (P5A)	Szkło bezpieczne 44.6/16Ar/4/16Ar/44.6 (P5A)	Szkło bezpieczne 44.6/16Ar/4/16Ar/44.6 (P5A)	Szkło bezpieczne 44.6/16Ar/4/16Ar/44.6 (P5A)	Szkło bezpieczne 44.6/16Ar/4/16Ar/44.6 (P5A)
Montaż	Szczelny montaż; Podwalina - poszerzenie systemowe; Ciepły parapet XPS	Szczelny montaż; Podwalina - poszerzenie systemowe; Ciepły parapet XPS	Szczelny montaż; Podwalina - poszerzenie systemowe; Ciepły parapet XPS	Szczelny montaż; Podwalina - poszerzenie systemowe; Ciepły parapet XPS	Szczelny montaż; Podwalina - poszerzenie systemowe; Ciepły parapet XPS	Szczelny montaż; Podwalina - poszerzenie systemowe; Ciepły parapet XPS	Szczelny montaż; Podwalina - poszerzenie systemowe; Ciepły parapet XPS	Szczelny montaż; Podwalina - poszerzenie systemowe; Ciepły parapet XPS	Szczelny montaż; Podwalina - poszerzenie systemowe; Ciepły parapet XPS
Uwagi									

ID	O08	O09	O09a	O10	O11
Ilość	6	17	1	2	10
Widok od strony otwarcia					
Wymiary zestawu	120×70	120×185	120×185	185×185	330×185
Materiał profili	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Aluminium	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne
Kolor ramy	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003
Klasa odporności ogniowej	-	-	EI 60	<Undefined>	-
Podział	-	Podział niesymetryczny pionowy 75 -110	Podział niesymetryczny pionowy 75 -110	Podział niesymetryczny pionowy 75 -110, podział symetryczny pozoimy 50-50	Podział niesymetryczny pionowy 75 -110, podział symetryczny pozoimy 25-25-25-25
Izolacyjność akustyczna dla całego elementu	≥ 32dB	≥ 32dB	≥ 32dB	≥ 32dB	≥ 32dB
Antywłamaniowość	RC2	RC2	RC2	RC2	RC2
Nadproże (cofnięcie i docieplenie)	☐	☒	☐	☒	☒
Żaluzje zewnętrzne	☐	☒	☐	☒	☒
Klamka	Okienna z wkładką	Okienna z wkładką	Okienna z wkładką	Okienna z wkładką	Okienna z wkładką
Szklenie	Szkło bezpieczne 44.6/16Ar/4/16Ar/44.6 (P5A)	Szkło bezpieczne 44.6/16Ar/4/16Ar/44.6 (P5A)	Szkło bezpieczne 44.6/16Ar/4/16Ar/44.6 (P5A)	Szkło bezpieczne 44.6/16Ar/4/16Ar/44.6 (P5A)	Szkło bezpieczne 44.6/16Ar/4/16Ar/44.6 (P5A)
Montaż	Szczelny montaż; Podwalina - poszerzenie systemowe; Ciepły parapet XPS	Szczelny montaż; Podwalina - poszerzenie systemowe; Ciepły parapet XPS	Szczelny montaż; Podwalina - poszerzenie systemowe; Ciepły parapet XPS	Szczelny montaż; Podwalina - poszerzenie systemowe; Ciepły parapet XPS	Szczelny montaż; Podwalina - poszerzenie systemowe; Ciepły parapet XPS
Uwagi					

1. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia wymiarów w świetle ościeży.
2. Szczegóły połączeń i montażu wg rysunków montażowych producenta.
3. Drzwi do łazienki wyposażyć w otwory wentylacyjne zgodnie z projektem technicznym branży instalacji sanitarnej.
4. Do każdych drzwi zastosować odboje podłogowe.
5.W przypadku konieczności zastosowania progu nieprzekraczającego 1cm należy zastosować próg ze ściętym klinem. W przypadku braku możliwości zastosowania progu do 1 cm dopuszcza się możliwość zastosowania progu nieprzekraczających 2 cm,
-musi się wyróżniać się kolorystycznie min LRV 30 i ze ściętym klinem.
6.Klamki o ergonomicznych kształtacie, wygodne w obsłudze, nie wymagające obrotu.
7. Rysunek nalerzy rozpatrywać całościowo łącznie z pozostałymi rysunkami oraz opisem.

UWAGI:
1. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia wymiarów w świetle ościeży.
2. Szczegóły połączeń i montażu wg rysunków montażowych producenta.
3. Listwa przyszybowa wewnętrzna w skrzydłach okiennych bez ostrych krawędzi (zaokraglona)
4. Montaż okien szczelny na taśmy paroprzepuszczalne od wewnątrz i paroszczelne od zewnątrz
5. Wysokość parapetu podane są według stanu wykończonego ±0.00, mierzone wewnątrz pomieszczenia
od poziomu gotowej posadzki do poziomu konstrukcji.
6. W oknach z parapetem należy zastosować ciepły parapet o wys 6cm.
W oknach przypodłogowych stosować poszerzenie systemowe.
7. Okna przypodłogowe zabezpieczone od zewnątrz hydroizolacją i wykończone taśmą EPDM

GBD ARCHITEKTURA
GRZYBUD Paweł Grzybek
ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa
tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818

Inwestor:	Miasto Łuków	Skala:	1:1
Adres:	ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków		
Przedmiot inwestycji:	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie MOF Łukowa – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Łukowie wraz z jego rozbudową i przebudową	Data:	07.2024
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ewid. 8453/6, obręb 0003 Łuków, ul. Piłsudskiego 18, 21-400 Łuków	Nr rysunku:	A.15
Nazwa rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		
Faza:	Projekt wykonawczy		
A R C H I T E K T U R A			
Projektant:	mgr inż. arch. Paweł Grzybek 41/LOOKK/2021		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Magdalena Woźniak-Belka 10/LOOKK/2018		