


1:100



Zestawienie prętów zbrojeniowych – zbrojenie płyt stropowych						
parturu						
Nr pręta	Średnica	Rodzaj stali	Długość pręta	Liczba prętów łącznie	Długość łączna	
					A=IIN #12	[m]
[–]	[mm]	[–]	[m]	[szt]		
27	12	A=IIN (RB500W)	2.985	20	59.700	
28	12	A=IIN (RB500W)	4.205	20	84.100	
29	12	A=IIN (RB500W)	13.058	38	496.204	
30	12	A=IIN (RB500W)	7.624	16	121.984	
31	12	A=IIN (RB500W)	2.958	36	106.488	
32	12	A=IIN (RB500W)	1.167	18	21.006	
33	12	A=IIN (RB500W)	4.175	16	66.800	
34	12	A=IIN (RB500W)	3.921	18	70.578	
35	12	A=IIN (RB500W)	1.234	36	44.424	
38	12	A=IIN (RB500W)	0.650	276	179.400	
Razem długość prętów				[mb]	1250.684	
Masa jednostkowa				[kg/mb]	0.888	
Masa prętów dla danej średnicy				[kg]	1110.6	
Masa łącznie				[kg]	1110.6	

<u>Materiały:</u>	
Beton konstrukcyjny:	C25/30
Stal zbrojeniowa:	AIIIIN
Klasa ekspozycji	XC1
Otulina zbr. min:	3cm
Ściany nośne parteru i poddasza –	
pustak ceramiczny gr. 25 cm kl.15	
	– zaprawa marki M5

Nadproża L-19

UWAGA:

- Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie a zaistniałe niezgodności należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym projektantem.
- Rysunki konstrukcji należy rozpatrywać łącznie z opisami technicznymi i rysunkami architektury oraz instalacji sanitarnych, wentylacji i elektrycznych
- Oparcie podciągów, nadproży na ścianie o głębokości min. 25cm.
- W miejscu oparcia nadproży, podciągów na ścianie wykonać podmurówkę z 3 warstw cegły pełnej.
- Przed betonowaniem sprawdź czy wszędzie wypuszczono zbrojenie startowe do elementów konstrukcyjnych powyżej.
- Wymiary podano w centymetrach, rzędne podane w metrach w odniesieniu do zaprojektowanego zera budynku.

 GRZYBUD Paweł Grzybek ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP. 7722256818		
Inwestor: Adres:	Miasto Łuków ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków	Skala: 1:100
Przedmiot inwestycji:	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie MOF Łukowa – kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Łukowie wraz z jego rozbudową i przebudową	Data: 06.2024
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ewid. 8453/6, obręb 0003 Łuków, ul. Piłsudskiego 18, 21-400 Łuków	Nr rysunku: K8
Nazwa rysunku:	Rzut konstrukcji parteru - zbrojenie płyt stropowych	
Faza:	Projekt wykonawczy	
Branża:	KONSTRUKCJA	
Projektant:	mgr inż. Paweł Grzybek LOD/2976/PWBKb/16	
Sprawdzający:	mgr inż. Rafał Galk OPL/2314/PWBKb/23	