

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA ODCINKA UL. PONIATOWSKIEGO W ŁÓWIEJ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2705F							
Lp.	Podstawa opisu	Kod Specyfikacji Technicznej	Opis	J.m.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	D-01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-8				
1.1		D-M-00.00.00	Wymagania ogólne (ubezpieczenie, gwarancje, zorganizowanie zaplecza budowy).	kpl	1,00		
1.2		D-M-00.00.00	Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu.	kpl.	1,00		
1.3		D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi.	kpl.	1,00		
1.4		D-01.02.01	Wycięcie i karczowanie drzew o średnicy 10÷15cm z wywiezieniem drewna (miejsce wskazane przez Inwestora), gałęzi i karpiny z terenu budowy wraz z utylizacją [wraz z zasypianiem i zagęszczeniem dołów]	szt.	1,00		
1.5		D-01.02.01	Wycięcie i karczowanie drzew o średnicy 16÷35cm z wywiezieniem drewna (miejsce wskazane przez Inwestora), gałęzi i karpiny z terenu budowy wraz z utylizacją [wraz z zasypianiem i zagęszczeniem dołów]	szt.	2,00		
1.6		D-01.02.01	Wycięcie i karczowanie drzew o średnicy 46÷55cm z wywiezieniem drewna (miejsce wskazane przez Inwestora), gałęzi i karpiny z terenu budowy wraz z utylizacją [wraz z zasypianiem i zagęszczeniem dołów]	szt.	1,00		
1.7		D-01.02.01	Wycięcie i karczowanie drzew o średnicy 56÷75cm z wywiezieniem drewna (miejsce wskazane przez Inwestora), gałęzi i karpiny z terenu budowy wraz z utylizacją [wraz z zasypianiem i zagęszczeniem dołów]	szt.	2,00		
1.8		D-01.02.01	Wycięcie i karczowanie drzew o średnicy 76÷100cm z wywiezieniem drewna (miejsce wskazane przez Inwestora), gałęzi i karpiny z terenu budowy wraz z utylizacją [wraz z zasypianiem i zagęszczeniem dołów]	szt.	4,00		
1.9		D-01.02.01	Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem z terenu budowy wraz z utylizacją [wraz z zasypianiem i zagęszczeniem dołów]	ha	0,02		
1.10		D-01.02.01a	Zabezpieczenie drzew przez wykonanie obudowy z desek i folii. Założono dla drzew o średnicy do 30cm	szt.	6,00		
1.11		D-01.02.04	Demontaż istniejącego oznakowania pionowego (typu A, B, D) tarcza+ słupek. Znaki należy wywieźć z placu budowy na składowisko Inwestora	kpl	5,00		
1.12		D-01.02.04	Demontaż istniejących słupków z tablicami nazw ulic do późniejszego wykorzystania	szt.	2,00		
1.13		Analiza wykonawcza	Cięcie istniejącej nawierzchni asfaltowej gr. 4cm	m	12,10		
1.14		Analiza wykonawcza	Cięcie istniejącej nawierzchni asfaltowej gr. 5cm	m	12,10		
1.15		Analiza wykonawcza	Cięcie istniejącej nawierzchni asfaltowej gr. 7cm	m	12,10		
1.16		D-01.02.04	Rozebranie istn. nawierzchni jezdni (śr. gr. 28cm) z betonu asfaltowego wraz z podbudową, z załadunkiem, wywiezieniem na odkład Wykonawcy i utylizacją	m ²	1 888,00		
1.17		D-01.02.04	Rozebranie istn. obrzeży betonowych wraz z ławą betonową, z załadunkiem, wywiezieniem na odkład Wykonawcy i utylizacją	m	45,00		
1.18		D-01.02.04	Rozebranie istn. krawężników betonowych wraz z ławą betonową, z załadunkiem, wywiezieniem na odkład Wykonawcy i utylizacją	m	357,00		
1.19		D-01.02.04	Rozebranie istn. krawężników granitowych wraz z ławą betonową, z załadunkiem, wywiezieniem na odkład Wykonawcy i utylizacją	m	113,00		

7	D-07.00.00		ORGANIZACJA RUCHU KOD CPV 45233280-5			
7.1		D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie przerywane wykonywane mechanicznie (P-1e)	m ²	0,72	
7.2		D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie ciągłe wykonywane mechanicznie (P-4)	m ²	5,04	
7.3		D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - na skrzyżowaniach i przejściach (P-11)	m ²	5,50	
7.4		D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - strzałki i inne symbole (P-23, P-26)	m ²	9,70	
7.5		D-07.01.01	Oznakowanie przejazdu rowerowego materiałami grubowarstwowymi koloru czerwonego	m ²	107,30	
7.6		D-07.02.01	Ustawienie słupków prostych (w zależności od możliwości ustawienia znaków z zachowaniem skrajni pionowej i poziomej) z rur stalowych ocynkowanych wraz z zaślepkami na szczycie dla znaków drogowych o śr. 60,3 mm, z wykonaniem i zasypianiem dołów i ubiciem warstwami.	szt.	4,00	
7.7		D-07.02.01	Ustawienie wysięgników - słupków giętych (w zależności od możliwości ustawienia znaków z zachowaniem skrajni pionowej i poziomej) z rur stalowych ocynkowanych wraz z zaślepkami na szczycie dla znaków drogowych o śr. min 60,3 mm, z wykonaniem i zasypianiem dołów i ubiciem warstwami.	szt.	11,00	
7.8		D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych typu mini wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji (znaki nakazu).	szt.	6,00	
7.9		D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych typu średnie wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji (znaki ostrzegawcze).	szt.	3,00	
7.10		D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych typu średnie wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji (znaki zakazu).	szt.	1,00	
7.11		D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych typu średnie wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji (informacyjne).	szt.	7,00	
7.12		D-07.02.01	Ustawienie słupków z tablicami nazw ulic (materiał z rozbiórki) wraz z wykonaniem i zasypianiem dołów i ubiciem warstwami	szt.	2,00	
RAZEM ORGANIZACJA RUCHU:						
8	D-08.00.00		ELEMENTY ULIC KOD CPV 45233000-0			
8.1		D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych stojących o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (na łukach zastosować krawężniki łukowe zgodne z promieniem projektowanego łuku).	m	467,00	
8.2		D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (na łukach zastosować krawężniki łukowe zgodne z promieniem projektowanego łuku).	m	266,00	
8.3		D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu C12/15.	m	456,00	
RAZEM ELEMENTY ULIC:						
9			ZIELEŃ DROGOWA KOD CPV 45233000-9 I 45400000-1			

