

Przedmiar robót

Wykonanie zabezpieczenia (malowania) antykorozyjnego dachu 2-óch klatek schodowych ewakuacyjnych oraz dachu w skrzydle zachodnim budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Data: 2026-08-19
Budowa: Roboty budowlano-remontowe (konserwacja pokrycia dachowego) w budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem".
Kody CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Obiekt: Budynek główny szpitala
Zamawiający: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem
34-500 Zakopane ul. Ciągłówka 9

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Wykonanie zabezpieczenia (malowana) antykorozyjnego dachu 2-óch klatek schodowych ewakuacyjnych oraz dachu w skrzydle zachodnim budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.			
1.1 Roboty rozbiórkowe			
1.1.1 Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku 11,50 = 11,5	~11,50		m2
1.2 Kody CPV: 45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych Malowanie antykorozyjne pokrycia dachowego			
1.2.1 KNR 25/101/1 Mycie konstrukcji wodą z detergentem pod ciśnieniem, pokrycie dachowe dach nad skrzydłem zachodnim: 308,00 = 308,0 dach nad klatką schodową wsch. i zach. oraz szybem windowym: 42,50+54,50 = 97,0 405,0	~405,00		m2
1.2.2 KNR 25/102/1 Usuwanie warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki przed właściwym czyszczeniem, pokrycie dachowe, pełnościenne powierzchnia skorodowana = 30% pow. całkowitej: 405,00*0,30 = 121,5 121,5	~121,50		m2
1.2.3 KNR 25/103/1 Odtłuszczenie rozpuszczalnikami, pokrycie dachowe, pełnościenne 405,00 = 405,0 405,0	~405,00		m2
1.2.4 KNR 202/1513/7 Przygotowanie + gruntowanie + malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi + gruntowanie elementów metalowych (pokrycie dachowe) ponad 0.50·m2 - analogia 405,00 = 405,0 405,0	~405,00		m2
1.2.5 KNR 202/1513/1 Przygotowanie + gruntowanie + malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi śniegołapów z rur o średnicy do 50·mm - analogia śniegołapy rurowe: (21,00*2+10,50)*2 = 105,0 105,0	~105,00		m
1.2.6 KNR 401/1212/25 (1) Przygotowanie + malowanie ochronne 2-krotne farbami poliwinylowymi elementów metalowych, rynny i rury spustowe - analogia 54,50+57,00+22,20+29,30 = 163,0 163,0	~163,00		m
1.3 Roboty izolacyjne			
1.3.1 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne ORGB 202/618/2 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w korytach odpływowych o powierzchni do 5·m2, jednokrotnie w przybliżeniu: 10,00 = 10,0 10,0	~10,00		m2
1.4 Roboty inne			
1.4.1 Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych KNR 401/523/6 Naprawy pokrycia dachowego z blachy, wycięcie i wstawienie łat z blachy ocynkowanej, powierzchnia do 1,00·m2 2 = 2,0 2,0	~2,00		miejsce
1.4.2 Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych KNR 4/212/5 Montaż "starych" wywietrzników dachowych (po uprzednim ich zdemontowaniu) z blachy ocynkowanej, Fi·70·mm - analogia R= 1,250 M= 1,000 S= 1,000 2 = 2,0 2,0	~2,00		szt

Wykonanie zabezpieczenia
(malowana) antykorozyjnego dachu
2-óch klatek schodowych
ewakuacyjnych oraz dachu w
skrzydle zachod...

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1.4.3 Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych KNNR 2/504/2 (2) Obróbki blacharskie gzymsów, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinieciu ponad 25·cm, ocynkowana 0,55·mm 11,50 = 11,5	~11,50		m2

Wykonanie zabezpieczenia
(malowana) antykorozyjnego dachu
2-óch klatek schodowych
ewakuacyjnych oraz dachu w
skrzydle zachodnim budynku
Wojewódzkiego Szpitala
Rehabilitacyjnego im. dr S.
Jasińskiego w Zakopanem.

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość
1.	Blacharze grupa II	r-g	1,84
2.	Dekarze grupa II	r-g	1,7
3.	Malarze grupa II	r-g	330,5225
4.	Robotnicy	r-g	20,69
5.	Robotnicy grupa I	r-g	117,253
Razem (z dokładnością do zaokrąglenia):			472,0055

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
1.	Benzyna do ekstrakcji	dm3	49,005
2.	Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50-0.55·mm	kg	11,2
3.	Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.55·mm	kg	63,825
4.	Detergent	dm3	10,125
5.	Emalia poliwinylowa ogólnego stosowania	dm3	102,6055
6.	Farba poliwinylowa do gruntowania powierzchni ocynkowanych	dm3	93,0775
7.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	1
8.	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0,1
9.	Kit uszczelniający asfaltowo-kauczukowy	kg	0,4
10.	Kwas solny techniczny	kg	0,026
11.	Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókny poliestrowej	m2	11,8
12.	Papier ścierny	arkusz	172,26
13.	Papier ścierny elektrokorundowy	szt	45,64
14.	Rozcieńczalnik	dm3	33,3415
15.	Spoivo cynowo-ołowiane (w prętach)	kg	0,04

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość
1.	Myjka ciśnieniowa na gorącą wodę 20·MPa (1)	m-g	4,05
2.	Samochód dostawczy do 0.9·t (1)	m-g	0,405
3.	Środek transportowy (1)	m-g	0,324
4.	Wyciąg	m-g	0,02
Razem m-g (z dokładnością do zaokrąglenia):			4,799

Wykonanie zabezpieczenia
(malowana) antykorozyjnego dachu
2-óch klatek schodowych
ewakuacyjnych oraz dachu w
skrzydle zachod...

Tabela elementów scalonych

Wykonanie zabezpieczenia (malowana) antykorozyjnego dachu 2-óch klatek schodowych ewakuacyjnych oraz dachu w skrzydle zachodnim budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1.1	Roboty rozbiórkowe	
1.2	Malowanie antykorozyjne pokrycia dachowego	
1.3	Roboty izolacyjne	
1.4	Roboty inne	

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału	Wartość rozdziału	Dodatki	Wartość rozdziału netto	VAT	Wartość brutto
Wykonanie zabezpieczenia (malowana) antykorozyjnego dachu 2-óch klatek schodowych ewakuacyjnych oraz dachu w skrzydle zachodnim budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.					

Wykonanie zabezpieczenia
(malowana) antykorozyjnego dachu
2-óch klatek schodowych
ewakuacyjnych oraz dachu w
skrzydle zachod...