

Kosztorys ślepy

Wykonanie zabezpieczenia (malowania) antykorozyjnego dachu 2-óch klatek schodowych ewakuacyjnych oraz dachu w skrzydle zachodnim budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Data: 2026-08-19
Budowa: Roboty budowlano-remontowe (konserwacja pokrycia dachowego) w budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem".
Kody CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Obiekt: Budynek główny szpitala
Zamawiający: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem
34-500 Zakopane ul. Ciągłówka 9

Kosztorys ślepy

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jednostkowa		
					Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Wykonanie zabezpieczenia (malowana) antykorozyjnego dachu 2-óch klatek schodowych ewakuacyjnych oraz dachu w skrzydle zachodnim budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.							
1.1 Roboty rozbiórkowe							
1.1.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku							
						~11,50	m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,3	0,3				
1.2 Malowanie antykorozyjne pokrycia dachowego							
1.2.1 KNR 25/101/1 Mycie konstrukcji wodą z detergentem pod ciśnieniem, pokrycie dachowe							
						~405,00	m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,03	0,03				
Detergent	dm3	0,025	0,025				
Materiały inne (Materiały)	%	1					
Myjka ciśnieniowa na gorącą wodę 20·MPa (1)	m-g	0,01	0,01				
Samochód dostawczy do 0.9·t (1)	m-g	0,001	0,001				
1.2.2 KNR 25/102/1 Usuwanie warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki przed właściwym czyszczeniem, pokrycie dachowe, pełnościenne							
						~121,50	m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,105	0,105				
Materiały inne (Robocizna)	%	2,5					
1.2.3 KNR 25/103/1 Odtłuszczanie rozpuszczalnikami, pokrycie dachowe, pełnościenne							
						~405,00	m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,042	0,042				
Benzyna do ekstrakcji	dm3	0,121	0,121				
Materiały inne (Materiały)	%	1					
1.2.4 KNR 202/1513/7 Przygotowanie + gruntowanie + malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi + gruntowanie elementów metalowych (pokrycie dachowe) ponad 0.50·m2 - analogia							
						~405,00	m2
Malarze grupa II	r-g	0,6765	0,6765				
Robotnicy grupa I	r-g	0,1199	0,1199				
Emalia poliwinylowa ogólnego stosowania	dm3	0,221	0,221				
Farba poliwinylowa do gruntowania powierzchni ocynkowanych	dm3	0,2	0,2				
Papier ścierny	arkusz	0,4167	0,4167				
Rozcieńczalnik	dm3	0,0708	0,0708				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,0007	0,0007				
1.2.5 KNR 202/1513/1 Przygotowanie + gruntowanie + malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi śniegołapów z rur o średnicy do 50·mm - analogia							
						~105,00	m
Malarze grupa II	r-g	0,228	0,228				
Robotnicy grupa I	r-g	0,0652	0,0652				
Emalia poliwinylowa ogólnego stosowania	dm3	0,0487	0,0487				
Farba poliwinylowa do gruntowania powierzchni ocynkowanych	dm3	0,0343	0,0343				
Papier ścierny	arkusz	0,0333	0,0333				
Rozcieńczalnik	dm3	0,0103	0,0103				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,0001	0,0001				

Wykonanie zabezpieczenia
(malowana) antykorozyjnego dachu
2-óch klatek schodowych
ewakuacyjnych oraz dachu w
skrzydle zachod...

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jednostkowa		
					Robocizna	Materiały	Sprzęt
1.2.6 KNR 401/1212/25 (1) Przygotowanie + malowanie ochronne 2-krotne farbami poliwinylowymi elementów metalowych, rynny i rury spustowe - analogia							
						~163,00	m
Malarze grupa II	r-g	0,2	0,2				
Robotnicy grupa I	r-g	0,1	0,1				
Rozcieńczalnik	dm3	0,022	0,022				
Farba poliwinylowa do gruntowania powierzchni ocynkowanych	dm3	0,052	0,052				
Emalia poliwinylowa ogólnego stosowania	dm3	0,049	0,049				
Papier ścierny elektrokorundowy	szt	0,28	0,28				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
1.3 Roboty izolacyjne							
1.3.1 ORGB 202/618/2 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w korytach odpływowych o powierzchni do 5·m2, jednokrotnie							
						~10,00	m2
Dekarze grupa II	r-g	0,17	0,17				
Robotnicy grupa I	r-g	0,01	0,01				
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	1,18	1,18				
Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	0,1	0,1				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,002	0,002				
Środek transportowy (1)	m-g	0,003	0,003				
1.4 Roboty inne							
1.4.1 KNR 401/523/6 Naprawy pokrycia dachowego z blachy, wycięcie i wstawienie łat z blachy ocynkowanej, powierzchnia do 1,00·m2							
						~2,00	miejsce
Blacharze grupa II	r-g	0,92	0,92				
Robotnicy grupa I	r-g	0,04	0,04				
Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50-0.55·mm	kg	5,6	5,6				
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0,05	0,05				
Kwas solny techniczny	kg	0,013	0,013				
Spoivo cynowo-ołowiane (w prętach)	kg	0,02	0,02				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
1.4.2 KNNR 4/212/5 Montaż "starych" wywietrzników dachowych (po uprzednim ich zdemontowaniu) z blachy ocynkowanej, Fi·70·mm - analogia R= 1,250 M= 1,000 S= 1,000							
						~2,00	szt
Robotnicy	r-g	0,41	0,5125				
Kit uszczelniający asfaltowo-kauczukowy	kg	0,2	0,2				
Materiały inne (Materiały)	%	1					
1.4.3 KNNR 2/504/2 (2) Obróbki blacharskie gzymsów, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 0,55·mm							
						~11,50	m2
Robotnicy	r-g	1,71	1,71				
Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.55·mm	kg	5,55	5,55				
Materiały inne (Materiały)	%	5					

Wykonanie zabezpieczenia
(malowana) antykorozyjnego dachu
2-óch klatek schodowych
ewakuacyjnych oraz dachu w
skrzydle zachodnim budynku
Wojewódzkiego Szpitala
Rehabilitacyjnego im. dr S.
Jasińskiego w Zakopanem.