
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnością do budynku Prokuratury Rejonowej w Słupcu
ADRES INWESTYCJI : ul. Poznańska 14 62-400 Słupca dz. 2994,235/7
INWESTOR : PROKURATURA OKRĘGOWA W KONINIE
ADRES INWESTORA : ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1 62-510 Konin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosław Wilamowski
DATA OPRACOWANIA : 14.06.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.06.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY ZEWNĘTRZNE	1	42
1.1	Roboty rozbiórkowe	1	10
1.2	Ławy i ściany betonowe	11	12
1.3	Podkłady	13	15
1.4	Nawierzchnia	16	16
1.5	Balustrada	17	18
1.6	Tereny zielone	19	23
1.7	Ściany zewnętrzne	24	37
1.8	Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych	38	42
2	ROBOTY WEWNĘTRZNE	43	79
2.1	Roboty rozbiórkowe	43	52
2.2	Ściany	53	58
2.3	Sufit podwieszany	59	60
2.4	Posadzki	61	64
2.5	Ślusarka drzwiowa	65	65
2.6	Stolarka drzwiowa	66	67
2.7	Malowanie	68	71
2.8	Roboty elektryczne	72	79
3	KORYTARZ	80	99
3.1	Roboty rozbiórkowe	80	86
3.2	Roboty tynkarskie	87	89
3.3	Posadzki	90	93
3.4	Stolarka drzwiowa	94	95
3.5	Malowanie	96	97
3.6	Sufit podwieszany	98	99

- 3 -

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.2 poz.3*0,08*0,30 poz.4*0,08	m ³ m ³ m ³	7,432 0,585 2,035	
					RAZEM	10,404
7 d.1. 1		KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km poz.6	m ³ m ³	 10,404	
					RAZEM	10,404
8 d.1. 1		kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku poz.6	m ³ m ³	 10,404	
					RAZEM	10,404
9 d.1. 002 1	SST-	KNR 2-01 0307-01 307-05	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami na odległość 20 m (kat. gruntu I-II) 2,70*1,60*0,60 2,70*21,20*0,80 2,70*2,00*0,80 0,30*0,40*0,60*2 0,30*0,40*22,70 0,30*0,40*21,20 0,30*0,40*2,50 0,30*0,40*1,80	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 2,592 45,792 4,320 0,144 2,724 2,544 0,300 0,216	
					RAZEM	58,632
10 d.1. 1		KNR 4-01 0108-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt. kat. I-II poz.9	m ³ m ³	 58,632	
					RAZEM	58,632
1.2			Ławy i ściany betonowe			
11 d.1. 003 2	SST-	KNR 2-31 0402-03 analogia	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0,22*0,27*0,60*2 0,22*0,27*22,70 0,22*0,27*21,20 0,22*0,27*2,50 0,22*0,27*1,80	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,071 1,348 1,259 0,149 0,107	
					RAZEM	2,934
12 d.1. 004 2	SST-	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 0,60*2+22,70+21,20+2,50+1,80	m m	 49,400	
					RAZEM	49,400
1.3			Podkłady			
13 d.1. 002 3	SST-	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5.00 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 2,70*5,00 21,20*1,20 1,50*1,50 1,50*2	m ² m ² m ² m ²	 13,500 25,440 2,250 3,000	
					RAZEM	44,190
14 d.1. 003 3	SST-	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.13	m ² m ²	 44,190	

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	44,190
15	SST-d.1. 003 3	KNR 2-31 0105-07	Podsyпка cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.13	m ² m ²	 44,190	
					RAZEM	44,190
1.4			Nawierzchnia			
16	SST-d.1. 004 4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.13	m ² m ²	 44,190	
					RAZEM	44,190
1.5			Balustrada			
17	SST-d.1. 005 5	KNR 2-02 1209-01	Balustrady stalowe ocynkowane malowane proszkowo dla niepełnosprawnych 0,60*2+22,70+21,20+2,50+1,80	m m	 49,400	
					RAZEM	49,400
18	d.1. 5	kalk. własna	Montaż tabliczek informacyjnych dla niepełnosprawnych w języku Braiile'a 2,00	szt szt	 2,000	
					RAZEM	2,000
1.6			Tereny zielone			
19	SST-d.1. 002 6	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 76,00	m ² m ²	 76,000	
					RAZEM	76,000
20	d.1. 6	KNP1 01 0112-01. 02	Przewożenie taczkami piasku na odległość do 20 m w jednym poziomie 76,00*0,20	m ³ m ³	 15,200	
					RAZEM	15,200
21	SST-d.1. 002 6	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 76,00	m ² m ²	 76,000	
					RAZEM	76,000
22	SST-d.1. 002 6	KNR 2-21 0213-01 0213-02	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 15 cm 76,00/10000	ha ha	 0,008	
					RAZEM	0,008
23	SST-d.1. 002 6	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 76,00	m ² m ²	 76,000	
					RAZEM	76,000
1.7			Ściany zewnętrzne			
24	SST-d.1. 001 7	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 1,40*1,20	szt. szt.	 1,680	
					RAZEM	1,680
25	SST-d.1. 001 7	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru okien z PCV o powierzchni do 2 m ² 1,20*0,95	szt. szt.	 1,140	
					RAZEM	1,140
26	SST-d.1. 006 7	KNR 4-01 0304-01	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1,20*0,95*0,465	m ³	0,530	
					RAZEM	0,530
27 d.1. 7	SST- 007	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
			1,20*0,95	m ²	1,140	
					RAZEM	1,140
28 d.1. 7	SST- 007	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
			21,20*0,80	m ²	16,960	
			21,20*1,62	m ²	34,344	
			5,00*0,80	m ²	4,000	
			5,00*2,26-1,00*2,00	m ²	9,300	
			2,70*2,96-1,00*2,05	m ²	5,942	
			[1,00+2,05*2]*0,40	m ²	2,040	
					RAZEM	72,586
29 d.1. 7	SST- 007	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach,	m ²		
			21,20*0,80*2	m ²	33,920	
			5,00*0,80	m ²	4,000	
			5,00*2,26-1,00*2,00	m ²	9,300	
			2,70*2,96-1,00*2,05	m ²	5,942	
			[1,00+2,05*2]*0,40	m ²	2,040	
					RAZEM	55,202
30 d.1. 7	SST- 007	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 10 cm	m ²		
			21,20*0,80*2	m ²	33,920	
					RAZEM	33,920
31 d.1. 7	SST- 007	KNR 0-23 2612-05	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt.		
			33,920*4	szt.	135,680	
					RAZEM	135,680
32 d.1. 7	SST- 007	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
			poz.30	m ²	33,920	
					RAZEM	33,920
33 d.1. 7	SST- 007	KNR 0-33 0122-02	Wykończenie cokołu z zastosowaniem podwiniętej siatki zbrojeniowej	m		
			21,20*2	m	42,400	
					RAZEM	42,400
34 d.1. 7	SST- 007	KNR 0-23 0931-01	Nalożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
			21,20*0,80	m ²	16,960	
			21,20*1,62	m ²	34,344	
			5,00*0,80	m ²	4,000	
			5,00*2,26-1,00*2,00	m ²	9,300	
			2,70*2,96-1,00*2,05	m ²	5,942	
			[1,00+2,05*2]*0,40	m ²	2,040	
					RAZEM	72,586
35 d.1. 7	SST- 008	KNR 2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi	m ²		
			poz.34	m ²	72,586	
					RAZEM	72,586

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	SST-d.1. 008 7	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 1,00*2,10	m ² m ²	 2,100	
					RAZEM	2,100
37	d.1. 7	KNR 5-10 1005-06	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw świetłówkowych LED z czujnikiem ruchu 2,00	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
1.8			Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych			
38	d.1. 8	KNR AT-04 0108-01	Powierzchnie antypoślizgowe - wstępne gruntowanie nawierzchni betonowych 18,00	m ² m ²	 18,000	
					RAZEM	18,000
39	d.1. 8	KNR AT-04 0108-03	Powierzchnie antypoślizgowe z mas chemoutwardzalnych układane na drogach 18,00	m ² m ²	 18,000	
					RAZEM	18,000
40	d.1. 8	KNR 2-31 0706-01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową 17,20*0,15	m ² m ²	 2,580	
					RAZEM	2,580
41	d.1. 8	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 1,00	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
42	d.1. 8	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 1,00	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
2			ROBOTY WEWNĘTRZNE			
2.1			Roboty rozbiórkowe			
43	SST-d.2. 001 1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru krat drzewiowych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
44	SST-d.2. 001 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 5,00	szt. szt.	 5,000	
					RAZEM	5,000
45	SST-d.2. 001 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej [1,90+1,68+1,76+1,36]*3,27-[0,70*2+0,80]*2,05 0,40*3,27*2	m ² m ² m ²	 17,399 2,616	
					RAZEM	20,015
46	SST-d.2. 001 1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 0,90*0,46 1,39*0,35*2 1,39*0,15*2	m ² m ² m ²	 0,414 0,973 0,417	
					RAZEM	1,804

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47	SST-d.2. 001 1	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek z masy lastrykowej 9,90	m ² m ²	 9,900	
					RAZEM	9,900
48	d.2. 1	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu poz.45*0,15 poz.46*0,03 poz.47*0,04	m ³ m ³ m ³ m ³	 3,002 0,054 0,396	
					RAZEM	3,452
49	d.2. 1	KNP1 01 0112-01. 01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 20 m w jednym poziomie poz.48	m ³ m ³	 3,452	
					RAZEM	3,452
50	d.2. 1	KNP1 01 0112-03. 01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego - dodatek za każde dalsze 10 m poz.48	m ³ m ³	 3,452	
					RAZEM	3,452
51	d.2. 1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.48	m ³ m ³	 3,452	
					RAZEM	3,452
52	d.2. 1	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku poz.48	m ³ m ³	 3,452	
					RAZEM	3,452
2.2			Ściany			
53	SST-d.2. 007 2	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły (do 2 m2 w 1 miejscu) 1,20*0,95	m ² m ²	 1,140	
					RAZEM	1,140
54	SST-d.2. 007 2	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm z cegieł ścianach 3,27*6	m m	 19,620	
					RAZEM	19,620
55	SST-d.2. 007 2	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na sufitach z betonu 1,90+1,68+1,76+1,36 0,40*2	m m m	 6,700 0,800	
					RAZEM	7,500
56	SST-d.2. 007 2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm [1,00+2,10*2]*3	m m	 15,600	
					RAZEM	15,600
57	SST-d.2. 008 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany 3,00*3,27-0,90*2,05 3,87*3,27 3,15*3,27-0,90*2,05 2,76*3,27	m ² m ² m ² m ² m ²	 7,965 12,655 8,456 9,025	

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	38,101
58	SST-d.2. 008 2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
			poz.57	m ²	38,101	
					RAZEM	38,101
2.3			Sufit podwieszany			
59	SST-d.2. 012 3	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²		
			9,90	m ²	9,900	
					RAZEM	9,900
60	d.2. 3	KNNR 5 0503-02	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa LED	kpl.		
			3,00	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
2.4			Posadzki			
61	SST-d.2. 009 4	KNR 2-02 1102-02	Warstwa spadkowa pod posadzki z zaprawy cementowej o średniej grubości 150 mm zatarte na gładko	m ²		
			9,9	m ²	9,900	
					RAZEM	9,900
62	SST-d.2. 009 4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m ²		
			9,9	m ²	9,900	
					RAZEM	9,900
63	SST-d.2. 009 4	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
			9,9	m ²	9,900	
					RAZEM	9,900
64	SST-d.2. 009 4	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
			3,00-0,90	m	2,100	
			3,87	m	3,870	
			3,15-0,90	m	2,250	
			2,76	m	2,760	
					RAZEM	10,980
2.5			Ślusarka drzwiowa			
65	SST-d.2. 010 5	KNNR 7 0503-08	Drzwi aluminiowe zewnętrzne przesuwne	m ²		
			0,90*2,05	m ²	1,845	
					RAZEM	1,845
2.6			Stolarka drzwiowa			
66	SST-d.2. 011 6	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych regulowanych	m ²		
			1,00*2,10	m ²	2,100	
					RAZEM	2,100
67	SST-d.2. 011 6	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykonanych	m ²		
			0,90*2,05	m ²	1,845	
					RAZEM	1,845
2.7			Malowanie			
68	SST-d.2. 008 7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie sufitów	m ²		
			9,9	m ²	9,900	

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	9,900
69	SST- d.2. 008 7	NNRNKB 202 1134- 02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie ścian	m ²		
			poz.58	m ²	38,101	
					RAZEM	38,101
70	SST- d.2. 008 7	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą silikatową dwukrotnie podłoża gipsowych - ściany	m ²		
			poz.58	m ²	38,101	
					RAZEM	38,101
71	d.2. 7	kalk. własna	Montaż tabliczek informacyjnych dla niepełnosprawnych w języku Braiile	szt		
			2,00	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
2.8			Roboty elektryczne			
72	d.2. 8	kalk. własna	Inwentaryzacja istniejącej instalacji elektrycznej	1r-g		
			1,00	1r-g	1,000	
					RAZEM	1,000
73	d.2. 8	KNR 4-03 1133-07	Demontaż plafonier przykręcanych	szt.		
			2,00	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
74	d.2. 8	KNR 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego	m		
			8,00	m	8,000	
					RAZEM	8,000
75	d.2. 8	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
			3,00	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
76	d.2. 8	KNR 4-03 1129-01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
			1,00	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
77	d.2. 8	KNNR 5 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe	m		
			8,5	m	8,500	
					RAZEM	8,500
78	d.2. 8	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
			4,00	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
79	d.2. 8	KNNR 5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
			2,00	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
3			KORYTARZ			
3.1			Roboty rozbiórkowe			
80	SST- d.3. 001 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1,00	szt.	1,000	

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
81	SST-d.3. 001 1	KNR 4-01 0349-02	Rozkucie otworu drzwiowego z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,30*0,38*2,10	m ³ m ³	 0,239	
					RAZEM	0,239
82	SST-d.3. 001 1	KNR 4-03 1133-01	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych 6,00	szt. szt.	 6,000	
					RAZEM	6,000
83	SST-d.3. 001 1	KNR W-01 0101-06 + KNR W-01 0101-03 uwaga pod tabli- cą uwaga pod tabli- cą	Frezowanie starych podłoży betonowych - beton o parametrach wyższych od C20/25 gr. 20 mm Krotność = 9 31,00	m ² m ²	 31,000	
					RAZEM	31,000
84	d.3. 1	KNP1 01 0112-01. 01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 20 m w jednym poziomie poz.81 poz.3*0,02	m ³ m ³ m ³	 0,239 0,488	
					RAZEM	0,727
85	d.3. 1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km poz.84	m ³ m ³	 0,727	
					RAZEM	0,727
86	d.3. 1	kalk. własna	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku poz.84	m ³ m ³	 0,727	
					RAZEM	0,727
3.2			Roboty tynkarskie			
87	SST-d.3. 007 2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm [1,00+2,10*2]*2	m m	 10,400	
					RAZEM	10,400
88	SST-d.3. 008 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany 68,40	m ² m ²	 68,400	
					RAZEM	68,400
89	SST-d.3. 008 2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.88	m ² m ²	 68,400	
					RAZEM	68,400
3.3			Posadzki			
90	SST-d.3. 009 3	NNRNKB 202 1134- 01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome 31,00	m ² m ²	 31,000	
					RAZEM	31,000

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91	SST-d.3. 009 3	NNRNKB 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 3.00 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
			poz.90	m ²	31,000	
					RAZEM	31,000
92	SST-d.3. 009 3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
			poz.90	m ²	31,000	
					RAZEM	31,000
93	SST-d.3. 009 3	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
			31,00*1,10	m	34,100	
					RAZEM	34,100
3.4			Stolarka drzwiowa			
94	SST-d.3. 011 4	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych regulowanych	m ²		
			1,00*2,10	m ²	2,100	
					RAZEM	2,100
95	SST-d.3. 011 4	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
			0,90*2,05	m ²	1,845	
					RAZEM	1,845
3.5			Malowanie			
96	SST-d.3. 008 5	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian	m ²		
			poz.58	m ²	38,101	
					RAZEM	38,101
97	SST-d.3. 008 5	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą silikatową dwukrotnie podłoży gipsowych - ściany	m ²		
			poz.58	m ²	38,101	
					RAZEM	38,101
3.6			Sufit podwieszany			
98	SST-d.3. 012 6	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²		
			31,00	m ²	31,000	
					RAZEM	31,000
99	SST-d.3. 012 6	KNNR 5 0503-02	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa LED	kpl.		
			6,00	kpl.	6,000	
					RAZEM	6,000