

Przedmiar Robót MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH” PRZEBUDOWA ULICY PRYWATNEJ W MIEJSCOWOSCI WIŚNIOWA GÓRA dz.nr. 220/4				
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
Roboty Przygotowawcze				
1.	D- 01.01.01.1 1.01	Roboty pomiarowe - teren równinny	km.	0,07
2	D- 05.03.11.3 3.02	Frezowanie nawierzchni 5cm z odwiezieniem do 10km	m2	10,00
Jezdnia				
3	D 02.01.01.13. 01	Wykopy mechaniczne w gruncie I-IV na odkład z wywozem do 3km	m3	143,50
4	D- 04.01.01.31. 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m²	368,00
5	04.05.01.22. 05	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni 2,5Mpa 15cm	m2	368,00
6	D- 04.04.02.11. 01	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5 zagęszczonego mechanicznie warstwa dolna 15cm	m2	368,00
7	D- 04.03.01.22. 04	Skropienie emulsją niemodyfikowaną szybkozspadową nawierzchni drogowych	m²	736,00
8	D- 05.03.05.11. 04	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W warstwa wiążąca gr 5cm	m2	368,00
9	D- 05.03.05.2 1.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11 o grubości 4cm - warstwa ścieralna	m2	368,00
Ażury				
10	D 02.01.01.1 3.01	Wykopy mechaniczne w gruncie I-IV na odkład z wywozem do 3km	m3	23,40
11	D- 04.01.01.31. 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m²	90,00
12	D- 04.04.02.5 1.02	Podbudowa gr. 12cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie	m2	90,00
13	D- 06.01.01.66. 02	Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych 60x40cm, wypełnieni przestrzeni kruszywem- ANALOGIA	m2	90,00
14	D- 08.01.01.1 3.01	Ustawienie krawężników betonowych-oporników 12x25 na ławie z oporem z betonu C8/10	mb	48,00

Pobocze tłuczniowe				
15	D 02.01.01.1 3.01	Wykopy mechaniczne w gruncie I-IV na odkład z wywozem do 3km	m3	9,50
16	D- 04.01.01.31. 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m²	45,00
17	D- 04.04.02.5 1.02	Pobocze utwardzone gr. 12cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm	m2	79,00
Inne				
18	D- 03.06.01.21	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	kpl	2
19	kalk. Własna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,000