

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie na pokój dziennego pobytu świetlica
ADRES INWESTYCJI : Skrzynno 13, 98-311 Ostrówek
INWESTOR : Powiat Wieluński
ADRES INWESTORA : Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Matys Zbigniew
DATA OPRACOWANIA : VII 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
VII 2026

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY W SWIETLICY			
1.1		Roboty rozbiórkowe i murarskie			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-07	- istniejące drzwi na strych z korytarza I-3.22			
1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.	0349-02	-powiększenie otworu - przejście na strych z korytarza I-3.22			
1		(1,5*2,1-1,0*2,0)*0,28	m ³	0,322	
				RAZEM	0,322
3	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.	0349-02	-ppod okno w ścianie północnej			
1		(1,2*1,8)*0,42	m ³	0,907	
				RAZEM	0,907
4	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1.	0126-05				
1		1,5*3	m	4,500	
				RAZEM	4,500
5	KNR 0-16	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o wysokości do 4.5 m i grubości 11.5 cm	m ²		
d.1.	0155-01				
1		2,0*2,7-1,3*2,05	m ²	2,735	
				RAZEM	2,735
6	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2	m ²		
d.1.	1023-09				
1		1,2*1,7	m ²	2,040	
				RAZEM	2,040
7	KNR-W 2-02	Osadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - analogia	szt.		
d.1.	0135-02	montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu			
1		1	szt.	1,000	
	parapet 120x25			RAZEM	1,000
1.2		Roboty posadzki			
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
2			m ²	7,600	
	pom. I-3.38	7,6	m ²	125,800	
	pom. I-3.39	125,8		RAZEM	133,400
9	KNR 2-02	Podkłady murarskie z gruzu z betonu lekkiego na stropie analogia styrobeton	m ³		
d.1.	1101-05	gr. 5cm			
2		poz.8*0,05	m ³	6,670	
				RAZEM	6,670
10	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m ²		
d.1.	1104-02	zatarte na gładko			
2		poz.8	m ²	133,400	
				RAZEM	133,400
11	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.1.	1104-03	Krotność = -1			
2		poz.8	m ²	133,400	
				RAZEM	133,400
12	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1.	1105-01				
2		poz.8	m ²	133,400	
				RAZEM	133,400
13	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
d.1.	1123-02				
2		poz.8	m ²	133,400	
				RAZEM	133,400
14	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - analogia listwy przyściennne	m		
d.1.	1124-06				
2					
	światlica I-3.	58,6	m	58,600	
	39				
	korytarz I-3.	12,5	m	12,500	
	38				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	kominy, słupy otwory	3,4+3,2+3,0+1,7+7*0,9 -7*0,9-1*1,2-1*1,0	m m	17,600 -8,500	
				RAZEM	80,200
1.3		Docieplanie dachu skosy i stropy			
15 d.1. 0613-03 3	KNR 2-02 powierzchnie skośne powierzchnie poziome	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa (22,8+10,7+32,6)*1,13 7,6+135,0-22,8-10,8-32,6	m ² m ² m ²	 74,693 76,400	
				RAZEM	151,093
16 d.1. 0613-04 3	KNR 2-02 powierzchnie poziome	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa poz. 15	m ² m ²	 151,093	
				RAZEM	151,093
17 d.1. 2005-03 + 3 KNR-W 2-02 2005-04	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi 2x12,5 GKF na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - analogia sufity podwieszane w klasie odporności pożarowej R30 poz. 15	m ² m ²	 151,093	
				RAZEM	151,093
18 d.1. 1505-03 3	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz. 15	m ² m ²	 151,093	
				RAZEM	151,093
1.4		Ścianki działowe i obudowy kominów, słupów i ścian			
19 d.1. 2003-04 4	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych 2x12,5 GKF na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 50-02 ścianka wewnętrzna o odporności pożarowej EI30 (7,97+4,57+3,45+4,52)*3,1+9,68*1,2+(3,4+3,4+4,8)*(3,5+1,2)/2	m ² m ²	 102,457	
				RAZEM	102,457
20 d.1. 0613-03 4	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa ścianki działowe poz. 19	m ² m ²	 102,457	
				RAZEM	102,457
21 d.1. 2004-04 4	KNR-W 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 2x12,5 GKF na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02 - analogia zabezpieczenie kanałów wentylacyjnych do klasy odporności pożarowej R30 2,1*1,4+(3,4+3,0+1,7+3,2)*3,1	m ² m ²	 37,970	
				RAZEM	37,970
22 d.1. 0613-03 4	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa kominy poz. 21	m ² m ²	 37,970	
				RAZEM	37,970
23 d.1. 2004-04 4	KNR-W 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 2x12,5 GKF na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02 - analogia zabezpieczenie konstrukcji dachowej - słupy do klasy odporności pożarowej R30 4*0,22*8	m ² m ²	 7,040	
				RAZEM	7,040
24 d.1. 2004-04 4	KNR-W 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 2x12,5 GK na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02 obudowa ścian murowanych (2,6+3,1)*3,1+(4,8+4,6)*(3,1+1,2)/2+2,1*(3,1+1,2)/2	m ² m ²	 42,395	
				RAZEM	42,395
25 d.1. 0613-03 4	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa kominy poz. 24	m ² m ²	 42,395	
				RAZEM	42,395
26 d.1. 1505-03 4	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - analogia malowanie powierzchnia farbą dekoracyjną FOX KALAHARI 43,1	m ² m ²	 43,100	
				RAZEM	43,100

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1. 4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem - analogia farba lateksowa	m ²		
		poz.19+poz.21+poz.23+poz.24-poz.26	m ²	146,762	
				RAZEM	146,762
2		ROBOTY W CZĘŚCI STRYCHOWEJ			
2.1		Docieplanie dachu część strychowa			
28 d.2. 1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa- nych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		(7,60+135,0+22,8+10,8+62,6+28,9+66,2+38,4)*1,13-(4,8*4,95+4,8*2,2+9,7* 3,4)*1,13	m ²	344,650	
				RAZEM	344,650
29 d.2. 1	KNR-W 2-02 2005-03 + KNR-W 2-02 2005-04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi 2x12,5 GKF na ruszcie meta- lowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - analogia zabez- pieczenie konstrukcji dachowej do klasy odporności pożarowej R30	m ²		
		poz.28	m ²	344,650	
				RAZEM	344,650
30 d.2. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.28	m ²	344,650	
				RAZEM	344,650