

PRZEDMIAR ROBÓT 107-26-000

Nazwa robót: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części strychu na pokój
dziennego pobytu (świetlicę) w budynku nr 1 Domu Pomocy Społecznej
w Skrzynnie.

Lokalizacja: Działka nr geod. 1470, obręb Skrzynno, gmina Ostrówek.

Zamawiający: DPS w Skrzynnie

Skrzynno 13,
98-311 Ostrówek.

PRZEDMIAR 107-26-000

Strona 1

15-07-2026

		SYMBOL		NAZWA			JEDN	
DZ	POZ	POZYCJI		POZYCJI PRZEDMIAROWEJ			MIARY	IŁOŚĆ
1	Instalacje elektryczne.							
1.1	Kable i przewody							
1.1	10	KNR	508-02-07-01-04	Przewód kabelkowy N2XH-J 3x1,5mm2			metr	210,000
		R 999	Robotnik budowlany		r-godz	0,03467		
		M 5634902	Rura osłonowa karbowana peszel ø 15-17		metr	1,04000		
		M 8030012	Przewód miedziany N2XH-J 3x1,5 - 750V		metr	1,04000		
1.1	30	KNR	508-02-07-02-02	Przewód kabelkowy N2XH-J 3x2,5mm2			metr	110,000
		R 999	Robotnik budowlany		r-godz	0,03887		
		M 5634902	Rura osłonowa karbowana peszel ø 15-17		metr	1,04000		
		M 8030013	Przewód miedziany N2XH-J 3x2,5 - 750V		metr	1,04000		
1.1	40	KNR	508-02-07-01-04	Kabel HDGs 3x1,5mm2			metr	60,000
		R 999	Robotnik budowlany		r-godz	0,03467		
		M 5634902	Rura osłonowa karbowana peszel ø 15-17		metr	1,04000		
		M 8030012	Przewód miedziany HDGs 3x1,5mm2		metr	1,04000		
1.1	43	KNR	508-02-07-01-04	Kabel YnTKSYewk 1x2x0,8mm			metr	80,000
		R 999	Robotnik budowlany		r-godz	0,03467		
		M 5634902	Rura osłonowa karbowana peszel ø 15-17		metr	1,04000		
		M 8030012	Kabel miedziany YnTKSYewk 1x2x0,8mm		metr	1,04000		
1.1	50	KNR	508-03-02-01-00	Montaż puszki pt. 60mm cena uśredniona			szt	27,000
		R 999	Robotnik budowlany		r-godz	0,08404		
		M 7430001	Puszka instal końcowa PK-60 pt do płyt kartonowo-gipsowych		szt	1,02000		
1.1	60	KNR	508-03-09-06-00	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z bryzgoszczelnego			szt	3,000
		R 999	Robotnik budowlany		r-godz	0,26262		
		M 7420303	Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt hermet podwójne pt - 250V		szt	1,02000		
1.1	120	KNR	508-03-09-03-00	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z podtynkowego			szt	7,000
		R 999	Robotnik budowlany		r-godz	0,17858		
		M 7420002	Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z pt - 250V		szt	1,02000		
1.1	130	KNR	508-03-07-02-00	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowego cena uśredniona			szt	13,000
		R 999	Robotnik budowlany		r-godz	0,15757		
		M 7410001	Łącznik oświetleniowy cena uśredniona		szt	1,02000		
1.1	140	KNR	508-05-02-01-00	Przygotowanie podłoża pod oprawy LED przykręcane			szt	20,000
		R 999	Robotnik budowlany		r-godz	0,01910		
1.1	150	KNR	508-05-11-12-00	Montaż paneli świetlnych LED 40W			szt	11,000
		R 999	Robotnik budowlany		r-godz	0,63030		
		M 7301052	Panel świetlny LED 60x60cm		szt	1,00000		
1.1	160	KNR	508-05-11-12-00	Montaż opraw świetłówkowych LED 2x37W			szt	7,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,63030
		M 7301052	Oprawa świetłówkowa LED 2x37W	szt	1,00000
1.1	170	KNR	508-05-11-11-00 Montaż opraw awaryjnych LED 7W/2h	szt	7,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,62075
		M 7301099	Oprawy awaryjne LED 7W/2h	szt	1,00000
1.1	180	KNR	508-04-03-01-00 Mocowanie czujek dymu DOR 4046	szt	6,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,21965
		M 9700314+	Czujka dymu DOR 4046	szt	1,00000
1.1	190	KNR	508-04-03-01-00 Mocowanie ROP 4001M	szt	2,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,21965
		M 9700314+	ROP 4001M	szt	1,00000
1.1	200	KNR	508-04-03-01-00 Mocowanie sygnalizatora optyczno dźwiękowego SA-+K7N	szt	3,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,21965
		M 9700314+	Sygnalizator optyczno dźwiękowy typu SA-k7N	szt	1,00000
1.1	210	Analiza własna	Modernizacja RG o nowe obwody cena z materiałem	szt	1,000
2	Pomiary				
2	210	KNNR	N005-13-03-01-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,63000
2	220	CEN	N005-13-03-02-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	4,000
2	230	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	szt	1,000
		R 999	robocizna	r-godz	0,33000
2	240	KNNR	N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	9,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,27000
2	250	KNNR 5 1305-01	Badanie wyłącznika RCD	szt	2,000
		R 999	robocizna	r-godz	0,33000