

Tabela robót ziemnych - raport

Tabela robót ziemnych - raport													
Pikietaż	Odległość	Pow.	Objętość	Pow.		Pow.		Objetosc		Nadmiar/ niedomiar		Zasyпки	Bilans objetosci narastajaco
	między przekr.	humusu	humusu	W/N.		średnia W/N		na odcinku		objętości na odcinku			
-	L	Ph(total)	Vh(total)	Fw	Fn	Fw _{sr}	Fn _{sr}	Vw(+)	Vn(-)	V _{wywóz} (+)	V _{dowóz} (-)	V _{zas}	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0+001.15		0	0	2,11	0,08	1,06	0,04	0	0		0	0	0
0+020.00	18,85	2,32	21,84	0,61	0,83	1,36	0,46	25,72	8,61	17,11		0	24,97
0+040.00	20	1,53	38,44	0,93	0,54	0,77	0,69	15,41	13,79	1,62		0	40,37
0+060.00	20	1,26	27,89	1,08	0,52	1	0,53	20,07	10,6	9,46		0	60,4
0+080.00	20	2,07	33,33	1,09	1,74	1,08	1,13	21,67	22,56		-0,9	0	79,89
0+100.00	20	2,43	45	1,36	3,67	1,22	2,71	24,48	54,12		-29,64	0	88,62
0+120.00	20	2,41	48,4	1,12	1,43	1,24	2,55	24,8	50,98		-26,18	0	98,31
0+140.00	20	3,53	59,43	1,05	2,05	1,08	1,74	21,7	34,72		-13,02	0	118,08
0+160.00	20	2,67	62,06	0,74	1,89	0,9	1,97	17,94	39,4		-21,46	0	134,71
0+180.00	20	2,17	48,48	0,64	1,74	0,69	1,82	13,83	36,37		-22,54	0	146,57
0+200.00	20	2,06	42,34	0,61	3,38	0,62	2,56	12,49	51,27		-38,77	0	144,24
0+220.00	20	2,03	40,86	0,55	2,85	0,58	3,12	11,56	62,35		-50,79	0	131,84
0+240.00	20	1,69	37,2	0,68	1,6	0,61	2,22	12,3	44,47		-32,18	0	131,41
0+260.00	20	1,51	32,02	1,09	1,11	0,89	1,35	17,75	27,05		-9,3	0	145,78
0+268.54	8,54	0	6,43	0	0	0,55	0,55	4,66	4,73		-0,07	0	150,05
Suma:			543,72					244,38	461,02			0	150,05