
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45213220-1	Roboty budowlane w zakresie magazynów

NAZWA INWESTYCJI: Remont budynku na cele magazynu

ADRES INWESTYCJI: Sblówka dz. nr 2022/1

NAZWA INWESTORA: Gmina Ujsoty

ADRES INWESTORA: ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoty

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Marek Miciak

DATA OPRACOWANIA: 26.06.2026 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

26.06.2026 r.

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Dach			
1 d.1	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		222,63	m2	222,630	
				RAZEM	222,630
2 d.1	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		(22,4 + 7,55) * 2	m	59,900	
				RAZEM	59,900
3 d.1	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		4,5 * 4	m	18,000	
				RAZEM	18,000
4 d.1	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołączenie dachu	m2		
		poz.1	m2	222,630	
				RAZEM	222,630
5 d.1	KNR 4-01 0429-05	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podbitka	m2		
		(22,4 + 7,55) * 2 * 0,5	m2	29,950	
				RAZEM	29,950
6 d.1	KNR 4-01 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk	m2		
		6,5 * 3	m2	19,500	
				RAZEM	19,500
7 d.1	KNR 0-21 4001-02	Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. do 100 mm	m2 ściany		
		12,6 * 2	m2 ściany	25,200	
		(2,27 * 2 + 2,1) * 3,1	m2 ściany	20,584	
				RAZEM	45,784
8 d.1	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt gr. 16 cm układanych na sucho	m2		
		poz.7	m2	45,784	
				RAZEM	45,784
9 d.1	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii	m2		
		poz.7 * 2	m2	91,568	
				RAZEM	91,568
10 d.1	KNR 0-21 4004-02	Poszycie ścian szkieletowych z desek elewacyjnych o gr. 22 mm	m2		
		poz.9	m2	91,568	
				RAZEM	91,568
11 d.1	KNNR-W 3 0703-05	Okladzina ścian - dwukrotne lakierowanie	m2		
		poz.9	m2	91,568	
				RAZEM	91,568
12 d.1	KNR 2-02 1001-01	Okna jednodzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni do 0,2 m2 - okno typu wole oko	m2		
		3,14 * 0,6 * 0,6 * 0,5 * 2	m2	1,130	
				RAZEM	1,130
13 d.1	KNR 2-02 1001-06	Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni do 1,5 m2	m2		
		1,2 * 1,2	m2	1,440	
				RAZEM	1,440
14 d.1	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
15 d.1	KNR K-05 0104-03	Montaż kontrłat na dachu, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m2		
		poz.1	m2	222,630	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	222,630
16 d.1	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii	m2		
		poz.1	m2	222,630	
				RAZEM	222,630
17 d.1	KNR K-05 0105-03	Montaż łat przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm	m2		
		poz.1	m2	222,630	
				RAZEM	222,630
18 d.1	KNR 0-15II 0517-01	Montaż membramy izolacyjnej	m2		
		poz.1	m2	222,630	
				RAZEM	222,630
19 d.1	KNR K-05 0102-05	Montaż deski czołowej	m		
		poz.2	m	59,900	
				RAZEM	59,900
20 d.1	KNR 0-15II 0520-02	Pokrycie dachów panelami z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm na rąbek	m2		
		poz.1	m2	222,630	
				RAZEM	222,630
21 d.1	KNR 0-15 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
22 d.1	KNNR 2 1105-02	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,78 * 1,12	m2	0,874	
				RAZEM	0,874
23 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
	okapy	(22,4 + 7,55) * 2 * 0,4 + 2,6 * 2 * 0,4	m2	26,040	
	pod ścianą	5,52 * 0,3 * 2 + 2,6 * 0,3	m2	4,092	
	szczytową				
	szczyty	3,6 * 0,3 * 4 + 1,7 * 0,3 * 2	m2	5,340	
	kalenica	(20,45 + 4,0) * 0,5	m2	12,225	
	kosz	2,0 * 2 * 0,4	m2	1,600	
				RAZEM	49,297
24 d.1	KNR-W 2-02 1036-01	Ruszt drewniany pod podbitkę	m2		
		poz.25	m2	29,950	
				RAZEM	29,950
25 d.1	KNR-W 2-02 20203-01	Podbitka z desek	m2		
		(22,4 + 7,55) * 2 * 0,5	m2	29,950	
				RAZEM	29,950
26 d.1	KNNR-W 3 0703-05	Dwukrotne lakierowanie podbitki	m2		
		poz.25	m2	29,950	
				RAZEM	29,950
27 d.1	KNR 2-17 0152-03	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr. do 315 mm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
28 d.1	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		(22,4 + 7,75) * 2 + 2,6 * 2	m	65,500	
				RAZEM	65,500
29 d.1	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		4,5 * 4	m	18,000	
				RAZEM	18,000
30 d.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm	m2		
		poz.1	m2	222,630	
				RAZEM	222,630
31 d.1	KNR 2-02 0410-04	Ruszt pod dodatkową warstwę ocieplenia wełną	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz. 1	m2	222,630	
				RAZEM	222,630
32 d.1	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa gr. 10 cm	m2		
		poz. 1	m2	222,630	
				RAZEM	222,630
33 d.1	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m2		
		poz. 1	m2	222,630	
				RAZEM	222,630
34 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3		
		poz. 1 * 0,03	m3	6,679	
				RAZEM	6,679
2		Parter			
35 d.2	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2,55 * 2,8 * 2 + 2,15 * 2,8 * 2	m2	26,320	
				RAZEM	26,320
36 d.2	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
37 d.2	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		1,0 * 2,0 * 0,25 + 1,3 * 0,25 * 0,25	m3	0,581	
				RAZEM	0,581
38 d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1,3 * 2	m	2,600	
				RAZEM	2,600
39 d.2	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
40 d.2	KNR 4-04 0402-04	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(4,2 + 5,51) * 2 * 3,25	m2	63,115	
		(4,26 + 5,51) * 2 * 3,25	m2	63,505	
		(6,69 + 5,51) * 2 * 3,25	m2	79,300	
		(4,46 + 5,51) * 2 * 3,25	m2	64,805	
				RAZEM	270,725
42 d.2	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		107,05	m2	107,050	
				RAZEM	107,050
43 d.2	KNR 4-01 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego	m3		
		1,2 * 0,6 * 0,27	m3	0,194	
				RAZEM	0,194
44 d.2	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg		
		30	kg	30,000	
				RAZEM	30,000
45 d.2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		107,05 * 0,1	m3	10,705	
				RAZEM	10,705
46 d.2	KNR 2-01 0201-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		107,05 * 0,35	m3	37,468	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	37,468
47 d.2	KNR 2-02 1101-07 9912-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym; robota w budynkach przemysłowych	m3		
		107,05 * 0,1	m3	10,705	
				RAZEM	10,705
48 d.2	KNR 2-02 1101-01 9912-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym; robota w budynkach przemysłowych	m3		
		poz.47	m3	10,705	
				RAZEM	10,705
49 d.2	KNR 2-22 0202-06	Spadki grubości do 6 cm z zaprawy cementowej podokienne zatarte na ostro Krotność = 2	m2		
		1,0 * 0,42 * 7	m2	2,940	
				RAZEM	2,940
50 d.2	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2	m2		
		1,0 * 0,75 * 7	m2	5,250	
				RAZEM	5,250
51 d.2	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
52 d.2	KNR 0-19 1024-02	Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonych na budowie	m2		
		2,55 * 0,5 * 2	m2	2,550	
				RAZEM	2,550
53 d.2	KNR 2 1106-03	Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie, bramy z drzwiami oraz doświetleniami	m2		
		2,55 * 2,8 * 2	m2	14,280	
		2,15 * 2,8 * 2	m2	12,040	
				RAZEM	26,320
54 d.2	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		
		poz.41	m2	270,725	
				RAZEM	270,725
55 d.2	KNR 2-02 0801-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m2		
		poz.42	m2	107,050	
				RAZEM	107,050
56 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z papy i folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		107,5	m2	107,500	
				RAZEM	107,500
57 d.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz.56	m2	107,500	
				RAZEM	107,500
58 d.2	KNR 2-02 0609-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa	m2		
		poz.56	m2	107,500	
				RAZEM	107,500
59 d.2	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m2		
		poz.56	m2	107,500	
				RAZEM	107,500
60 d.2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		107,5	m2	107,500	
				RAZEM	107,500
61 d.2	KNR 2-02 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m2		
		(4,46 + 2,69 + 1,2) * 3,24	m2	27,054	
				RAZEM	27,054

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62 d.2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2		
		1,0 * 2,0 * 4	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
63 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2,0 * 4	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
64 d.2	NNRNKB 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		poz.56	m2	107,500	
				RAZEM	107,500
65 d.2	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		(4,2 + 5,51) * 2	m	19,420	
		(4,26 + 5,51) * 2	m	19,540	
		(6,69 + 5,51) * 2	m	24,400	
		(4,46 + 5,51) * 2	m	19,940	
				RAZEM	83,300
66 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.67	m2	377,775	
				RAZEM	377,775
67 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.54 + poz.55	m2	377,775	
				RAZEM	377,775
68 d.2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		poz.61 * 2	m2	54,108	
				RAZEM	54,108
69 d.2	KNR-W 2-02 1214-01	Schody stalowe z jednostronną poręczą bez spoczników	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
3		Poddasze			
70 d.3	KNR 2-02 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m2		
		(3,32 + 1,1) * 2 * 3,0	m2	26,520	
				RAZEM	26,520
71 d.3	KNR-W 2-02 0606-04	Izolacje z folii polietylenowej	m2		
		105,68	m2	105,680	
				RAZEM	105,680
72 d.3	KNR 4-01 0411-02	Legary na filarkach	m		
		10 * 19,96	m	199,600	
				RAZEM	199,600
73 d.3	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt gr. 15 cm układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz.71	m2	105,680	
				RAZEM	105,680
74 d.3	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt gr. 15 cm układanych na sucho - każda następna warstwa	m2		
		poz.71	m2	105,680	
				RAZEM	105,680
75 d.3	KNR-W 2-02 0606-04	Izolacje z folii polietylenowej	m2		
		105,68	m2	105,680	
				RAZEM	105,680
76 d.3	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB gr. 22 mm	m2		
		poz.71	m2	105,680	
				RAZEM	105,680
77 d.3	KNR 0-21 4004-06	Poszycie dachu od spodu z płyt OSB gr. 15 mm	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		19,96 * (3,6 + 0,8) * 2	m2	175,648	
				RAZEM	175,648
78 d.3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2		
		1,0 * 2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
79 d.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
80 d.3	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		poz.70 * 2	m2	53,040	
				RAZEM	53,040
4		Elewacja			
81 d.4	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2		
		(21,5 + 6,65) * 2 * 4,0	m2	225,200	
		-2,55 * 3,2 * 2 - 2,15 * 2,8 * 2	m2	-28,360	
				RAZEM	196,840
82 d.4	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		
		poz.81 * 6	szt.	1 181,040	
				RAZEM	1 181,040
83 d.4	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		poz.81	m2	196,840	
				RAZEM	196,840
84 d.4	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2		
		((2,55 + 3,2 * 2) * 2 + (2,15 * 2,8 * 2) * 2 + (1,0 + 0,75 * 2) * 7) * 0,3	m2	17,844	
				RAZEM	17,844
85 d.4	KNR AT-31 0504-01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m2		
		poz.81	m2	196,840	
				RAZEM	196,840
86 d.4	KNR AT-31 0504-02	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach	m2		
		poz.84	m2	17,844	
				RAZEM	17,844
87 d.4	KNR AT-31 0504-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonany ręcznie na ścianach	m2		
		poz.85	m2	196,840	
				RAZEM	196,840
88 d.4	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie na ścianach	m2		
		poz.86	m2	17,844	
				RAZEM	17,844
89 d.4	KNR AT-30 0104-01	Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m, wysokość do 10 m	m2		
		(21,5 + 6,65) * 2 * 4,0	m2	225,200	
				RAZEM	225,200
5		Ocieplenie ścian fundamentowych istniejącego budynku			
90 d.5	KNR 4-01 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m3		
		(21,28 + 6,43) * 2 * 1,1 * 1,0	m3	60,962	
				RAZEM	60,962
91 d.5	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża- oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		(21,28 + 6,43) * 2 * 1,1	m2	60,962	
				RAZEM	60,962
92 d.5	KNR 2-02 0901-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie	m2		
		poz.91	m2	60,962	
				RAZEM	60,962
93 d.5	KNR AT-40 0408-03	Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.91	m2	60,962	
				RAZEM	60,962
94 d.5	KNR 9-15 0401-01	Izolacje cieplne z płyt , styropianu XPS gr. 10 cm - pionowe	m2		
		poz.91	m2	60,962	
				RAZEM	60,962
95 d.5	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2		
		poz.91	m2	60,962	
				RAZEM	60,962
96 d.5	KNR 4-01 0105-03 0105-10	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość 5 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV	m3		
		poz.90 - poz.93 * 0,1	m3	54,866	
				RAZEM	54,866
97 d.5	KNR 4-01 0108-07 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt kat. IV	m3		
		poz.90 - poz.96	m3	6,096	
				RAZEM	6,096
6		Zagospodarowanie zewnętrzne			
98 d.6	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2		
		21,5 * 6,2	m2	133,300	
		129,0 + 172,0	m2	301,000	
				RAZEM	434,300
99 d.6	KNR 13-12 0208-02	Niwelacja ziemią odspojoną koparkami gąsienicowymi o pojemności łyżki 0.6 m3 z przewozem samochodami samowyladowczymi z odległości do 1km z rozplantowaniem i przemieszczeniem spycharkami do 40 m-kat. gruntu III-IV	m3		
		poz.98 * 0,3	m3	130,290	
				RAZEM	130,290
100 d.6	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
	opaska	(21,5 + 6,65 * 2)	m	34,800	
				RAZEM	34,800
101 d.6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		(6,0 + 6,0 + 21,5) * 0,3 * 0,3	m3	3,015	
		poz.100 * 0,2 * 0,2	m3	1,392	
				RAZEM	4,407
102 d.6	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		6,0 + 6,0 + 21,5	m	33,500	
				RAZEM	33,500
103 d.6	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		poz.100	m	34,800	
				RAZEM	34,800
104 d.6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.98	m2	434,300	
				RAZEM	434,300
105 d.6	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.98	m2	434,300	
				RAZEM	434,300
106 d.6	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m2		
		6,0 * 21,2	m2	127,200	
				RAZEM	127,200
107 d.6	KNR 2-31 0202-05 0202-06	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm (opaska wokół budynku)	m2		
		(21,5 + 6,65 + 6,65) * 0,5	m2	17,400	
				RAZEM	17,400

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
108 d.6	KNR 2-31 0818-04	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
109 d.6	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych wraz z furtką	m		
		181	m	181,000	
				RAZEM	181,000
110 d.6	KNR 2-31 0407-03	Cokół ogrodzenia betonowy	m		
		181	m	181,000	
				RAZEM	181,000
111 d.6	KNR 2-02 1808-02	Wrota z furtkami wysokości 1,6 m; szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Dostawa wyposażenia			
112 d.7		Regał metalowy - 14 szt.: - Wymiar: wysokość min. 2000 mm, szerokość min. 1000 mm, głębokość min. 600 mm, - Nośność całkowita segmentu: min. 500 kg, - Nośność półki: min. 100 kg, - Ilość półek: min. 5, - Materiał wykonania: stal, - Wykończenie: całość malowana proszkowo, - Regulacja wysokości półek: Tak.	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
113 d.7		Stół warsztatowy - 1 szt.: - Szerokość min. 1700 mm, - Głębokość min. 600 mm, - Materiał wykonania konstrukcji: stal, - Materiał blatu roboczego: sklejka olejoodporna, - Nośność min. 1000 kg., - Grubość blatu roboczego min. 50 mm, - Minimum 3 szuflady oraz 2 szafki, - Całość zamykana na klucz.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
114 d.7		Szafa warsztatowa - 1 szt.: - Dwudrzwiowa, - Wymiar: wysokość min. 1900 mm, szerokość min. 1000 mm, głębokość min. 500 mm, - Materiał wykonania: blacha stalowa o grubości min. 0,5 mm, - Min. 3 półki przestawne, - Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym z ryglowaniem w dwóch punktach, - Schowane zawiasy.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
115 d.7		Wieszaki - 2 szt.: - Szerokość: min. 1000 mm - Ilość uchwytów: min. 4	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
116 d.7		Wózek podnośnikowy elektryczny - 1 szt.: - Długość widła: min. 1 150 mm, - Udźwig wózka: min. 1 500 kg, - Wysokość podnoszenia: do 3500 mm - Rodzaj hamulca: elektromagnetyczny, - Napęd jazdy: elektryczny, - Napęd unoszenia: elektryczny, - Ładowarka akumulatora zewnętrzna lub wbudowana.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000