

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Klatka schodowa (strona wschodnia)						
1			Klatka schodowa str. wschodnia - parter			
2			Drzwi wygradzenia ogniowego w klatce schodowej			
1 KNR 4-01 d.2 0354-08			Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
			12,9	m ²	12,900	
					RAZEM	12,900
2 KNR 4-04 d.2 0602-01			Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wysokości do 4 m ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych	m ³		
			0,95	m ³	0,950	
					RAZEM	0,950
3 KNR 0-19 d.2 1024-08	ST.04.02		Montaż ościeżnicy drzwiowej	m ²		
			Ościeżnica drzwiowa	m ²		
			0,9*2,05	m ²	1,845	
					RAZEM	1,845
4 KNR-W 2- d.2 02 1022-01			Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
			1,8	m ²	1,800	
					RAZEM	1,800
5 KNR 0-19 d.2 1024-08			Montaż ścianek z drzwiami aluminiowymi dwuskrzydłowymi oszklonych przeciwpożarowych na budowie.	m ²		
			16,5	m ²	16,500	
					RAZEM	16,500
6 KNP 02 d.2 1507-07.01			Umocowanie odbojów drzwiowych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
7 KNR 4-01 d.2 0108-17			Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
			1,4	m ³	1,400	
					RAZEM	1,400
8 KNR 4-01 d.2 0108-20			Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
			Krotność = 16	m ³		
			1,4	m ³	1,400	
					RAZEM	1,400
3			Malowanie klatki schodowej			
9 KNR 4-01 d.3 0304-01			Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
			0,95	m ³	0,950	
					RAZEM	0,950
10 KNR 4-01 d.3 0701-02	ST.01.01		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
			5	m ²	5,000	
					RAZEM	5,000
11 KNR 4-01 d.3 0710-09	ST.04.01		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
			5	m ²	5,000	
					RAZEM	5,000
12 KNR 4-01 d.3 1202-09	ST.04.04		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
			35	m ²	35,000	
					RAZEM	35,000
13 KNR 4-01 d.3 1208-02	ST.04.04		Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
			35	m ²	35,000	
					RAZEM	35,000
14 NNRNKB d.3 202 1134-02	ST.04.04		Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			50	m ²	50,000	
					RAZEM	50,000
15 NNRNKB d.3 202 1134-01	ST.04.04		Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
			35	m ²	35,000	
					RAZEM	35,000
16 KNR 2-02 d.3 2009-02 analogia	ST.04.04		Gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z droboziarnistej szpachlówki na ścianach	m ²		
			50	m ²	50,000	

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	50,000
17	KNR 2-02	ST.04.04	Gładzie jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z drobnopłaskiej szpachłówki na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.3	2009-04		35	m ²	35,000	
	analogia				RAZEM	35,000
18	KNR 2-02		Dwukrotne malowanie doborowe farbą emulsyjną tynków sufitów	m ²		
d.3	1502-09		50	m ²	50,000	
	analogia				RAZEM	50,000
19	KNR 2-02		Dwukrotne malowanie doborowe farbą emulsyjną tynków ścian w kolorze pełnym	m ²		
d.3	1502-12		50	m ²	50,000	
	analogia				RAZEM	50,000
20	KNR BC-	ST.04.04	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szpachlowej na powierzchniach poziomych konstrukcji betonowych 0.45*1,50*14	m ²		
d.3	02 0210-01			m ²	9,450	
					RAZEM	9,450
21	KNR BC-	ST.04.04	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szpachlowej na powierzchniach pionowych konstrukcji betonowych 0.05*1,60*14	m ²		
d.3	02 0210-02			m ²	1,120	
					RAZEM	1,120
22	KNR BC-	ST.04.04	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm 0.45*1,50*14	m ²		
d.3	02 0211-01			m ²	9,450	
					RAZEM	9,450
23	KNR BC-	ST.04.04	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni pionowej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm 0.05*1,60*14	m ²		
d.3	02 0211-02			m ²	1,120	
					RAZEM	1,120
24	KNR 4-01		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km 0,5	m ³		
d.3	0108-18			m ³	0,500	
					RAZEM	0,500
25	KNR 4-01		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.3	0108-20		Krotność = 16	m ³	0,500	
			0,5		RAZEM	0,500
26	KNR 2-02		Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu jednoplaskoczynowe 2,76	m		
d.3	1207-06			m	2,760	
					RAZEM	2,760
27	KNR BC-		Tynk mozaikowy REVADRESS-BUNTSTEINPUTZ do elewacji i wnętrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 35	m ²		
d.3	02 0605-01			m ²	35,000	
					RAZEM	35,000
28	KNR 7-12		Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) 10	m ²		
d.3	0101-02			m ²	10,000	
					RAZEM	10,000
29	KNR 7-12		Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych 10	m ²		
d.3	0204-02			m ²	10,000	
					RAZEM	10,000
30	KNR 7-12		Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych 10	m ²		
d.3	0213-02			m ²	10,000	
					RAZEM	10,000
4			Rusztowania , prace poządkowe			
31	KNR 2-02	ST.02.02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m 1	kol.		
d.4	1611-03			kol.	1,000	
					RAZEM	1,000
32	KNR 2-02	ST.02.02	Przesunięcie rusztowań 10	szt.		
d.4	1612-06			szt.	10,000	

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	10,000
33	KNR 2-02		Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.4	r.16 z.sz.5.		(poz.:12,13,14,15,16,17)			
34	KNR 4-01		Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.4	1215-02		1,3*2,05	m ²	2,665	
					RAZEM	2,665
35	KNR 4-01		Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.4	1215-04		5	m ²	5,000	
					RAZEM	5,000
36	KNR 4-01		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera- nych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
d.4	0108-18		0,5	m ³	0,500	
					RAZEM	0,500
37	KNR 4-01		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera- nych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.4	0108-20		0,5	m ³	0,500	
					RAZEM	0,500
5			Klatka schodowa str. wschodnia - I piętro			
6			Drzwi wygradzenia ogniowego w klatce schodowej			
38	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierz- chni ponad 2 m2	m ²		
d.6	0354-08		2	m ²	2,000	
					RAZEM	2,000
39	KNR 4-04		Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wyso- kości do 4 m ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych	m ³		
d.6	0602-01		0,95	m ³	0,950	
					RAZEM	0,950
40	KNR 0-19	ST.04.02	Montaż ościeżnicy drzwiowej	m ²		
d.6	1024-08		Ościeżnica drzwiowa	m ²	1,845	
			0,9*2,05		RAZEM	1,845
41	KNR-W 2-		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fa- brycznie wykończone	m ²		
d.6	02 1022-01		1,8	m ²	1,800	
					RAZEM	1,800
42	KNR 0-19		Montaż ścianek z drzwiami aluminiowymi dwuskrzydłowymi oszko- nych przeciwpożarowych na budowie.	m ²		
d.6	1024-08		8,35	m ²	8,350	
					RAZEM	8,350
43	KNP 02		Umocowanie odbojów drzwiowych	szt.		
d.6	1507-07.01		1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
44	KNR 4-01		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera- nych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.6	0108-17		1,4	m ³	1,400	
					RAZEM	1,400
45	KNR 4-01		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera- nych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.6	0108-20		Krotność = 16	m ³	1,400	
			1,4	m ³	RAZEM	1,400
46	KNR 0-24		Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL na kons- trukcji stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte jednowarstwo- wo typu 1S21	m ²		
d.6	2013-04		9,6	m ²	9,600	
					RAZEM	9,600
7			Malowanie klatki schodowej			
47	KNR 4-01		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zapra- wie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.7	0304-01		0,95	m ³	0,950	
					RAZEM	0,950
48	KNR 4-01	ST.01.01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.7	0701-02		5	m ²	5,000	
					RAZEM	5,000
49	KNR 4-01	ST.04.01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podło- żu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5		m ²	5,000	
					RAZEM	5,000
50	KNR 4-01 d.7 1202-09	ST.04.04	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
			35	m ²	35,000	
					RAZEM	35,000
51	KNR 4-01 d.7 1208-02	ST.04.04	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
			35	m ²	35,000	
					RAZEM	35,000
52	NNRNKB d.7 202 1134-02	ST.04.04	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			50	m ²	50,000	
					RAZEM	50,000
53	NNRNKB d.7 202 1134-01	ST.04.04	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
			35	m ²	35,000	
					RAZEM	35,000
54	KNR 2-02 d.7 2009-02 analogia	ST.04.04	Gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z drobnoziarnistej szpachlówki na ścianach	m ²		
			50	m ²	50,000	
					RAZEM	50,000
55	KNR 2-02 d.7 2009-04 analogia	ST.04.04	Gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z drobnoziarnistej szpachlówki na stropach na podłożu z tynku	m ²		
			35	m ²	35,000	
					RAZEM	35,000
56	KNR 2-02 d.7 1502-09 analogia		Dwukrotne malowanie doborowe farbą emulsyjną tynków sufitów	m ²		
			50	m ²	50,000	
					RAZEM	50,000
57	KNR 2-02 d.7 1502-12 analogia		Dwukrotne malowanie doborowe farbą emulsyjną tynków ścian w kolorze pełnym	m ²		
			50	m ²	50,000	
					RAZEM	50,000
58	KNR BC- d.7 02 0210-01	ST.04.04	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach poziomych konstrukcji betonowych 0,45*1,50*14	m ²		
				m ²	9,450	
					RAZEM	9,450
59	KNR BC- d.7 02 0210-02	ST.04.04	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach pionowych konstrukcji betonowych 0,05*1,60*14	m ²		
				m ²	1,120	
					RAZEM	1,120
60	KNR BC- d.7 02 0211-01	ST.04.04	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm 0,45*1,50*14	m ²		
				m ²	9,450	
					RAZEM	9,450
61	KNR BC- d.7 02 0211-02	ST.04.04	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni pionowej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm 0,05*1,60*14	m ²		
				m ²	1,120	
					RAZEM	1,120
62	KNR 4-01 d.7 0108-18		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km 0,5	m ³		
				m ³	0,500	
					RAZEM	0,500
63	KNR 4-01 d.7 0108-20		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 16 0,5	m ³		
				m ³	0,500	
					RAZEM	0,500
64	KNR 2-02 d.7 1207-06		Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu jednopłaszczyznowe 2,76	m		
				m	2,760	
					RAZEM	2,760

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65	KNR BC- d.7 02 0605-01		Tynk mozaikowy REVADRESS-BUNTSTEINPUTZ do elewacji i wewnątrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
			35	m ²	35,000	
					RAZEM	35,000
66	KNR 7-12 d.7 0101-02		Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
			10	m ²	10,000	
					RAZEM	10,000
67	KNR 7-12 d.7 0204-02		Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chloro kau czukowymi konstrukcji kratowych	m ²		
			10	m ²	10,000	
					RAZEM	10,000
68	KNR 7-12 d.7 0213-02		Malowanie pędzlem emaliami chloro kau czukowymi konstrukcji kra- towych	m ²		
			10	m ²	10,000	
					RAZEM	10,000
8			Rusztowania , prace poządkowe			
69	KNR 2-02 d.8 1611-03	ST.02.02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m	kol.		
			1	kol.	1,000	
					RAZEM	1,000
70	KNR 2-02 d.8 1612-06	ST.02.02	Przesunięcie rusztowań	szt.		
			10	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
71	KNR 2-02 d.8 r.16 z.sz.5. 15		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.)	m-g		
					RAZEM	0,000
72	KNR 4-01 d.8 1215-02		Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
			1,3*2,05	m ²	2,665	
					RAZEM	2,665
73	KNR 4-01 d.8 1215-04		Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			5	m ²	5,000	
					RAZEM	5,000
74	KNR 4-01 d.8 0108-18		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera- nych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
			0,5	m ³	0 500	
					RAZEM	0,500
75	KNR 4-01 d.8 0108-20		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera- nych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
			0,5	m ³	0,500	
					RAZEM	0,500
9			Klatka schodowa str. wschodnia - II piętro			
10			Drzwi wygrozdzenia ogniowego w klatce schodowej			
76	KNR 4-01 d. 0354-08 10		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierz- chni ponad 2 m2	m ²		
			2	m ²	2,000	
					RAZEM	2,000
77	KNR 4-04 d. 0602-01 10		Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wyso- kości do 4 m ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych	m ³		
			0,95	m ³	0,950	
					RAZEM	0,950
78	KNR 0-19 d. 1024-08 10	ST.04.02	Montaż ościeżnicy drzwiowej Ościeżnica drzwiowa	m ²		
			0,9*2,05	m ²	1,845	
					RAZEM	1,845
79	KNR-W 2- d. 02 1022-01 10		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fa- brycznie wykończone	m ²		
			1,8	m ²	1,800	
					RAZEM	1,800
80	KNR 0-19 d. 1024-08 10		Montaż ścianek z drzwiami aluminiowymi dwuskrzydłowymi oszko- lonych przeciwpożarowych na budowie.	m ²		
			8,4	m ²	8,400	
					RAZEM	8,400

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
81	KNP 02 d. 1507-07.01 10		Umocowanie odbojów drzwiowych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
82	KNR 4-01 d. 0108-17 10		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera- nych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
			1,4	m ³	1,400	
					RAZEM	1,400
83	KNR 4-01 d. 0108-20 10		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera- nych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 16	m ³		
			1,4	m ³	1,400	
					RAZEM	1,400
84	KNR 0-24 d. 2013-04 10		Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL na kons- trukcji stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte jednowarstw- owo typu 1S21	m ²		
			9,6	m ²	9,600	
					RAZEM	9,600
11			Malowanie klatki schodowej			
85	KNR 4-01 d. 0304-01 11		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zapra- wie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
			0,95	m ³	0,950	
					RAZEM	0,950
86	KNR 4-01 d. 0701-02 11	ST.01.01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
			5	m ²	5,000	
					RAZEM	5,000
87	KNR 4-01 d. 0710-09 11	ST.04.01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podło- żu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
			5	m ²	5,000	
					RAZEM	5,000
88	KNR 4-01 d. 1202-09 11	ST.04.04	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			35	m ²	35,000	
					RAZEM	35,000
89	KNR 4-01 d. 1208-02 11	ST.04.04	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
			35	m ²	35,000	
					RAZEM	35,000
90	NNRNKB d. 202 1134- 11 02	ST.04.04	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pio- nowe	m ²		
			50	m ²	50,000	
					RAZEM	50,000
91	NNRNKB d. 202 1134- 11 01	ST.04.04	Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
			35	m ²	35,000	
					RAZEM	35,000
92	KNR 2-02 d. 2009-02 11 analogia	ST.04.04	Gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z drobnoziarnistej szpachlówki na ścianach	m ²		
			50	m ²	50,000	
					RAZEM	50,000
93	KNR 2-02 d. 2009-04 11 analogia	ST.04.04	Gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z drobnoziarnistej szpachlówki na stropach na podłożu z tynku	m ²		
			35	m ²	35,000	
					RAZEM	35,000
94	KNR 2-02 d. 1502-09 11 analogia		Dwukrotne malowanie doborowe farbą emulsyjną tynków sufitów	m ²		
			50	m ²	50,000	
					RAZEM	50,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
95	KNR 2-02 d. 1502-12		Dwukrotne malowanie doborowe farbą emulsyjną tynków ścian w kolorze pełnym	m ²		
11	analogia		50	m ²	50,000	
					RAZEM	50,000
96	KNR BC-d. 02 0210-01	ST.04.04	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szpempnej na powierzchniach poziomych konstrukcji betonowych 0,45*1,50*14	m ²		
11				m ²	9,450	
					RAZEM	9,450
97	KNR BC-d. 02 0210-02	ST.04.04	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szpempnej na powierzchniach pionowych konstrukcji betonowych 0,05*1,60*14	m ²		
11				m ²	1,120	
					RAZEM	1,120
98	KNR BC-d. 02 0211-01	ST.04.04	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm 0,45*1,50*14	m ²		
11				m ²	9,450	
					RAZEM	9,450
99	KNR BC-d. 02 0211-02	ST.04.04	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni pionowej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm 0,05*1,60*14	m ²		
11				m ²	1,120	
					RAZEM	1,120
100	KNR 4-01 d. 0108-18		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
11			0,5	m ³	0,500	
					RAZEM	0,500
101	KNR 4-01 d. 0108-20		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
11			Krotność = 16 0,5	m ³	0,500	
					RAZEM	0,500
102	KNR 2-02 d. 1207-06		Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu jednopłaszczyznowe	m		
11			2,76	m	2,760	
					RAZEM	2,760
103	KNR BC-d. 02 0605-01		Tynk mozaikowy REVADRESS-BUNTSTEINPUTZ do elewacji i wnętrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
11			35	m ²	35,000	
					RAZEM	35,000
104	KNR 7-12 d. 0101-02		Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
11			10	m ²	10,000	
					RAZEM	10,000
105	KNR 7-12 d. 0204-02		Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji kratowych	m ²		
11			10	m ²	10,000	
					RAZEM	10,000
106	KNR 7-12 d. 0213-02		Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji kratowych	m ²		
11			10	m ²	10,000	
					RAZEM	10,000
12			Rusztowania , prace poządkowe			
107	KNR 2-02 d. 1611-03	ST.02.02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m	kol.		
12			1	kol.	1,000	
					RAZEM	1,000
108	KNR 2-02 d. 1612-06	ST.02.02	Przesunięcie rusztowań	szt.		
12			10	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
109	KNR 2-02 d. r.16 z.sz.5. 12 15		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.)			

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
110	KNR 4-01 d. 1215-02 12		Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
			1,3*2,05	m ²	2,665	
					RAZEM	2,665
111	KNR 4-01 d. 1215-04 12		Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			5	m ²	5,000	
					RAZEM	5,000
112	KNR 4-01 d. 0108-18 12		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera- nych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
			0,5	m ³	0,500	
					RAZEM	0,500
113	KNR 4-01 d. 0108-20 12		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera- nych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
			0,5	m ³	0,500	
					RAZEM	0,500
13			Klatka schodowa str. wschodnia - III piętro			
14			Drzwi wygradzenia ogniowego w klatce schodowej			
114	KNR 4-01 d. 0354-08 14		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierz- chni ponad 2 m2	m ²		
			2	m ²	2,000	
					RAZEM	2,000
115	KNR 4-04 d. 0602-01 14		Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wyso- kości do 4 m ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych	m ³		
			0,95	m ³	0,950	
					RAZEM	0,950
116	KNR 0-19 d. 1024-08 14	ST.04.02	Montaż ościeżnicy drzwiowej <i>Ościeżnica drzwiowa</i>	m ²		
			0,9*2,05	m ²	1,845	
					RAZEM	1,845
117	KNR-W 2- d. 02 1022-01 14		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fa- brycznie wykończone	m ²		
			1,8	m ²	1,800	
					RAZEM	1,800
118	KNR 0-19 d. 1024-08 14		Montaż ścianek z drzwiami aluminiowymi dwuskrzydłowymi oszko- lonych przeciwpożarowych na budowie.	m ²		
			8,25	m ²	8,250	
					RAZEM	8,250
119	KNP 02 d. 1507-07.01 14		Umocowanie odbojów drzwiowych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
120	KNR 4-01 d. 0108-17 14		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera- nych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
			1,4	m ³	1,400	
					RAZEM	1,400
121	KNR 4-01 d. 0108-20 14		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera- nych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 16	m ³		
			1,4	m ³	1,400	
					RAZEM	1,400
122	KNR 0-24 d. 2013-04 14		Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL na kons- trukcji stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte jednowarstwo- wo typu 1S21	m ²		
			9,6	m ²	9,600	
					RAZEM	9,600
15			Malowanie klatki schodowej			
123	KNR 4-01 d. 0304-01 15		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zapra- wie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
			0,95	m ³	0,950	
					RAZEM	0,950

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
124	KNR 4-01 d. 0701-02 15	ST.01.01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
			5	m ²	5,000	
					RAZEM	5,000
125	KNR 4-01 d. 0710-09 15	ST.04.01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
			5	m ²	5,000	
					RAZEM	5,000
126	KNR 4-01 d. 1202-09 15	ST.04.04	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			35	m ²	35,000	
					RAZEM	35,000
127	KNR 4-01 d. 1208-02 15	ST.04.04	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
			35	m ²	35,000	
					RAZEM	35,000
128	NNRNKB d. 202 1134- 15 02	ST.04.04	Grunтовanie podłożu preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			50	m ²	50,000	
					RAZEM	50,000
129	NNRNKB d. 202 1134- 15 01	ST.04.04	Grunтовanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
			35	m ²	35,000	
					RAZEM	35,000
130	KNR 2-02 d. 2009-02 15 analogia	ST.04.04	Gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z drobnoziarnistej szpachlówki na ścianach	m ²		
			50	m ²	50,000	
					RAZEM	50,000
131	KNR 2-02 d. 2009-04 15 analogia	ST.04.04	Gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z drobnoziarnistej szpachlówki na stropach na podłożu z tynku	m ²		
			35	m ²	35,000	
					RAZEM	35,000
132	KNR 2-02 d. 1502-09 15 analogia		Dwukrotne malowanie doborowe farbą emulsyjną tynków sufitów	m ²		
			50	m ²	50,000	
					RAZEM	50,000
133	KNR 2-02 d. 1502-12 15 analogia		Dwukrotne malowanie doborowe farbą emulsyjną tynków ścian w kolorze pełnym	m ²		
			50	m ²	50,000	
					RAZEM	50,000
134	KNR BC- d. 02 0210-01 15	ST.04.04	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szpachlonej na powierzchniach poziomych konstrukcji betonowych 0,45*1,50*14	m ²		
				m ²	9,450	
					RAZEM	9,450
135	KNR BC- d. 02 0210-02 15	ST.04.04	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szpachlonej na powierzchniach pionowych konstrukcji betonowych 0,05*1,60*14	m ²		
				m ²	1,120	
					RAZEM	1,120
136	KNR BC- d. 02 0211-01 15	ST.04.04	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm 0,45*1,50*14	m ²		
				m ²	9,450	
					RAZEM	9,450
137	KNR BC- d. 02 0211-02 15	ST.04.04	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni pionowej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm 0,05*1,60*14	m ²		
				m ²	1,120	
					RAZEM	1,120
138	KNR 4-01 d. 0108-18 15		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³		

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
			0,5	m ³	0,500	
					RAZEM	0,500
139	KNR 4-01 d. 0108-20 15		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbi- eranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 16	m ³		
			0,5	m ³	0,500	
					RAZEM	0,500
140	KNR 2-02 d. 1207-06 15		Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu jednopłaszczyznowe	m		
			2,76	m	2,760	
					RAZEM	2,760
141	KNR BC- d. 02 0605-01 15		Tynk mozaikowy REVADRESS-BUNTSTEINPUTZ do elewacji i wnętrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
			35	m ²	35,000	
					RAZEM	35,000
142	KNR 7-12 d. 0101-02 15		Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
			10	m ²	10,000	
					RAZEM	10,000
143	KNR 7-12 d. 0204-02 15		Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji kratowych	m ²		
			10	m ²	10,000	
					RAZEM	10,000
144	KNR 7-12 d. 0213-02 15		Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji kra- towych	m ²		
			10	m ²	10,000	
					RAZEM	10,000
16			Kłapa oddymiająca			
145	KNR 4-01 d. 0201-01 16		Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji	m ²		
			4,4	m ²	4,400	
					RAZEM	4,400
146	KNR 4-01 d. 0212-04 16		Rozbiórka betonowych czapek kominowych - rozbiórka płyt dach- owych	m ²		
			4,4	m ²	4,400	
					RAZEM	4,400
147	KNR 4-01 d. 0212-03 16		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
			1,32	m ³	1,320	
					RAZEM	1,320
148	d. kalk. włas- na 16		Demontaż i ponowny montaż instalacji fotowoltaiki	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
149	KNR-W 2- d. 02 1017-03 16		Świetliki i klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
			1,9	m ²	1,900	
					RAZEM	1,900
150	d. wycena in- dywidualna 16		Obróbki blacharsko - dekarские klapy oddymiającej i inne roboty wykończeniowe związane z montażem klapy	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
151	KNR 2-02 d. 1213-01 16		Drabiny wewnętrzne pionowe o długości 5 m	m		
			5	m	5,000	
					RAZEM	5,000
17			Rusztowania , prace poządkowe			
152	KNR 2-02 d. 1611-03 17	ST.02.02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m	kol.		
			1	kol.	1,000	

