

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Modernizacja ulicy Harbutowickiej w Ustroniu**
Nazwy i kody CPV: **45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne**
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
34992200-9 Znaki drogowe
Nazwa i adres zamawiającego: **Miasto Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 ustroń**
Data opracowania przedmiaru robót: **2026-06-29**
Nazwa jednostki opracowującej: **Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek, 43-303 Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 14/131**

Tabela Przedmiaru Robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
		Modernizacja ulicy Harbutowickiej w Ustroniu		
1		Modernizacja ulicy Harbutowickiej w Ustroniu		
1.1	D.01.00.00/D.01.02.04	Roboty początkowe		
1.1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl.	1.00
1.2	D.01.00.00	Roboty przygotowawcze		
1.2.1	D.01.02.04	Ścięcie poboczy z zagęszczeniem i profilowaniem spadków poprzecznych. Odwóz, składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	234.00
1.2.2	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki na średnią głębokość 8·cm. Frez jest własnością inwestora.Odwóz i składowanie w miejscu wskazanym przez inwestora - odwóz do 10km.	m2	1 592.00
1.3		Roboty ziemne		
1.3.1	D.02.01.01 D.06.01.03	Wykopy wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi. Odwóz, składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy, bez względu na odl. transportową.	m3	24.90
1.4	D.04.00.00	Podbudowy		
1.4.1	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych	m2	3 215.84
1.4.2	D.04.04.02b	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 30·cm - chodnik	m2	
1.5	D.05.00.00.	Nawierzchnie		
1.5.1	D.05.03.05.b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm,	m2	1 623.84
1.5.2	D.05.03.05a	Nawierzchnie z AC11S (warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 4·cm,	m2	1 592.00
1.5.3	D.06.03.01	Nawierzchnie z destruktu asfaltowego, po uwałowaniu 10·cm- wykonanie poboczy (podwójne utrwalenie grysami i emulsją)	m2	234.00
1.6	D.03.00.00	Odwodnienie		
1.6.1	D.03.02.01	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, koparka 0,60·m3 wraz z odwozem i utylizacją nadmiarów gruntu	m3	66.88
1.6.2	D.03.02.01	Drenaż z rur fi160mm w obsypce z kruszwa 16-32mm	m	152.00
1.7	D.06.00.00	Roboty wykończeniowe		
1.7.1	D.06.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki wpustowe - wymiana na nowe wraz z odbudową warstw podbudowy. Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi·500·mm z osadnikiem bez syfonu (krata, pierścień odciążający i dystansowy)	szt	7.00
1.8		Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego		
1.8.1	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni - oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne - odtworzenie istn. oznakowania	kpl.	1.00
1.8.2	D.07.02.02	Tymczasowa organizacja ruchu Pionoiwa i Pozioma - projekt z zatwierdzeniem i wprowadzeniem	kpl	1.00