

PRZEDMIAR ROBÓT**Remont drogi powiatowej Nr 2969 S ul. Piękna w Chechle**

L.p.	Podstawa wyceny	Nazwa i zakres robót	Jednostka	Ilość jedn.
I	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	D-01.02.04	Wykonanie wcień w nawierzchnię asfaltobetonową 6,0+6,0+3,0 = 15,0 mb	m	15,00
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni asfaltobetonowej gr. 5 cm w sposób mechaniczny (nawiązanie do istniejącej nawierzchni) wraz z odwozem i utylizacją 4,3 x 2,0 = 8,6 m2 4,3 x 2,0 = 8,6 m2	m ²	17,20
3	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100/20- 22x30x100. Materiał do ponownego wbudowania. pos. 32 11 mb pos. 41 3 mb pos. (sklep) 19 mb	m	33,00
4	D-05.03.11	Frezowanie profilowe nawierzchni asfaltobetonowej śr. gr.3 cm. Wraz z odwozem i utylizacją . 910,0 x 4,2 = 3822,0 m2	m ²	3822,00
5	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej śr. gr. 9 cm. Wraz z odwozem i utylizacją. pos. 4 30,0 x 4,2 = 126,0 m2 ul. Kwiatowa 8,0 m2 ul. Górna 50,0 m2 ul. Ogrodowa 24,0 m2 ul. Zielona 14,0 m2	m ²	222,00
II	Roboty brukarskie (zjazd)			
6	D-08.02.02	Przebrukowanie nawierzchni z kostki brukowej, zjazdu do posesji (kostka oraz płytki z rozbiórki) wraz z uzupełnieniem podsypce pos. 32 7,0 x 1,0 = 7,0 m2 pos. 51 2,0 x 5,0 = 10,0 m2 pos. 41 1,0 x 1,0 = 2,0 m2 pos. 37 0,5 x 11,5 = 5,75 m2 pos. 23 2,5 x 1,0 = 3,5 m2 pos.(sklep) 1,0 x 19,0 = 19,0 m2	m ²	47,25
7	D-08.01.01	Ułożenie krawężników z rozbiórki na ławie betonowej (materiał z rozbiórki)	m	33,00
III	Roboty nawierzchniowe (droga)			
8	D-05.03.05b D-04.03.01	Warstwa wyrównawcza masy mineralno - bitumicznej (uzupełnienie ubytków w krawędziach jezdni)	t	30,00

9	D-05.03.05b D-04.03.01	Wykonanie warstwy wiążącej AC 16 W KR-3 gr. 5 cm z betonu asfaltowego wraz z oczyszczeniem nawierzchni i skropieniem emulsją asfaltową 940,00 x 4,3 = 4042,0 m2 ul. Piękna 2,5 x 16,0 = 40,0 m2 ul. Owocowa 3,0 x 5,0 = 15,0 m2 ul. Kwiatowa 3,0 x 6,0 = 18,0 m2 ul. Kwiatowa 1,5 x 4,0 = 6,0 m2 ul. Górna 2,0 x 25,0 = 50,0 m2 ul. Ogrodowa 4,0 x 6,5 = 26,0 m2 ul. Zielona 2,0 x 7,0 = 14,0 m2 pos. 61 9,0 x 3,0 = 27,0 m2 pos. 20 2,0 x 5,0 = 10,0 m2 pos. 49 2,0 x 3,0 = 6,0 m2 pos. 18/18a 2,0 x 21,0 = 42,0 m2	m ²	4296,00
10	D-05.03.05A D-04.03.01	Ułożenie warstwy ścieralnej AC 11 S KR-3 z betonu asfaltowego gr. 4 cm wraz z oczyszczeniem nawierzchni i skropieniem emulsją asfaltową 940,00 x 4,2 = 3948,0 m2 ul. Piękna 2,5 x 16,0 = 40,0 m2 ul. Owocowa 3,0 x 5,0 = 15,0 m2 ul. Kwiatowa 3,0 x 6,0 = 18,0 m2 ul. Kwiatowa 1,5 x 4,5 = 6,75 m2 ul. Górna 2,0 x 25,0 = 50,0 m2 ul. Ogrodowa 4,0 x 6,5 = 26,0 m2 ul. Zielona 2,0 x 7,0 = 14,0 m2 pos. 61 9,0 x 3,0 = 27,0 m2 pos. 20 2,0 x 5,0 = 10,0 m2 pos. 49 2,0 x 3,0 = 6,0 m2 pos. 18/18a 2,0 x 21,0 = 42,0 m2	m ²	4020,75
IV	Pobocza			
11	D-06.03.01b	Wykonanie koryta gł. 10 cm wraz z wywozem ziemi i utylizacją oraz wbudowanie destruktu asfaltowego w pobocze gr. 10 cm. Materiał leży po stronie Wykonawcy - destruktu po przesianu o średnicy do 3 cm. strona prawa 896,0 x 0,75 = 672,0 m2 strona lewa 940,0 x 0,75 = 705 m2 strona prawa 44,0 x 2,0 = 88,0 m2 Zjazdy : pos. 61 5,0 x 4,0 = 20,0 m2 pos. 59 2,0 x 5,5 = 11,0 m2 pos. 55 2,0 x 4,5 = 9,0 m2 pos. 30 2,0 x 5,0 = 10,0 m2 pos. 41 6,0 x 4,0 = 24,0 m2	m2	1539,00
12	D-04.03.01 D-06.03.01b	Oczyszczenie i dwukrotne skropienie emulsją asfaltową utwardzonego pobocza destruktem asfaltowym wraz z przesypaniem grysem i zawałowaniem	m2	1539,00
V	Odwodnienie			
13	D-03.02.01	Wymiana istniejących wpustów ulicznych (KL D-400), wpusty z rozbiórki należy przekazać Zamawiającemu	szt.	2,00

