

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 290733K w km 0+000-0+258,92 w m. Grybów
ADRES INWESTYCJI : ul. Armii Krajowej
INWESTOR : Miasto Grybów
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 12, 33-330 Grybów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Nowak
DATA OPRACOWANIA : 15/07/2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15/07/2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		NAWIERZCHNIA Z PODBUDOWĄ			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1	0101-02				
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1	0102-04				
		1700	m ²	1700.000	
				RAZEM	1700.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
d.1	0802-07				
		poz.2	m ²	1700.000	
				RAZEM	1700.000
4	KNR 4-01	Wywóz gruzu	m ³		
d.1	0108-07				
	0108-08				
		poz.3*0.15	m ³	255.000	
				RAZEM	255.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04				
		poz.2	m ²	1700.000	
				RAZEM	1700.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05				
		poz.2	m ²	1700.000	
				RAZEM	1700.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 30 cm	m ²		
d.1	0111-03				
	0111-04				
		250	m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
8	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07				
		poz.5	m ²	1700.000	
				RAZEM	1700.000
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m ²		
d.1	0310-01				
	0310-02				
		poz.5	m ²	1700.000	
				RAZEM	1700.000
10	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07				
		poz.8	m ²	1700.000	
				RAZEM	1700.000
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m ²		
d.1	0310-05				
	0310-06				
		poz.8	m ²	1700.000	
				RAZEM	1700.000
12	KNR 2-31	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową	m ²		
d.1	0706-02				
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
2		REGULACJA ODWODNIENIA			
13	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej wykonanie progów zwalniających (R=3)	m ²		
d.2	0511-04				
		2*5	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych-WRAZ Z WYMIANĄ KRATEK ŚCIEKOWYCH NA NOWE	szt.		
d.2	1406-02				
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych-WRAZ Z WYMIANĄ POKRYW	szt.		
d.2	1406-05				
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.2	1406-03				
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
17	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.2	1406-04				
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
3		CHODNIKI			
18	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych lub kostki brukowej	m ²		
d.3	0815-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1070	m ²	1070.000	
				RAZEM	1070.000
19	KNR 2-31 d.3 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		420	m	420.000	
				RAZEM	420.000
20	KNR 2-31 d.3 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		520	m	520.000	
				RAZEM	520.000
21	KNR 2-31 d.3 0812-02	Rozebranie ław pod krawężniki z gruzobetonu	m ³		
		poz.20*0.08+poz.19*0.03	m ³	54.200	
				RAZEM	54.200
22	KNR 2-31 d.3 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m ²		
		poz.18	m ²	1070.000	
				RAZEM	1070.000
23	KNR 4-01 d.3 0108-02	Wywóz gruzu	m ³		
		poz.18*0.07+poz.19*0.08*0.3+poz.20*0.15*0.3+poz.21*0.2	m ³	119.220	
				RAZEM	119.220
24	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		520*0.085	m ³	44.200	
				RAZEM	44.200
25	KNR 2-31 d.3 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		420*0.04	m ³	16.800	
				RAZEM	16.800
26	KNR 2-31 d.3 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		520	m	520.000	
				RAZEM	520.000
27	KNNR 6 d.3 0607-03 analogia	Ścieki uliczne z kostki betonowej dwurzędowe	m		
		520	m	520.000	
				RAZEM	520.000
28	KNR 2-31 d.3 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		420	m	420.000	
				RAZEM	420.000
29	KNR 2-31 d.3 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		1070	m ²	1070.000	
				RAZEM	1070.000
30	KNR 2-31 d.3 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		1070	m ²	1070.000	
				RAZEM	1070.000
31	KNR 2-31 d.3 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		poz.29	m ²	1070.000	
				RAZEM	1070.000
32	KNR 9-26 d.3 0102-03	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokości w świetle 100 mm i wysokości ponad 100 do 150 mm; klasa obciążenia C250	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
4		WYMIANA ISTNIEJĄCEGO OZNAKOWANIA I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
33	KNR 2-31 d.4 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
34	KNR 2-31 d.4 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ²	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
35	KNR 2-01 d.4 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²		
		150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000