

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		I - Remonty częściowe dróg gminnych - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót z dnia 03.07.2026r			
1.1		Remonty częściowe dróg gminnych			
1 d.1.1	KNNR 6 1108-02 analogia	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie Ubytki do 5m2 Ubytki do 5m2 500	m ² m ²	 500,000	
				RAZEM	500,000
2 d.1.1	KNNR 6 1108-02 analogia	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie Ubytki od 5m2 do 50m2 Ubytki od 5m2 do 50m2 1000	m ² m ²	 1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
3 d.1.1	KNNR 6 1108-02 analogia	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie Ubytki powyżej 50m2 Ubytki powyżej 50m2 200	m ² m ²	 200,000	
				RAZEM	200,000
1.2		Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Rudziczce			
4 d.1.2	KNR 2-01 0126-01 Ścinka poboczy	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 300*0,25*2	m ² m ²	 150,000	
				RAZEM	150,000
5 d.1.2	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 15 cm 300*4,0*0,15	m ³ m ³	 180,000	
				RAZEM	180,000
6 d.1.2	KNR 2-31 0107-05 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 300*4,0*0,05	m ³ m ³	 60,000	
				RAZEM	60,000
7 d.1.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 300*4,0	m ² m ²	 1 200,000	
				RAZEM	1 200,000
8 d.1.2	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 1200	m ² m ²	 1 200,000	
				RAZEM	1 200,000
9 d.1.2	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 1200	m ² m ²	 1 200,000	
				RAZEM	1 200,000
10 d.1.2	KNR 2-31 0107-01 Pobocze z kamienia	Wyrównanie poboczy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 300*0,25*0,2*2	m ³ m ³	 30,000	
				RAZEM	30,000
1.3		Remont drogi gminnej w Mieszkowicach			
11 d.1.3	KNR 2-01 0126-01 Ścinka poboczy	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 50*0,25*2	m ² m ²	 25,000	
				RAZEM	25,000
12 d.1.3	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 15 cm 50*4,0*0,15	m ³ m ³	 30,000	
				RAZEM	30,000
13 d.1.3	KNR 2-31 0107-05 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 50*4,0*0,05	m ³ m ³	 10,000	
				RAZEM	10,000
14 d.1.3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 50*4,0	m ² m ²	 200,000	
				RAZEM	200,000
15 d.1.3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 200	m ² m ²	 200,000	
				RAZEM	200,000
16 d.1.3	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 200	m ² m ²	 200,000	
				RAZEM	200,000
17 d.1.3	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie poboczy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Pobocze z kamienia	50*0,25*0,2*2	m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
1.4		Remont drogi gminnej w Piorunkowicach			
18 d.1.4	KNR 2-01 0126-01 Ścinka poboczy	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 100*0,25*2	m ² m ²	 50,000	
				RAZEM	50,000
19 d.1.4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 100*4,0	m ² m ²	 400,000	
				RAZEM	400,000
20 d.1.4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 400	m ² m ²	 400,000	
				RAZEM	400,000
21 d.1.4	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 400	m ² m ²	 400,000	
				RAZEM	400,000
22 d.1.4	KNR 2-31 0107-01 Pobocze z kamienia	Wyrownanie poboczy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 100*0,25*0,1*2	m ³ m ³	 5,000	
				RAZEM	5,000
2		II - Doraźne remonty dróg i chodników w Gminie Prudnik - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót z dnia 30.05.2025r			
2.1		Remonty chodników			
23 d.2.1	KNR 2-31 0815-01 analogia	Rozebranie nawierzchni chodników, dróg 320	m ² m ²	 320,000	
				RAZEM	320,000
24 d.2.1	KNR 2-31 0813-03 analogia	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 20	m m	 20,000	
				RAZEM	20,000
25 d.2.1	KNR 2-01 0205-04 krawężnik kostka betonowa kostka kamienna płyta betonowa	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 20*0,15*0,3 200*1*0,05 100*1*0,4 20*1*0,4	m ³ m ³ m ³ m ³	 0,900 10,000 40,000 8,000	
				RAZEM	58,900
26 d.2.1	KNR 4-01 0108-08 analogia	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.25	m ³ m ³	 58,900	
				RAZEM	58,900
27 d.2.1	KNR 2-31 0401-04 krawężnik obrzeże	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV 20 5	m m m	 20,000 5,000	
				RAZEM	25,000
28 d.2.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 20*0,3*0,3	m ³ m ³	 1,800	
				RAZEM	1,800
29 d.2.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 20	m m	 20,000	
				RAZEM	20,000
30 d.2.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 5	m m	 5,000	
				RAZEM	5,000
31 d.2.1	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu 200+120	m ² m ²	 320,000	
				RAZEM	320,000
32 d.2.1	KNR 2-31 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 4 200+120	m ² m ²	 320,000	
				RAZEM	320,000
33 d.2.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 200+120	m ² m ²	 320,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	320,000
34 d.2.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 200+120	m ²		
			m ²	320,000	
				RAZEM	320,000
35 d.2.1	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 200+120	m ²		
			m ²	320,000	
				RAZEM	320,000
36 d.2.1	KNR 2-31 0511-03 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 200+20	m ²		
			m ²	220,000	
				RAZEM	220,000
37 d.2.1	KNR 2-31 0302-02	Nawierzchnia z kostki kamiennej o wymiarach od 4/6 do 15/17 cm na podsypce cementowo-piaskowej - częściowo materiał z rozbiórki 100	m ²		
			m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
2.2		Inne roboty towarzyszące			
38 d.2.2	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych 20	szt.		
			szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
39 d.2.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 20	szt.		
			szt.	20,000	
				RAZEM	20,000

PRZEDMIAR