
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4	Tynkowanie
45442100-8	Roboty malarskie
NAZWA INWESTYCJI:	Wymiana stolarki okiennej na drewnianą w lokalu mieszkalnym
ADRES INWESTYCJI:	Ul. Dobiszewskiego 3 m 8 , Warszawa
NAZWA INWESTORA:	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st Warszawy
ADRES INWESTORA:	01-225 Warszawa ul. Bema 70
BRANŻE:	Budowlana

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

zł

SŁOWNIE: zł

Wymiana stolarki okiennej na drewnianą w lokalu mieszkalnym nr 8 w budynku przy ul. Dobiszewskiego 3
Warszawie

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS: Wymiana stolarki okiennej na drewnianą w lokalu mieszkalnym nr 8 w budynku przy ul. Dobiszewskiego 3 Warszawa						
1		Kuchnia				
1.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapet zewnętrzny	m2	0,57		
1.2	KNR 4-01 0354-12 analogia	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m	0,57		
1.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - 1,80*0,90	szt.	1,00		
1.4	KNR 0-19 1023-09 analogia	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych drewnianych z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2 - - okna białe, jednoskrzydłowe, szklenie pakietem 4/16/4, U=1,1, RW=32dB, osłonki białe, drewno sosnowe, mikrowentylacja, klamki białe, malowanie ościeży: zewnętrzne nawiązujące do koloru elewacji, wewnętrzne białe - wym 1800 x 900	m2	1,62		
1.5	KNR 4-01 0321-01 analogia	Osadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł - parapety wewnętrzne z płyty wiórowej, obustronnie laminowanej z zakończeniami bocznymi, kolor biały, wym. 1900 x 300 mm	szt.	1,00		
1.6	NNRNKB 202 0541-02 analogia	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne z blachy powlekanej , kolor biały, montaż pod ramę ościeżnicy	m2	0,57		
1.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 30,00 km	m3	0,28		
Razem dział: Kuchnia						

Wymiana stolarki okiennej na drewnianą w lokalu mieszkalnym nr 8 w budynku przy ul. Dobiszewskiego 3
Warszawie

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2		Pokój				
2.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapet zewnętrzny	m2	0,81		
2.2	KNR 4-01 0354-12 analogia	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m	0,81		
2.3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	4,29		
2.4	KNR 0-19 1023-09 analogia	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych trójdzielnych drewnianych z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.0 m2 - okna białe, jednoskrzydłowe, szklenie pakietem 4/16/4, U=1,1, RW=32dB, osłonki białe, drewno sosnowe, mikrowentylacja, klamki białe, malowanie ościeży: zewnętrzne nawiązujące do koloru elewacji, wewnętrzne białe - wym 2600 x 1650	m2	4,29		
2.5	KNR 4-01 0321-01 analogia	Osadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł - parapety wewnętrzne z płyty wiórowej, obustronnie laminowanej z zakończeniami bocznymi, kolor biały, wym 2700 x 300 mm	szt.	1,00		
2.6	NNRNKB 202 0541-02 analogia	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, kolor biały, montaż pod ramę ościeżnicy	m2	0,81		
2.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 30,00 km	m3	0,73		
Razem dział: Pokój						
Narzuty kosztorysu						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						