

Przedmiar

Droga powiatowa 1328G

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
				Roboty drogowe		
1	KNR 2-01 0119/03			Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg	km	0,4
2	KNR 2-01 0206/02			Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - ścinka pobocza	m3	120
3	KNR AT-03 0202/02			Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2	m2	2000
4	KNR 2-31 0310/05			Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	2000
5	KNR 2-31 0114/03			Pobocza z mieszanki optymalnej o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	600
				Roboty drogowe		
				Razem k.b.		
				Podatek VAT 23%		
				Ogółem		