

Przedmiar

Cieszyńska 23 remont klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	88,57
2	KNR-W 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	130
3	TZKNBK VIII 06/05	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 5 m2	m2	15
4	KNR 2-04 0907/01	Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach R=0.955 M=1 S=1	m2	15
5	KNR AT-40 0502/01	Gruntowanie podłoża ręcznie	m2	15
6	KNR K-01 0305/02	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe wykonywane ręcznie o powierzchni do 5 m2	m2	15
7	KNR AT-40 0502/01	Gruntowanie podłoża ręcznie	m2	380,87
8	ZKNR C-2 0105/08	Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach	m2	88,57
9	ZKNR C-2 0105/07	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach	m2	292,3
10	KNR 2-02 0815/06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	88,57
11	KNR 2-02 0815/04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	292,3
12	KNR 0-33 0121/01	Ochrona narożników wypukłych	m	50
13	KNR AT-26 0303/01	Malowanie tynków dwukrotnie - aplikacja ręczna-farba silikatowa	m2	250,87
14	KNR 0-23 0931/02	Analogia Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy (marmurit)- wzór i kolor zgodnie z wytycznymi Inwestora z;gotowej mieszanki mineralno-żywiczej na uprzednio przygotowanym podłożu-powłoka odporna na zabrudzenia	m2	130
15	KNR 7-12 0101/02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2	30,69
16	KNR 7-12 0201/02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych	m2	30,69
17	KNR-W 7-12 0211/02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych	m2	30,69
18	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie brakujących elementów tralek	kpl.	3
19	KNR 7-12 0101/04	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m2	7
20	KNR 7-12 0201/04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m2	7
21	KNR 7-12 0209/04	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m2	7
22	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy	szt.	2
23	Kalkulacja indywidualna	Niezbędne rusztowania, podesty do wykonania prac malarskich na klatce schodowej <i>kalk. własna</i>	kpl.	2
24	TZKNBK XV 0433/01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m2	18,45
25	KNR 19-01 1310/03	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z powierzchni drewnianych	m2	18,45
26	Kalkulacja indywidualna	Heblowanie, regulacja, wzmocnienie, wymiana brakujących elementów stolarki <i>kalk. własna</i>	kpl.	8
27	KNR 19-01 1308/10	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2 - drzwi, poręcz, okna	m2	18,45
28	KNR 0-19 0928/06	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCW o powierzchni do 1,5m2	m2	1,8
29	KNR 4-01 0530/07	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy z cynku	m2	0,906
30	KNKRB 2 0104/06	Odsadzanie podokienników o dł. ponad 1 m PCV	szt.	2

Przedmiar

Cieszyńska 23 remont klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
31	KNR-W 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Dopłata 3x	m2	88,57
32	Kalkulacja indywidualna	Wykończenie narożników ścian kątownikami drewnianymi - korytarz wspólny parter <i>kalk. własna</i>	m	5,18
33	Kalkulacja indywidualna	Naprawa 3 stopni schodów w sieni budynku, wyrównanie nierówności	kpl.	1
34	KNR-W 2-02 1104/02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko	m2	7,04
35	KNR-W 2-02 1124/01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowych, klejonych do podkładu	m2	7,04
36	KNR-W 2-02 1124/04	Listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m	5
37	Kalkulacja indywidualna	Renowacja stolarki drzwiowej tj. drzwi wejściowych do budynku, drzwi w sieni, drzwi podwójnych na I piętrze wraz z wymianą szklenia, wymianą klamki na stylizowaną uzupełnieniem zużytych elementów drewnianych, poprzez wklejanie drewnianych fleków, wyszpachlowanie powierzchni kitem do drewna dwuskładnikowym, uszczelnienie drzwi, umocowaniem, wymianą uszkodzonych elementów w naświetlu, malowanie farbami do drewna;	kpl.	3
38	KNR-W 4-01 0109/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km wraz z opłatą za utylizację	m3	1,2
39	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km Dopłata 9x	m3	1,2
40	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację gruzu, wykładziny, okien	m3	1,2