

Przedmiar

Listopadowa 51a remont klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	25,56
2	KNR-W 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	57,15
3	TZKNBK VIII 06/05	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 5 m2	m2	12
4	KNR 2-04 0907/01	Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach R=0.955 M=1 S=1	m2	12
5	KNR AT-40 0502/01	Gruntowanie podłoża ręcznie	m2	12
6	KNR K-01 0305/02	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe wykonywane ręcznie o powierzchni do 5 m2	m2	12
7	KNR AT-40 0502/01	Gruntowanie podłoża ręcznie	m2	151,19
8	ZKNR C-2 0105/08	Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach	m2	25,56
9	ZKNR C-2 0105/07	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach	m2	125,63
10	KNR 2-02 0815/06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	25,56
11	KNR 2-02 0815/04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	125,63
12	KNR 0-33 0121/01	Ochrona narożników wypukłych	m	40
13	KNR AT-26 0303/01	Malowanie tynków dwukrotnie - aplikacja ręczna-farba silikatowa	m2	94,04
14	KNR AT-40 0502/01	Gruntowanie podłoża ręcznie - GRUNT POD WYPRAWKĘ MINERALNĄ	m2	57,15
15	KNR 0-23 0931/02	Analogia Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy (marmurit) - wzór i kolor zgodnie z wytycznymi Inwestora z;gotowej mieszanki mineralno-żywiczej na uprzednio przygotowanym podłożu-powłoka odporna na zabrudzenia	m2	57,15
16	KNR 7-12 0101/04	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m2	2,5
17	KNR 7-12 0201/04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m2	2,5
18	KNR 7-12 0209/04	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m2	2,5
19	Kalkulacja indywidualna	Czyszczenie, malowanie dwukrotnie elementów stalowych, umocowanie (drabina wylazowa, krata)	kpl.	2
20	Kalkulacja indywidualna	Niezbędne rusztowania, podesty do wykonania prac malarskich na klatce schodowej <i>kalk. własna</i>	kpl.	2
21	TZKNBK XV 0433/01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m2	7,43
22	KNR 19-01 1310/03	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z powierzchni drewnianych	m2	7,43
23	Kalkulacja indywidualna	Heblowanie, regulacja, wzmocnienie, wymiana brakujących elementów stolarki drzwi do piwnicy, wylazu strychowego, poręczy <i>kalk. własna</i>	kpl.	3
24	KNR 19-01 1308/10	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2 - drzwi do piwnicy, wylaz strychowy, poręcz	m2	7,43
25	KNR 4-01 0530/07	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy z cynku	m2	0,906
26	KNR 0-19 0928/10	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCW o powierzchni do 2,5m2	m2	2,39
27	KNKRB 2 0104/06	Odsadzanie podokienników o dł. ponad 1 m PCV	szt.	1
28	KNR-W 4-01 0109/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km wraz z opłatą za utylizację	m3	1
29	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km Dopłata 9x	m3	1
30	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację gruzu	m3	1