

Przedmiar

Jana Sobieskiego 47-remont klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Stolarka drzwiowa do mieszkań		
1	KNR-W 4-01 0353/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi	szt.	5
2	KNR-W 2-02 1026/01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2	9
3	KNR-W 2-02 1026/03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne D1	m2	9
4	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja drzwi	szt.	5
		2 Roboty budowlane -część wspólna		
5	KNR-W 4-03 1141/02	Demontaż rury wentylacyjnej w korytarzu	kpl.	1
6	Kalkulacja indywidualna	Dostawa, montaż pochwyty z drewna litego przed wejściem do lokalu nr 3	kpl.	1
7	KNR 19-01 1014/02	Wymiana odcinków prostych poręczy (pochwyty) schodowych z drewna twardego o dł. ponad 1,0 m-wzdłuż biegu schodowego	m	6
8	TZKNBK XV 0433/01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m2	13
9	KNR-W 3 0704/02	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice	szt.	10
10	KNR 19-01 1310/03	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z powierzchni drewnianych	m2	13
11	Kalkulacja indywidualna	Heblowanie, regulacja, wzmocnienie, wymiana brakujących elementów stolarki <i>kalk. własna</i>	kpl.	4
12	KNR 19-01 1308/10	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2 - drzwi, schody	m2	13
13	Kalkulacja indywidualna	Renowacja stolarki drzwiowej w budynku tj. drzwi wejściowych do budynku, drzwi w sieni, drzwi na podwórze wraz z częściową wymianą, uzupełnieniem szklenia, wymianą klamki na stylizowaną uzupełnieniem zużytych elementów drewnianych poprzez wklejanie drewnianych fleków, wyszpachlowanie powierzchni kitem do drewna dwuskładnikowym, uszczelnienie drzwi, umocowaniem, wymianą uszkodzonych elementów w naswietlu, malowanie farbami do drewna w kolorach odcieni brązu;	kpl.	3
14	KNR-W 4-01 0353/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi	szt.	2
15	KNR-W 2-02 1026/03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne D 1	m2	3,6
16	KNR-W 4-01 0211/01	Skucie płytek podłogowych	m2	7,3
17	KNR-W 2-02 1104/02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko	m2	7,3
18	KNR-W 2-02 1109/05	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną-analogia kafle 20x20cm w kolorze czarno-białym wraz cokołem 10x20cm, układane w karo w szachownicę, antypoślizgowe	m2	7,3
19	KNR 9-21 0101/04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów	m2	131
20	KNR-W 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	60
21	KNR K-17 0201/01	Spoinowanie murów z cegły	m2	5
22	KNR-W 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap.	m2	60
23	ZKNR C-2 0105/08	Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach	m2	50
24	ZKNR C-2 0105/07	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach	m2	141
25	KNR 2-02 0815/06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych-analogia gładzie cementowo-wapienne	m2	50
26	KNR 2-02 0815/04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych-analogia gładzie cementowo-wapienne	m2	141
27	KNR 0-33 0121/01	Ochrona narożników wypukłych	m	50

Przedmiar

Jana Sobieskiego 47-remont klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
28	KNR AT-55 0101/03	Gruntowanie podłoża	m2	191
29	KNR AT-26 0303/01	Malowanie tynków dwukrotnie - aplikacja ręczna-farba krzemianowa	m2	191
30	KNR AT-60 0201/02	Czyszczenie posadzki betonowej lub z kamienia o średnim stopniu zanieczyszczenia	m2	50
31	KNR-W 4-01 0109/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km wraz z oplata za utylizacje	m3	2
32	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na kazdy nastepny 1km wywozu ponad 1km Doplata 9x	m3	2
33	Kalkulacja indywidualna	Oplata za utylizacje gruzu	m3	2
34	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja stolarki drzwiowej	szt.	2
35	Kalkulacja indywidualna	Niezbędne rusztowania, podesty do wykonania prac malarskich na klatce schodowej <i>kalk. własna</i>	kpl.	1
3 Instalacja elektryczna - część wspólna				
36	KNR-W 5-08 0506/02	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED 24V 14W z czujnikiem ruchu	kpl.	5
37	KNR-W 5-08 0506/02	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED 230V 25W z czujnikiem ruchu - schody	kpl.	2
38	KNR-W 5-08 0506/02	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED 230V 25W z czujnikiem zmierzchu na elewacji, stylizowane latarnie naścienne, punkty świetlne włączone do obwodu oświetleniowego rozdzielniczy administracyjnej	kpl.	2
39	KNR 5-08 0209/02	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 układany w tynku R=0.955 M=1 S=1	m	50
40	KNR AT-02 2061/01	Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych - przewody wtynkowe	m	50
41	KNR 19-01 0712/01	Wykonanie pasów tynków wewnętrznych zwykłych kat. III na bruzdach	m	50
42	KNR-W 5-08 0406/01	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - (domofonu cyfrowego z czytnikiem w drzwiach głównych i zamka szyfrowego od strony podwórza do 5mieszkań, elektrozamek, gałko-klamka,zamek z 10 kluczami.	kpl.	1
43	KNNR 5 0409/02	Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy	szt.	5
44	KNR-W 5-08 0901/03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 3-fazowych, pomiar pierwszy z wykonaniem schematu ideowego jednokreskowego	pomiar	1
45	KNR-W 5-08 0901/04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 3-fazowych, dodatek za każdy następny pomiar	pomiar	4
46	KNR-W 5-08 0901/01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 1-fazowych, pomiar pierwszy	pomiar	1
47	KNR-W 5-08 0901/02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 1-fazowych, dodatek za każdy następny pomiar	pomiar	1
48	KNR-W 5-08 0902/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pierwszy pomiar impedancji pętli zwarciowej	pomiar	1
49	KNR-W 5-08 0902/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, następny pomiar impedancji pętli zwarciowej	pomiar	4
50	KNR-W 5-08 0902/05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar pierwszy próby działania wyłącznika różnicowoprądowego	pomiar	5
51	KNR 5-08 0611/02	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0,6m w gruncie kategorii III	m	10
52	KNR 5-08 0613/01	Ręczne wbijanie uziomu rurowego o długości do 2m w gruncie kategorii I-II	szt	1
53	KNR 5-08 0620/01	Montaż uchwytów uziemiających skręcanych na rurach o średnicy do100mm	szt	1
54	KNR 5-08 0306/15	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych 3-wylotowych przykręcanych natynkowych, dla przewodów kabelkowych o przekroju do 16mm2,Bettermana	szt	1
55	KNNR 9 0301/02	Wymiana przewodów kabelkowych okrągłych 16mm2-przewód ochronny PE LgY 16 żo	m	10
4 Instalacja gazowa- część wspólna				

Przedmiar

Jana Sobieskiego 47-remont klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
56	KNR-W 4-02 0313/02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	szt.	5
57	KNR-W 4-02 0312/02	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o śr. 25-32 mm	m	60
58	KNR-W 4-02 0312/03	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o średnicy 40-50mm	m	10
59	KNR-W 4-02 0314/04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm przy urządzeniach	szt.	5
60	KNR-W 2-15 0303/05	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 40mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	10
61	KNR-W 2-15 0303/03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	30
63	KNR-W 2-15 0303/02	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	10
64	KNR-W 2-15 0308/02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25 mm na ścianach	kpl.	5
65	KNR 13-25 0504/06	Montaż szafki, skrzynki lub stojaka o ciężarze do 10 kg-analogia szafka stylizowana	szt.	5
66	KNR-W 2-19 0216/01	Przejścia gazociągu przez ściany murowane grub. 2 cegły w tulejach z rur stalowych o śr.40 mm Nr ST: SST-IS-01	przej.	3
67	KNR-W 2-15 0312/01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych z elastycznym wężykiem Nr ST: SST-IS-01	szt.	5
68	KNR-W 2-15 0312/02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych Nr ST: SST-IS-01	szt.	5
69	KNR-W 2-15 0312/02	Filtry do gazu o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych Nr ST: SST-IS-01	szt.	5
70	KNR-W 2-15 0312/03	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	5
71	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie podejścia pod gazomierz Nr ST: SST-IS-01	kpl.	5
72	KNR 7-12 0202/04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm Nr ST: SST-IS-01	m2	1,67
73	KNR 7-12 0210/04	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm Nr ST: SST-IS-01	m2	1,67
74	KNR-W 2-15 0307/01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych Nr ST: SST-IS-01	lokal.	5
75	KNR-W 2-15 0307/02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm Nr ST: SST-IS-01	100 m	0,2
76	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja rurociągów stalowych	kpl.	1