

Przedmiar

Solna 12a remont klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1		
1	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	48,34
2	TZKNBK VIII 06/05	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 5 m2	m2	12
3	KNR 2-04 0907/01	Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach R=0.955 M=1 S=1	m2	12
4	KNR AT-40 0502/01	Gruntowanie podłoża ręcznie	m2	12
5	KNR K-01 0305/02	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe wykonywane ręcznie o powierzchni do 5 m2	m2	12
6	KNR AT-40 0502/01	Gruntowanie podłoża ręcznie	m2	232,47
7	ZKNR C-2 0105/08	Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach	m2	48,34
8	ZKNR C-2 0105/07	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach	m2	184,13
9	KNR 2-02 0815/06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	48,34
10	KNR 2-02 0815/04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	184,13
11	KNR 0-33 0121/01	Ochrona narożników wypukłych	m	50
12	KNR AT-26 0303/01	Malowanie tynków dwukrotnie - aplikacja ręczna-farba silikatowa	m2	134,13
13	KNR AT-40 0502/01	Gruntowanie podłoża ręcznie - GRUNT POD WYPRAWKĘ MINERALNĄ	m2	98,34
14	KNR 0-23 0931/02	Analogia Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy (marmurit) - wzór i kolor zgodnie z wytycznymi Inwestora zgotowej mieszanki mineralno-żywiczej na uprzednio przygotowanym podłożu-powłoka odporna na zabrudzenia	m2	98,34
15	Kalkulacja indywidualna	Umocowanie balustrady	kpl.	1
16	KNR 7-12 0101/02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2	18,5
17	KNR 7-12 0201/02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych	m2	18,5
18	KNR-W 7-12 0211/02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych	m2	18,5
19	KNR 7-12 0101/04	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m2	2,93
20	KNR 7-12 0201/04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m2	2,93
21	KNR 7-12 0209/04	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m2	2,93
22	Kalkulacja indywidualna	Niezbędne rusztowania, podesty do wykonania prac malarskich na klatce schodowej <i>kalk. własna</i>	kpl.	2
23	TZKNBK XV 0433/01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m2	13,85
24	KNR 19-01 1310/03	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z powierzchni drewnianych	m2	13,85
25	Kalkulacja indywidualna	Heblowanie, regulacja, wzmocnienie, wymiana brakujących elementów stolarki <i>kalk. własna</i>	kpl.	5
26	KNR 19-01 1308/10	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2 - drzwi, poręcz	m2	13,85
27	KNR 4-01 0530/07	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy z cynku	m2	0,906
28	KNKRB 2 0104/06	Odsadzanie podokienników o dł. ponad 1 m PCV	szt.	3
29	KNR 7-12 0209/04	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów - POCHWYTY	m2	1,85

Przedmiar

Solna 12a remont klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
30	KNR-W 4-01 0353/044-01035 3-041	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1
31	KNR-W 2-02 1026/012-02102 6-011	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2	1,8
32	KNR-W 2-02 1022/052-02102 2-051	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2	1,8
33	Kalkulacja indywidualna	Wstawienie drzwi do piwnicy wraz z niezbędnymi przemurowaniami	kpl.	1
34	KNR-W 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Dopłata 3x	m2	48,34
35	KNR-W 4-01 0109/11	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km wraz z oplata za utylizacje	m3	1,2
36	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na kazdy nastepny 1km wywozu ponad 1km Dopłata 9x	m3	1,2
37	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację gruzu	m3	1,2
38	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja stolarki drzwiowej	szt.	2