
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku SADU REJONOWEGO - REMONT DACHU
ADRES INWESTYCJI : ul. Złocieniecka 5, 78-500 Drawsko Pomorskie
INWESTOR : Skarb Państwa- Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim
ADRES INWESTORA : ul. Złocieniecka 5, 78-500 Drawsko Pomorskie
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Głodowska
DATA OPRACOWANIA : 12.06.2026 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.06.2026 r.

Data zatwierdzenia

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty rozbiórkowe	1	7
2	Remont konstrukcji dachu	8	12
3	Pokrycie izolacja ii obróbki dachu	13	34

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		1,42*(24,75*11,6-2,0*11,05-1,75*1,0)	m ²	373,815	
				RAZEM	373,815
2 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		6,45*2+8,5*2+0,8+1,6*2	m	33,900	
				RAZEM	33,900
3 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		24,75*2+11,5+1,75	m	62,750	
				RAZEM	62,750
4 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		<i>kominy</i>			
		2*(1,42*0,38+1,12)*0,4	m ²	1,328	
		2*(1,42*1,13+0,4)*0,4	m ²	1,604	
		2*(1,42*0,8+1,8)*0,4	m ²	2,349	
		2*(1,42*0,4+0,78)*0,4	m ²	1,078	
		2*(1,42*0,45+1,45)*0,4	m ²	1,671	
		2*(1,42*2,4+0,45)*0,4	m ²	3,086	
		<i>lukarny</i>			
		0,4*(11,5+2,3*2)+0,4*1,75+1,0*2	m ²	9,140	
		0,3*(11,05+1,42*2,0*2)+0,3*(1,75+1,42*1,0*2)	m ²	6,396	
		<i>dach</i>			
		0,4*8,23*2+0,3*(11,5+1,75)	m ²	10,559	
		<rynny>0,3*poz.3	m ²	18,825	
				RAZEM	56,036
5 d.1	KNR 4-01 0430-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt 16 cm	m ²		
		poz.1	m ²	373,815	
				RAZEM	373,815
6 d.1	KNR 4-01 0412-07 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcyjnych dachu -rozpora	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
7 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od-ległość 5 km wraz z utylizacją gruzu	m ³		
		poz.1*0,01+0,001*(3,14*0,11*poz.2+3,14*0,15*0,5*poz.3+poz.4)+0,01*poz.5+0,16*0,16*poz.6	m ³	7,661	
				RAZEM	7,661
2		Remont konstrukcji dachu			
8 d.2	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie o przekroju 16x12,5 cm	m		
		3,7*2+2,0*4	m	15,400	
				RAZEM	15,400
9 d.2	KNR 4-01 0412-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -wymiany	m		
		2,0*4	m	8,000	
				RAZEM	8,000
10 d.2	KNR-W 4-01 0627-06	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi np. Boramon	m ²		
		(0,16+0,125)*2*3,7*(17-1)*2	m ²	67,488	
		(0,16*2+0,125)*(8,23-3,7)*17*2	m ²	68,539	
		(0,16+0,125)*2*2,0*3	m ²	3,420	
				RAZEM	139,447
11 d.2	KNR-W 4-01 0627-06	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi Intox S	m ²		
		poz.10	m ²	139,447	
				RAZEM	139,447
12 d.2	KNR 2-02 0410-04 analogia	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcy-cy nasyconej - łąty i kontrłąty	m ²		
		Krotność = 1,5			
		poz.1	m ²	373,815	
				RAZEM	373,815
3		Pokrycie izolacja ii obróbki dachu			
13 d.3	KNR 0-15II 0519-01	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach	m ²		
		poz.1	m ²	373,815	
				RAZEM	373,815
14 d.3	KNR 0-15II 0521-01	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej	mb		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		24,75	mb	24,750	
				RAZEM	24,750
15	KNR 9-14 d.3 0103-01	Zabezpieczenie wierzchniej warstwy pokrycia z papy lakierem SBS - dwukrotne współ do R=2, M=1,75, S=1,75 - lukarny 2,3*11,5+1,75*1,0	m ² m ²	 28,200	
				RAZEM	28,200
16	KNR 0-15II d.3 0517-01 analogia	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii parprzepuszczalnej poz.1	m ² m ²	 373,815	
				RAZEM	373,815
17	KNR 2-02 d.3 0613-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.16 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa współ. do R=2,0 układanie wełny między krokwiemi 3,7*24,75	m ² m ²	 91,575	
				RAZEM	91,575
18	KNR 2-02 d.3 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa 0	m ² m ²	 0,000	
				RAZEM	0,000
19	KNR 0-15II d.3 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej (0,91+1,2)*2*2	m m	 8,440	
				RAZEM	8,440
20	KNR 0-15II d.3 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej - okno z funkcją wylazu 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR K-05 d.3 0402-03	Obróbka kominów- systemowe taśmami szer 25cm +listwa 2*(1,42*0,38+1,12) 2*(1,42*1,13+0,4) 2*(1,42*0,8+1,8) 2*(1,42*0,4+0,78) 2*(1,42*0,45+1,45) 2*(1,42*2,4+0,45)	m m m m m m	 3,319 4,009 5,872 2,696 4,178 7,716	
				RAZEM	27,790
22	KNR K-05 d.3 0402-03	Obróbka kominów i lukarn systemowe taśmami 25cm <i>kominy</i> 2*1,42*0,38+1,12 2*1,42*1,13+0,4 2*1,42*0,8+1,8 2*1,42*0,4+0,78 2*1,42*0,45+1,45 2*1,42*2,4+0,45 11,05+1,42*2,0*2)+(1,75+1,42*1,0*2)	m m m m m m m	 2,199 3,609 4,072 1,916 2,728 7,266	
				RAZEM	21,790
23	KNR K-05 d.3 0402-02	Wykonanie połączenia połaci ze ścianami - boczne 1,42*2,0*2+1,42*1,0*2	m m	 8,520	
				RAZEM	8,520
24	KNR K-05 d.3 0402-01	Wykonanie połączenia połaci ze ścianami - przednie 11,05+1,75	m m	 12,800	
				RAZEM	12,800
25	KNR 4-01 d.3 0418-01 wycena indywidualna	Wykonanie kozubków kominów z płyty OSB gr 12mm wraz z podkonstrukcją z łąt <i>ilość płyty</i> 0,5*0,15+0,4+0,5*0,3*1,1 A (obliczenia pomocnicze) <i>długość kozubków</i> 1,12+0,4+1,8+0,78+0,45 B (obliczenia pomocnicze) 0,64*poz.25B	m ² m ²	 0,640 ===== 0,640 4,550 ===== 4,550 2,912	
				RAZEM	2,912
26	NNRNKB d.3 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm <lukarny>0,4*(11,5+2,3*2)+0,4*1,75+1,0*2 <i>dach</i> 0,4*8,23*2+0,3*(11,5+1,75) <rynny>0,3*poz.3	m ² m ² m ² m ²	 9,140 10,559 18,825	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<kozubki>(0,5*0,15*0,3*1,1*1,05+0,5)*(1,12+0,4+1,8+0,78+0,45)	m ²	2,393	
				RAZEM	40,917
27	NNRNKB d.3 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		0,2*(24,75+11,5+1,75)	m ²	7,600	
				RAZEM	7,600
28	KNR 0-15II d.3 0528-04	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm	m		
		24,75*2	m	49,500	
				RAZEM	49,500
29	KNR 0-15II d.3 0528-02	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 10,0 cm	m		
		11,5+1,75	m	13,250	
				RAZEM	13,250
30	KNR 0-15II d.3 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 11,0 cm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
31	KNR K-05 d.3 0404-03	Montaż zabezpieczenia przeciwsnieżnego stalowego z płotkiem w kolorze pokrycia dachu	m		
		2*24,75	m	49,500	
				RAZEM	49,500
32	KNR K-05 d.3 0407-01	Montaż kominka wentylacyjnego odpowietrzenia wentylacji	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
33	KNR 2-02 d.3 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		12*11,2+9,0*24,2+13,5*11,2+8,5*24,2	m ²	709,100	
				RAZEM	709,100
34	KNR 2-02 r. d.3 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 1,2,3,4,5,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32)			