

Przedmiar

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1270Z Parsęcko Dałęcino na odcinku 1+840-2+830.”

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą 0,99 Nr ST: D-01.01.01	km	0,99
2	KNNR 1 0102/02	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31-60% powierzchni- karczowanie pasa drogowego Nr ST: D-01.02.01	ha	0,01
3	KNNR 1 0104/01	Karczowanie pni o średnicy 10-15cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii I-II wraz z zasypianiem dołów po karczowaniu gruntem mineralnym niespoistym Nr ST: D-01.02.01	szt	3
4	KNNR 1 0104/02	Karczowanie pni o średnicy 16-25cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii I-II wraz z zasypianiem dołów po karczowaniu gruntem mineralnym niespoistym Nr ST: D-01.02.01	szt	2
5	KNNR 1 0104/03	Karczowanie pni o średnicy 26-35cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii I-II wraz z zasypianiem dołów po karczowaniu gruntem mineralnym niespoistym Nr ST: D-01.02.01	szt	3
6	KNNR 1 0104/04	Karczowanie pni o średnicy 36-45cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii I-II wraz z zasypianiem dołów po karczowaniu gruntem mineralnym niespoistym Nr ST: D-01.02.01	szt	1
7	KNR 2-01 0110/02	Transport karpiny na odległość do 10km w miejsce wybrane przez Wykonawcę wraz z utylizacją Nr ST: D-01.02.01	mp	8
8	KNKRB 6 0702/08	Zdjęcie znaków lub drogowskazów- rozebranie istniejącego oznakowania pionowego wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego A-11, B-33 Nr ST: D-00.00.00	szt	1
9	KNKRB 6 0702/08	Zdjęcie znaków lub drogowskazów- analogia przedstawienie znaków drogowych zgodnie z lokalizacją podaną w projekcie stałej organizacji ruchu B-18 Nr ST: D-00.00.00	szt	1
10	KNR AT-03 0102/01	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 5cm frezowania nawierzchni wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę wraz z utylizacją Nr ST: D-05.03.11	m2	110
2. Roboty ziemne				
11	KNR 2-01 0206/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t w miejsce wybrane przez Wykonawcę wraz z utylizacją. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm z transportem i utylizacją w miejsce wybrane przez Wykonawcę 5884m2 Nr ST: D-02.01.01	m3	882,6
12	KNR 2-01 0206/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t w miejsce wybrane przez Wykonawcę wraz z utylizacją. Wykopy pod poszerzenie pod drogę, zjazdy. Nr ST: D-02.01.01	m3	393
13		Zakup piasku na nasyp Nr ST: D-02.03.01	m3	225
14	KNR 2-01 0235/01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)) Nr ST: D-02.03.01	m3	225
15	KNR 2-01 0236/03	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami Nr ST: D-02.03.01	m3	225
3. Oporniki betonowe				
16	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod oporniki F=0,055m2/mb beton C12/15 Nr ST: D-08.01.01	m3	1,53
17	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej- analogia oporniki na zakończeniu zjazdów Nr ST: D-08.01.01	m	30,5
4. Podbudowy				
18	KNR 2-31 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II: poszerzenia, zjazdy, pobocza Nr ST: D-04.01.01	m2	5.884
19	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 15cm- analogia wykonanie wzmocnienia kruszywem stabilizowanym cementem gr 15cm C1,5/2,0 poszerzenie 3721m2 , zjazdy bitumiczne 209m2 Nr ST: D-04.05.01	m2	3.930
20	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm, analogia wykonanie podbudowy gr.10cm kruszywo C50/30 poszerzenie 3721m2 Nr ST: D-04.04.02	m2	3.721
21	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20cm, analogia wykonanie podbudowy gr.20cm kruszywo C50/30 zjazdy 209m2 Nr ST: D-04.04.02	m2	209

Przedmiar

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1270Z Parsęcko Dałęcino na odcinku 1+840-2+830.”

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 2-31 0107/02	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm Nr ST: D-04.08.04	m3	643,8
23	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem wraz z oczyszczeniem- skropienie i oczyszczenie istniejącej nawierzchni- skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej 6084+191m2 Nr ST: D-04.03.01A	m2	6.275
24	KNR AT-03 0301/01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o grubości 5cm przy wydajności rozkładarki 200t/dzień- BA AC16W: zjazdy 191m2 Nr ST: D-05.03.05B	m2	191
25	KNR AT-03 0301/01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o grubości 7cm przy wydajności rozkładarki 200t/dzień- BA AC16W: droga 6084 m2 Nr ST: D-05.03.05B	m2	6.084
26	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem wraz z oczyszczeniem- skropienie i oczyszczenie istniejącej nawierzchni- skropienie warstwy wiążącej droga 6006m2, zjazdy 187m2 Nr ST: D-04.03.01A	m2	6.193
5. Nawierzchnie				
27	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm- wykonanie warstwy ścierną gr. 4cm BA AC11S droga 6006m2, zjazdy 187m2 Nr ST: D-05.03.05A	m2	6.006
6. Pobocza				
28	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm- analogia pobocza z kruszywa łamanego gr 12cm Nr ST: D-04.04.02	m2	1.954
7. Oznakowanie pionowe i poziome				
29	KNNR 6 0705/02	Linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie P-4 Nr ST: D-07.01.01	m2	65,93
30	KNNR 6 0705/03	Linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie , P-6 Nr ST: D-07.01.01	m2	56,26
31	KNNR 6 0705/05	Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie , P-7b, P-1e Nr ST: D-07.01.01	m2	4,92
32	KNK 2-06 0701/05	Ustawienie słupków do znaków o średnicy 60mm Nr ST: D-07.02.01	szt	7
33	KNKRB 6 0702/04	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 T-1, T-2, T-3 Nr ST: D-07.02.01	szt	3
34	KNKRB 6 0702/05	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 A-3, A-4, B-33, B-25, B-42, A-12b Nr ST: D-07.02.01	szt	9
35	KNR AT-04 0210/02	Punktowe elementy odbłaskowe (PEO) najezdniowe osadzone w gniazdach z trzpieniem, klejone Nr ST: D-07.01.01	szt	8
8. Nasadzenia kompensacyjne				
36	KNR 2-21 0310/09	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i głębokości 0,7m z zaprawą dołów do połowy głębokości- sadzenie lip drobnolistnych wysokość sadzonki 1,8-2,2m wraz z zabezpieczeniem palikami oraz siatką wysokość 1,0m Nr ST: D-00.00.00	szt	8
9. Oczyszczenie istniejących rowów				
37	KNNR 6 1302/02	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 40cm Nr ST: D-02.01.01	m	616
10. Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej				
38	KNR 5-02 0201/03	Wykonanie przepustu rurą dwudzielną, pod drogami i innymi przeszkodami, wykopem otwartym w gruncie kategorii III 9m Nr ST: D-00.00.00	m	9
11. Roboty wykończeniowe				
39	KNNR 1 0501/01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III. Nr ST: D-00.00.00	m2	1.200