

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Droga km 0+000 - 0+280			
1	KNR 2-31 d.1 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 4.1*0.5	m ²		
			m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
2	KNR 2-31 d.1 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości - łączna grubość 5cm Krotność = 2 4.1*0.5	m ²		
			m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
3	KNR 2-31 d.1 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - utylizacja urobku w gestii Wykonawcy, oś 0+000-0+270, str L 0+130-0+270, str P 0+210-0+280 (0.5*270)+(0.5*140)+(0.5*70)	m ²		
			m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
4	KNR 2-31 d.1 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm (280*3.3)+(3*30*0.3)	m ²		
			m ²	951.000	
				RAZEM	951.000
5	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (280*2.5)+(3*30*0.3)	m ²		
			m ²	727.000	
				RAZEM	727.000
6	KNR 2-31 d.1 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm (280*2.5)+(3*30*0.3)	m ²		
			m ²	727.000	
				RAZEM	727.000
7	KNR 2-31 d.1 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - pobocza 280*0.3*2	m ²		
			m ²	168.000	
				RAZEM	168.000
8	KNR 2-31 d.1 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - pobocza łączna grubość 14cm Krotność = 7 280*0.3*2	m ²		
			m ²	168.000	
				RAZEM	168.000
2		Remont przepustu km 0+140			
9	KNR 2-01 d.2 0216-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorczymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV 6*1.2*1.2	m ³		
			m ³	8.640	
				RAZEM	8.640
10	KNR 2-31 d.2 0816-01 analogia	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm - rury fi 30 cm 6	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 2-31 d.2 0605-01 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa + obsypka (6*1.2*0.4)+(2*(6*0.5*0.4))+(6*0.3*1.2)	m ³		
			m ³	7.440	
				RAZEM	7.440
12	KNR 2-31 d.2 0605-06 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm - rury PCV 8	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
3		Oznakowanie			
13	KNR 2-31 d.3 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-31 d.3 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - B-33 (40), B-18 (10t) 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000