
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261400-8	Pokrywanie
45261320-3	Kładzenie rynien
45315100-9	Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45510000-5	Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana oryynnowania poziomego i pionowego, naprawę obróbek blacharskich oraz montaż płotków przeciwśniegowych wokół całego budynku

ADRES INWESTYCJI: Ludwika Narbutta 65/71, 02-524 Warszawa

NAZWA INWESTORA: Miasto Stołeczne Warszawa

ADRES INWESTORA: Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

DATA OPRACOWANIA: 02.06.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

02.06.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	45111300-1		Prace rozbiórkowe i towarzyszące			
1.1			Branża elektryczna			
1 d.1.1	KNNR 5 1304-03	ST-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) - pomiar przed demontażem	szt.		
			1,00	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
2 d.1.1	KNNR 5 1304-04	ST-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) - pomiar przed demontażem	szt.		
			15,00	szt.	15,000	
					RAZEM	15,000
3 d.1.1	KNR-W 4-03 0904-02 analogia	ST-03	Odlączenie przewodów uziemiających instalacji odgromowej na czas wymiany obróbek blacharskich, do ponownego połączenia.	szt.		
			16,00	szt.	16,000	
					RAZEM	16,000
1.2			Branża budowlana			
4 d.1.2	KNR-W 4-01 0545-04 analogia	ST-01	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku, R*2	m		
			330,00	m	330,000	
					RAZEM	330,000
5 d.1.2	KNR-W 4-01 0545-06 analogia	ST-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku, R*2	m		
			12,00 * 12	m	144,000	
					RAZEM	144,000
6 d.1.2	KNR-W 4-01 0545-08 analogia	ST-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku, R*2	m2		
			330,00 * 1,20	m2	396,000	
					RAZEM	396,000
7 d.1.2	KNR 4-04 1107-01	ST-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
			(poz.4 * 1,30) / 1000	t	0,429	
			(poz.5 * 2,00) / 1000	t	0,288	
			(poz.6 * 4,1) / 1000	t	1,624	
					RAZEM	2,341
8 d.1.2	KNR 4-04 1107-04	ST-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9	t		
			poz.7	t	2,341	
					RAZEM	2,341
2	45260000-7		Prace remontowe			
2.1	45261400-8 45261320-3		Branża budowlana			
9 d.2.1	NNRNKB 202 0541-02	ST-02	(z.VI) Obróbki blacharskie ze spadkami z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m2		
			poz.6	m2	396,000	
					RAZEM	396,000
10 d.2.1	NNRNKB 202 0547-01 analogia	ST-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej o śr. 150 mm - montaż rynien, kolor do uzgodnienia z zamawiającym Rynny dachowe z z blachy powlekanej o śr. 150 mm Uchwyty rynnowe fi 150 mm Złączki rynnowe fi 150 mm Silikon dekarSKI	m		
			poz.4	m	330,000	
					RAZEM	330,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.2.1	NNRNKB 202 0547-02 analogia	ST-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej o śr. 150 mm - montaż lejów spustowych Lej spustowe z blachy powlekanej o śr. 150 mm Silikon dekarSKI	szt.		
			12,00	szt.	12,000	
					RAZEM	12,000
12 d.2.1	NNRNKB 202 0547-03 analogia	ST-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej o śr. 150 mm - montaż narożników Narożnik rynny 90 st. zewnętrzny / wewnętrzny, metalowy, 150 Silikon dekarSKI	szt.		
			12,00	szt.	12,000	
					RAZEM	12,000
13 d.2.1	NNRNKB 202 0550-04 analogia	ST-02	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej o śr. 150 mm Rura spustowa fi 150mm z blachy powlekana Uchwyty do rur spustowych z blachy powlekanej fi 150 mm z kołkiem Mufa fi 150 mm z blachy powlekanej	m		
			poz.5	m	144,000	
					RAZEM	144,000
14 d.2.1	KNR AT-09 0104-06 analogia	ST-02	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy, R*2, kolor do uzgodnienia z zamawiającym, montaż na gzymsie, uchwyty co 50 cm, wysokość 20 cm	m		
			330,00	m	330,000	
					RAZEM	330,000
2.2	45315100-9		Branża elektryczna			
15 d.2.2	KNR-W 5-08 0618-01	ST-03	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.		
			16,00	szt.	16,000	
					RAZEM	16,000
16 d.2.2	KNNR 5 1304-03	ST-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) - pomiar po montażu	szt.		
			1,00	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
17 d.2.2	KNNR 5 1304-04	ST-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) - pomiar po montażu	szt.		
			15,00	szt.	15,000	
					RAZEM	15,000
18 d.2.2	KNR-W 5-08 0115-02	ST-03	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton - Listwa instalacyjna z PCV biała 25x20	m		
			21,50 + 11,70	m	33,200	
					RAZEM	33,200
2.3	45510000-5		Prace towarzyszące			
19 d.2.3	wycena indywidualna	ST-01	Koszt podnośnika koszowego - wynajem	kpl.		
			1,00	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
20 d.2.3	wycena indywidualna	ST-01	Wygradzenie miejsca pracy podnośnika. Po zmianie miejsca podnośnika ponowne wygradzenie.	kpl.		
			1,00	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000