
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45000000-7	Roboty budowlane
45410000-4	Tynkowanie
45442100-8	Roboty malarskie
45510000-5	Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską

NAZWA INWESTYCJI: Naprawa miejscowa gzymsu wraz z malowaniem.

ADRES INWESTYCJI: Ludwika Narbutta 65/71, 02-524 Warszawa

NAZWA INWESTORA: Miasto Stołeczne Warszawa

ADRES INWESTORA: Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

DATA OPRACOWANIA: 02.06.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

02.06.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	45111300-1		Prace rozbiórkowe i towarzyszące			
1.1			Branża budowlana			
1 d.1.1	ZKNR C-1 0101-02	ST-01	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża - Gzyms od spodu	m2		
			330,00 * 1,30	m2	429,000	
					RAZEM	429,000
2	45000000-7		Prace remontowe			
2.1	45410000-4 45442100-8		Branża budowlana			
2 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	ST-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			poz.1	m2	429,000	
					RAZEM	429,000
3 d.2.1	ZKNR C-1 0101-05	ST-02	Przygotowanie podłoża. Uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości do 10% w stosunku do powierzchni gzymsu	m2		
			poz.1	m2	429,000	
					RAZEM	429,000
4 d.2.1	ZKNR C-1 0101-07	ST-03	Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
			poz.3	m2	429,000	
					RAZEM	429,000
5 d.2.1	ZKNR C-1 0114-06	ST-03	Dwukrotne malowanie tynków fakturowych farbą silikonową Farba silikonowa nawierzchniowa na tynki	m2		
			poz.4	m2	429,000	
					RAZEM	429,000
2.2	45510000-5		Prace towarzyszące			
6 d.2.2	wycena indywidualna	ST-01	Koszt podnośnika koszowego - wynajem	kpl.		
			1,00	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
7 d.2.2	wycena indywidualna	ST-01	Wygradzenie miejsca pracy podnośnika. Po zmianie miejsca podnośnika ponowne wygradzenie.	kpl.		
			1,00	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000