
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233223-8	Wymiana nawierzchni drogowej

WYKONAWCA: do wyłonienia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Natalia Świerblewska

DATA OPRACOWANIA: 04.05.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

04.05.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1	KNNR 1 0111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym SST D-01.01.01	km		
			0,285	km	0,285	
					RAZEM	0,285
2 d.1	KNR AT-03 0101-01		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm SST D-01.02.04	m		
			7	m	7,000	
					RAZEM	7,000
3 d.1	KNNR 6 0805-07anal ogia		Rozebranie i odtworzenie ist. nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 i 8 cm na istniejących zjazdach i poboczach utwardzonych SST D-01.02.04	m2		
			186,35	m2	186,350	
					RAZEM	186,350
2			Roboty ziemne			
4 d.2	KNR 2-01 0201-04 0214-03		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I- II z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 5 km - poszerzenie jezdni, pobocza i zjazdy zwykłe SST D-02.01.01	m3		
			190	m3	190,000	
					RAZEM	190,000
5 d.2	KNR AT-03 0102-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 2 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na godzinę SST D-01.02.04	m2		
			997,5	m2	997,500	
					RAZEM	997,500
3			Podbudowa na poszerzeniu jezdni			
6 d.3	KNR 2-31 0111-03 analogia		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5MPa- grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm SST D-04.05.01	m2		
			327,75	m2	327,750	
					RAZEM	327,750
7 d.3	KNNR 6 0113-03 z.o.2.6. 9901-02 z.o.2.7. 9902-01		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 23 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)- STT D-04.04.02 - poszerzenie jezdni	m2		
			327,75	m2	327,750	
					RAZEM	327,750
8 d.3	KNNR 6 0113-05 z.o.2.6. 9901-01 z.o.2.7. 9902-01		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)-STT D -04.04.02 - pobocze	m2		
			315,75	m2	315,750	
					RAZEM	315,750
9 d.3	KNNR 6 0113-02 z.o.2.7. 9902-01		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) STT D-04.04.02 - zjazdy zwykłe	m2		
			132,24	m2	132,240	
					RAZEM	132,240
10 d.3	KNNR 6 1005-07 z.o.2.7. 9902-01		Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-04.03.01 - poszerzenie jezdni	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			327,75	m2	327,750	
					RAZEM	327,750
11 d.3	KNNR 6 0308-02 z.o.2.6. 9901-01 z.o.2.7. 9902-01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-05.03.05b - poszerzenia jezdni	m2		
			300	m2	300,000	
					RAZEM	300,000
12 d.3	KNNR 6 1005-07 z.o.2.7. 9902-01		Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-04.03.01	m2		
			1311	m2	1 311,000	
					RAZEM	1 311,000
4			Nawierzchnie			
13 d.4	KNNR 6 0309-02 z.o.2.7. 9902-01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-05.03.05a	m2		
			1280	m2	1 280,000	
					RAZEM	1 280,000
5			Inne			
14 d.5	KNNR 5 0705-01 z.sz.2.14. 9902-01		Ułożenie rur osłonowych typu AROT dla przewodów telekomunikacyjnych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)	m		
			570	m	570,000	
					RAZEM	570,000
15 d.5	KNR 2-31 1406-03		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
16 d.5	KNR 2-31 1406-04		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
17 d.5	KNR 2-31 0816-01		Rozebranie przepustów rurowych o śr. 30 cm SST D-03.01.01	m		
			6	m	6,000	
					RAZEM	6,000
18 d.5	KNR 2-31 0109-01		Podbudowa betonowa po przepust- grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm SST D-03.01.01	m2		
			4,8	m2	4,800	
					RAZEM	4,800
19 d.5	KNK 2-06 0605-04		Przepusty pod zjazdami - rury betonowe lub z tworzywa o śr. 30 cm, SST D-03.01.01	m		
			6	m	6,000	
					RAZEM	6,000
20 d.5	KNK 2-06 0605-03		Przepusty pod zjazdami - ścianki czołowe betonowe dla rur SST D-03.01.01	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
21 d.5			inwentaryzacja geodezyjna	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000