
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej
ADRES INWESTYCJI: Młynarze, gmina Młynarze
NAZWA INWESTORA: Gmina Młynarze
ADRES INWESTORA: ul. Ostrołęcka 7, 06-231 Młynarze
BRANŻE: Drogowa
DATA OPRACOWANIA: 14.07.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
14.07.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Przebudowa drogi gminnej			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Pozycja obejmuje również roboty geodezyjne związane z inwentaryzacją powykonawczą	km		
		0,325	km	0,325	
				RAZEM	0,325
2 d.1.1	kalk. własna	Przestawienie hydrantu	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.2		ROBOTY ZIEMNE			
3 d.1.2	KNNR 6 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z odwiezieniem urobku na odległość do 5 km	m2		
		325 * 5	m2	1 625,000	
				RAZEM	1 625,000
1.3		PODBUDOWA			
4 d.1.3	KNNR 6 0113-01	Podbudowa (warstwa dolna) z kruszywa łamanego betonowego 0/63 mm grubości 15 cm	m2		
		1625	m2	1 625,000	
				RAZEM	1 625,000
5 d.1.3	KNNR 6 0113-04	Podbudowa (warstwa górna) z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubości 8 cm po zagęszczeniu	m2		
		1625	m2	1 625,000	
				RAZEM	1 625,000
1.4		NAWIERZCHNIA			
6 d.1.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - międzywarstwowe	m2		
		1300	m2	1 300,000	
				RAZEM	1 300,000
7 d.1.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznej warstwa ścieralna jak dla KR-1/2 z AC11S 50/70 grubości 5 cm po zagęszczeniu	m2		
		1300,000	m2	1 300,000	
				RAZEM	1 300,000
1.5		POBOCZA			
8 d.1.5	KNNR 6 0113-05 analogia	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		325 * 0,5 * 2	m2	325,000	
				RAZEM	325,000
1.6		OZNAKOWANIE PIONOWE			
9 d.1.6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.1.6	KNNR 6 0702-07	Pionowe znaki drogowe	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000