

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233320-8 Fundamentowanie dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont ulicy Wystrzyckiej w Główczych Etap I
ADRES INWESTYCJI : Główczyce
INWESTOR : Gmina Dobrodzień
ADRES INWESTORA : ul. Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień
WYKONAWCA ROBÓT : wg przetargu
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Sukiennik
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2026 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2026 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			CZĘŚĆ DROGOWA			
1.1	45100000-8		Roboty pomiarowe i przygotowawcze			
1.1.1	45100000-8		Roboty pomiarowe			
1	KNR 2-01	DM-00.00.00; D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m		
d.1.	0119-03					
1.1	analogia		400	m	400,00	
					RAZEM	400,00
1.2	45111000-8		Roboty rozbiórkowe			
2	KNR AT-03	D-01.02.01; D-01.02.04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1.	0102-02					
2			1211,15	m ²	1 211,15	
					RAZEM	1 211,15
3	KNR 4-01	DM-00.00.00, D-01.02.04	Wywiezienie materiału z rozbiórki spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do miejsca spełniającego wszelkie wymogi obowiązujących przepisów i ustawodawstwa (w zakresie ochrony środowiska, gospodarowania odpadami i innych przepisów związanych z prowadzeniem robót budowlanych) (poz.2*0,04)	m ³		
d.1.	0108-11					
2	0108-12			m ³	48,45	
	analogia				RAZEM	48,45
1.3	45233220-7		Nawierzchnie			
4	KNR AT-03	D-05.03.05a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²		
d.1.	0202-01					
3	kalk. własna		<jezdnia>1211,15	m ²	1 211,15	
					RAZEM	1 211,15
5	KNR 2-31	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 2 cm	m ²		
d.1.	0310-01					
3	0310-02					
	kalk. własna		<jezdnia>1211,15	m ²	1 211,15	
					RAZEM	1 211,15
6	KNR AT-03	D-05.03.13a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
d.1.	0202-02					
3	kalk. własna		<jezdnia>1211,15	m ²	1 211,15	
					RAZEM	1 211,15
7	KNR 2-31	D-05.03.13a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.1.	0310-05					
3	0310-06					
	kalk. własna		<jezdnia>1211,15	m ²	1 211,15	
					RAZEM	1 211,15
8	KNR 2-31	D-04.04.02	Pobocza z destruktu - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1.	0114-07					
3	0114-08					
	analogia		<pobocza>381	m ²	381,00	
			<zjazdy>0	m ²	0,00	
					RAZEM	381,00
9	KNR 2-31	D-04.04.02	Mijanka z destruktu - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1.	0114-07					
3	0114-08					
	analogia		<pobocza>114	m ²	114,00	
			<zjazdy>0	m ²	0,00	
					RAZEM	114,00
2	45233220-7		ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
10		D-00.00.00, GG-00.12.01	Koszty inne np.: koszty zaplecza budowy, badania laboratoryjne, pomiary i obsługa geodezyjna - ryczałt	kpl.		
d.2	kalk. własna		1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
11		D-00.00.00	Koszty inne np.: dokumentacja projektowa - ryczałt	kpl.		
d.2	kalk. własna		1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00