

KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI	Budowa sauny suchej w ramach modernizacji budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego wraz z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej.
ADRES INWESTYCJI	ul. Bulwar 1, 08-300 Sokołów Podlaski
INWESTOR	Miasto Sokołów Podlaski
ADRES INWESTORA	ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski
WYKONAWCA	Robert Smągłowski
BRANŻA	Technologia sauny

KLASYFIKACJA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

45211370-3	Roboty budowlane w zakresie saun
------------	----------------------------------

DATA WYKONANIA	2026-07-05
AUTOR	robert
CENNIK	II kw. 2026

NARZUTY

Zysk:	12.0 %
Podatek VAT:	23.0 %

Spis treści

Przedmiar robót

3

Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1	BUDOWA SAUNY SUCHEJ		
Kalkulacja indywidualna	Boazeria świerk skan. - 14 x 96 x 2400 A krotność: 1,0	szt.	180
Kalkulacja indywidualna	Listwa osika termo 28 x 90 x 2400 mm krotność: 1,0	szt.	48
Kalkulacja indywidualna	Kantówka świerk 40x60x5000 mm krotność: 1,0	szt.	35
Kalkulacja indywidualna	Folia aluminiowa krotność: 1,0	m2	30
Kalkulacja indywidualna	Taśma aluminiowa metalizowana PP krotność: 1,0	m	100
Kalkulacja indywidualna	Sterownik do saun suchych (sauna fińska). Składa się z wyświetlacza sterującego, modułu elektronicznego oraz czujnika temperatury. krotność: 1,0	kpl.	1
Kalkulacja indywidualna	Piec elektryczny o mocy 9 kW do saun publicznych. Wykonany ze stali nierdzewnej z wyjątkiem górnej obudowy. Z rynną w dolnej części pieca, która zabezpiecza przed zalaniem wodą. Piec posiada możliwość mocowania ściennego lub jako wolnostojący. Pojemność kamieni 15kg. krotność: 1,0	kpl.	1
Kalkulacja indywidualna	Kamienie do pieca krotność: 1,0	szt.	20
Kalkulacja indywidualna	Zasuwa wentylacyjna umożliwiająca cyrkulację powietrza w saunie. Wykonana z drewna świerkowego odpornego na warunki panujące w saunie. krotność: 1,0	szt.	1
Kalkulacja indywidualna	Abażur do lamp z drewna sosnowego krotność: 1,0	szt.	2
Kalkulacja indywidualna	Drzwi osika 9x21 - 89x209 - brąz	szt.	1
Kalkulacja indywidualna	Olej do impregnacji krotność: 1,0	szt.	3
Kalkulacja indywidualna	Klepsydra krotność: 1,0	szt.	1
Kalkulacja indywidualna	Termometr-Higrometr krotność: 1,0	szt.	1
Kalkulacja indywidualna	Cedr drewniany chochla krotność: 1,0	kpl.	1
Kalkulacja indywidualna	Izolacja z wełny mineralnej krotność: 1,0	m2	30
Kalkulacja indywidualna	Prefabrykacja modułów ściennych i sufitowych krotność: 1,0	kpl.	1
Kalkulacja indywidualna	Dostawa, montaż, uruchomienie, pomiary i szkolenie obsługi. krotność: 1,0	kpl.	1