

DKW.2233.2.2026

Załącznik nr 6 do SWZ

**Remont zabezpieczeń techniczno- ochronnych na budynku administracyjnym
w Areszcie Śledczym w Sosnowcu**

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Demontaż drutu ostrzowego typu concertina – ok 220 mb.,
- 2) Demontaż wysięgników stalowych – 39 szt.,
- 3) Demontaż rur spustowych – 21 mb.,
- 4) Demontaż blachy nienadającej się do użytku z rur spustowych– 12 mb.,
- 5) Demontaż blachy nienadającej się do użytku z instalacji odgromowej – 28 mb.,
- 6) Montaż nowych rur spustowych z blachy ocynkowanej o średnicy 100 mm. - 21mb.,
- 7) Montaż osłon rur spustowych z blachy ocynkowanej- 21 mb.,
- 8) Montaż osłon instalacji odgromowej z blachy ocynkowanej, 30 mb.,
- 9) Przygotowanie oraz malowanie farbą do elementów ocynkowanych powierzchni ok.
2 m2
- 10) Uzupełnienie tynków zewnętrznych ok 50 m2,
- 11) Przygotowanie oraz malowanie siatki (drobne oczka) zabezpieczającej kraty okienne o
wymiarach 1,40 x 1,40 m – 10 szt. (farba podkładowa następnie farba olejna - emalia)
- 12) Przygotowanie oraz malowanie krat w oknach o wymiarach 1,40 x 140 m – 4 szt. (farba
olejna - emalia)
- 13) Montaż wysięgników stalowych ocynkowanych z profili 40x40x3 mm – 43 szt.
- 14) Montaż w zabezpieczeniach techniczno – ochronnych furtki stalowej ocynkowanej o szer.
80 cm
- 15) Montaż drutu ostrzowego typu concertina o średnicy 0,73 – 100 mb oraz 0,98–
- 90 mb wraz z naciągami.
- 16) Wywóz i utylizacja odpadów (za wyjątkiem materiałów których zażąda Zamawiający).

2. Informacje dodatkowe :

Powyższe informacje mają charakter szacunkowy. Wykonawca zobowiązany jest do odbycia wizji
lojalnej w celu zapoznania się ze specyfiką miejsca prowadzenia robót oraz zakresem robót.