

Tabela montażowa												
Budowa oświetlenia												
Oznaczenie na schemacie - nr proj.	slup 8,0m zgodnie z opisem	slup 5,0m zgodnie z opisem	Oprawa typ A	Oprawa typ B	Tabliczka słupowa 1 x 25 A	Przewody YDY 3x1,5mm ²	Uziom	Wkładka bezp. BiWTs 6 A	uwagi	długość kabla YAKXS 4x25 mm ²	rura osłonowa typu A fi 75	rura osłonowa typu B fi 100
									inst. latarnia			
1	1		1		1	10	1	1		22	8	8
2	1		1		1	10		1		36	30	
3	1		1		1	10		1		38	26	6
4	1		1		1	10		1		42	30	6
4/1		1		1	1	5		1		30	14	10
4/2		1		1	1	5	1	1		26	20	
4/3		1		1	1	5		1		29	23	
4/4		1		1	1	5		1		27	21	
4/5		1		1	1	5		1		26	20	
4/6		1		1	1	5		1		26	20	
4/7		1		1	1	5		1		26	20	
4/8		1		1	1	5		1		30	24	
4/9		1		1	1	5	1	1		30	24	
4/10		1		1	1	5		1		30	24	
4/11		1		1	1	5		1		40	34	
4/12		1		1	1	5		1		36	20	
4/13		1		1	1	5		1		36	20	
4/14		1		1	1	5		1		28	22	
4/15		1		1	1	5	1	1		26	20	
4/16		1		1	1	5		1		26	20	
4/17		1		1	1	5		1		26	20	
4/18		1		1	1	5		1		26	20	
4/19		1		1	1	5		1		26	20	
21	1		1		1	10		1		28	14	8
22	1		1		1	10		1		38	32	
23	1		1		1	10	1	1		40	34	
4/10									jak wyżej	28	22	
4/10/1	1		1		1	10		1		38	32	
4/10/2	1		1		1	10	1	1				
21									jak wyżej	38	32	
22	1		1		1	10	1	1				
Razem	10	19	10	19	29	195	7	29	-	898	666	38

rura p. 75 typ A
proj. dwuścienna rura karbowana fi 75, ścianka zewnętrzna karbowana, ścianka wewnętrzna gładka o odporności na ściskanie 450N oraz sztywności obwodowa 9 kN/m2

rura przepust. 110 typ B
proj. rura osłonowa dwuścienna sztywna fi 110 o odporności na ściskanie 750N oraz sztywności obwodowa 18 kN/m2