

PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOWA ULICY PILECKIEGO W PRZASNYSZU				
Branża:	SANITARNA			
Poz.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
*	D.03.00.00	ROBOTY MONTAŻOWE	—	
*	D.03.01.01	Budowa kanalizacji deszczowej		
1		Wykonanie wykopów wraz z wywozem urobku	m ³	3 780,00
2		Wykonanie nasypów wraz z dowozem materiału	m ³	3 213,00
3		Wykonanie kompletnej studni rewizyjnej o średnicy 1,2m	kpl.	28,00
4		Wykonanie studni wpustowych DN500 z osadnikiem 1m	kpl.	34,00
5		Wykonanie kanału z rur PVC-U lite o śr. zew. 200mm, wykonanie podsypki i obsypki z materiałów sypkich (piasek), wykonanie prób szczelności	mb.	295,00
		Wykonanie kanału z rur PVC-U lite o śr. zew. 250mm, wykonanie podsypki i obsypki z materiałów sypkich (piasek), wykonanie prób szczelności	mb.	130,00
6		Wykonanie kanału z rur PVC-U lite o śr. zew. 315mm, wykonanie podsypki i obsypki z materiałów sypkich (piasek), wykonanie prób szczelności	mb.	155,00
7		Wykonanie kanału z rur PVC-U lite o śr. zew. 400mm, wykonanie podsypki i obsypki z materiałów sypkich (piasek), wykonanie prób szczelności	mb.	320,00

