

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA ULIC: W. PILECKIEGO I A. DRWĘCKIEGO W PRZASNYSZU
ETAP I- UL. PILECKIEGO

ADRES INWESTYCJI: Przasnysz, ul. Pileckiego
INWESTOR: Miasto Przasnysz
ADRES INWESTORA: ul. Jana Kilińskiego 2; 06-300 Przasnysz
DATA OPRACOWANIA: listopad 2025r.

Stawka roboczogodziny:

Poziom cen:

NARZUTY:

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

Wartość kosztorysowa robót bez

R+S
R+S+Kp(R+S)

branża: **drogowa - układ drogowy**

Poz.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość pozycji
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
*	D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE - CPV 71400000-2	—	—	—	—
*	D.00.00.00	Wymagania ogólne - CPV 71400000-2				
		- koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00	ryczałt	1,00		
		- wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu	ryczałt	1,00		
		-postawienie tablic informacyjnych	ryczałt	1,00		
*	D.00.00.01	Usunięcie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym				
		- usunięcie kolizji z niezinwentaryzowaną infrastrukturą techniczną	mb	30,00		
SUMA CZĘŚCIOWA						
*	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45100000-8	—	—	—	—
*	D.01.01.01	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych - CPV 45111200-0				
		- zakres objęty inwestycją	km	0,64		
*	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu				
		- zdjęcie warstwy humusu śr. gr. 30 cm	m ³	810,00		
*	D.01.02.04	Rozbiórka elementów kolidujących z inwestycją - CPV 45111300-1				
		- rozbiórka nawierzchni jezdni	m ²	3 136,00		
SUMA CZĘŚCIOWA						
*	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5	—	—	—	—
*	D.02.01.01	Wykonanie wykopów - CPV 45112000-5				
		- wykonanie wykopów	m ³	3 800,00		
*	D.02.03.01	Wykonanie nasypów - CPV 45112000-5				
		- wykonanie nasypów	m ³	1 600,00		
SUMA CZĘŚCIOWA						
	D.04.00.00	PODBUDOWY - CPV 45233000-9	—	—	—	—
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
		- mieszanka niezwiązana C50/30 o gr. 25 cm	m ²	5 086,00		
		- mieszanka niezwiązana C50/30 o gr. 22 cm	m ²	4 116,00		
		- mieszanka niezwiązana C90/3 o gr. 15 cm	m ²	970,00		
	D.04.05.01	Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CPV 45233000-9				
		- mieszanka związana cementem C3/4 gr. 20 cm	m ²	4 116,00		
SUMA CZĘŚCIOWA						
*	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE - CPV 45233000-9	—	—	—	—
*		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego				
		warstwa wiążąca z AC 11S gr 4 cm	m ²	3 576,00		
		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego				
		- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr 8 cm	m ²	3 576,00		

*	D.05.03.23	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej				
		- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm	m ²	540,00		
SUMA CZĘŚCIOWA						
*	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45111291-4	—	—	—	—
*		Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków - CPV 45111291-4				
	D.06.01.01	- umocnienie skarp oraz trawników przez humusowanie i obsianie trawą gr. 10 cm (do granic pasa drogowego)	m ³	54,00		
*	D.06.03.01	Wykonanie poboczy CPV 45111291-4				
		- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	m2	415,00		
SUMA CZĘŚCIOWA						
*	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU/ DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU - CPV 45233290-8	—	—	—	—
*	D.07.01.01	Oznakowanie poziome - CPV 45233290-8				
		- oznakowanie poziome	m2	131,81		
*	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
		- ustawienie znaków drogowych wraz z konstrukcją wsporczą	szt	31,00		
SUMA CZĘŚCIOWA						
*	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC - CPV 45233222-1	—	—	—	—
*	D.08.01.01	Krawężniki betonowe - CPV 45233222-1				
		- ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 cm na ławie betonowej z oporem	mb	920,00		
		- ustawienie krawężników betonowych najazdowych 20x22x100 cm na ławie betonowej	mb	865,00		
*	D.08.02.02	Chodnik z betonowej kostki brukowej - CPV 45233222-1				
		- ułożenie chodnika z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m ²	970,00		
*	D.08.03.01	Betonowe obrzeże chodnikowe - CPV 45233222-1				
		- ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na podsypce z oporem	mb	520,00		
SUMA CZĘŚCIOWA						
*	GG.00.12.01	Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych - CPV 71330000-0				
		- zakres objęty inwestycją	km	0,64		
SUMA CZĘŚCIOWA						
RAZEM (netto):						
PODATEK VAT 23 %:						
CENA OFERTOWA (brutto):						