

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Sobień, gm. Białaczów
ADRES INWESTYCJI : dz. 152, 153, 164 obręb 0009 Sobień, gm. Białaczów
INWESTOR : Gmina Białaczów
ADRES INWESTORA : 26-307 Białaczów, ul. Piotrkowska 12
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bartłomiej Rojewski (ELEKTRYCZNA)
DATA OPRACOWANIA : 26.10.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.10.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego			
1	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy E 10,5/4,3	słup		
d.1	0903-01	2	słup	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup		
d.1	0903-01	P-10,5/2,5	słup	1.000	
		1		RAZEM	1.000
3	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem odciągowym	szt.		
d.1	0903-04	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi E -hak wieszakowy z uchwytem przelotowym	szt.		
d.1	0903-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm2	km przew.		
d.1	0905-01	0.156	km przew.	0.156	
				RAZEM	0.156
6	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie	szt.		
d.1	1002-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1	1004-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.		
d.1	1003-03	3	kpl.przew.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik	szt.		
d.1	0902-06	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć	szt.		
d.1	0902-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNNR 5	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m		
d.1	0907-02	2*23	m	46.000	
				RAZEM	46.000
12	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
d.1	0907-05	2*9*2	m	36.000	
				RAZEM	36.000
2		Pomiary odbiorcze			
13	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.2	1304-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000