

| Lp.      | Podstawa   | Opis i wyczerpania                                                                                                  | j.m.       | Poszcz | Razem  |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|
| <b>1</b> |            | <b>Słupy oświetleniowe</b>                                                                                          |            |        |        |
| 1        | KNR-W 5-10 | Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych linii niskiego napięcia                                          | szt.       |        |        |
| d.1      | 0702-08    | żurawiem samochodowym ON-10,5/4,3                                                                                   | szt.       | 1.000  |        |
|          |            | 1                                                                                                                   |            | RAZEM  | 1.000  |
| 2        | KNR-W 5-10 | Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych linii niskiego napięcia                                          | szt.       |        |        |
| d.1      | 0702-08    | żurawiem samochodowym O-10,5/4,3                                                                                    | szt.       | 1.000  |        |
|          |            | 1                                                                                                                   |            | RAZEM  | 1.000  |
| 3        | KNR-W 5-10 | Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych linii niskiego napięcia                                          | szt.       |        |        |
| d.1      | 0702-08    | żurawiem samochodowym N-10,5/4,3                                                                                    | szt.       | 1.000  |        |
|          |            | 1                                                                                                                   |            | RAZEM  | 1.000  |
| 4        | KNR-W 5-10 | Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych linii niskiego napięcia                                          | szt.       |        |        |
| d.1      | 0702-08    | żurawiem samochodowym P-ŻN10                                                                                        | szt.       | 5.000  |        |
|          |            | 5                                                                                                                   |            | RAZEM  | 5.000  |
| 5        | KNR-W 5-10 | Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych linii niskiego napięcia                                          | szt.       |        |        |
| d.1      | 0702-08    | żurawiem samochodowym K-10,5/4,3                                                                                    | szt.       | 1.000  |        |
|          |            | 1                                                                                                                   |            | RAZEM  | 1.000  |
| 6        | KNNR 5     | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik                                        | szt.       |        |        |
| d.1      | 0902-02    | narożny lub krańcowy                                                                                                | szt.       | 3.000  |        |
|          |            | 3                                                                                                                   |            | RAZEM  | 3.000  |
| 7        | KNNR 5     | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III                                                        | m          |        |        |
| d.1      | 0907-02    | 10*9                                                                                                                | m          | 90.000 |        |
|          |            |                                                                                                                     |            | RAZEM  | 90.000 |
| 8        | KNNR 5     | Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III                                                | m          |        |        |
| d.1      | 0907-05    | 2*9                                                                                                                 | m          | 18.000 |        |
|          |            |                                                                                                                     |            | RAZEM  | 18.000 |
| 9        | KNNR 5     | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie                                                              | szt.       |        |        |
| d.1      | 1002-01    | 9                                                                                                                   | szt.       | 9.000  |        |
|          |            |                                                                                                                     |            | RAZEM  | 9.000  |
| 10       | KNR-W 5-10 | Montaż opraw LED 30 W                                                                                               | szt.       |        |        |
| d.1      | 1005-09    | analogia                                                                                                            | szt.       | 9.000  |        |
|          |            | 9                                                                                                                   |            | RAZEM  | 9.000  |
| 11       | KNNR 5     | Montaż oprawy bezpiecznikowej                                                                                       | szt.       |        |        |
| d.1      | 1006-01    | analogia                                                                                                            | szt.       | 9.000  |        |
|          |            | 9                                                                                                                   |            | RAZEM  | 9.000  |
| 12       | KNNR 5     | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski                                           | szt.żył    |        |        |
| d.1      | 1203-08    | lub bolce                                                                                                           | szt.żył    | 9.000  |        |
|          |            | 9                                                                                                                   |            | RAZEM  | 9.000  |
| 13       | KNNR 5     | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski                                            | szt.żył    |        |        |
| d.1      | 1203-11    | lub bolce                                                                                                           | szt.żył    | 9.000  |        |
|          |            | 9                                                                                                                   |            | RAZEM  | 9.000  |
| 14       | KNNR 5     | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski                                           | szt.żył    |        |        |
| d.1      | 1203-05    | lub bolce                                                                                                           | szt.żył    | 9.000  |        |
|          |            | 9                                                                                                                   |            | RAZEM  | 9.000  |
| 15       | KNNR 5     | Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych                                    | szt.       |        |        |
| d.1      | 0906-03    | 2                                                                                                                   | szt.       | 2.000  |        |
|          |            |                                                                                                                     |            | RAZEM  | 2.000  |
| 16       | KNR 5-10   | Montaż przewodów o przekroju do 50 mm2 rozciąganych z udziałem podnośnika samochodowego dla linii niskiego napięcia | km/1 przew |        |        |
| d.1      | 0901-05    | 0.460                                                                                                               | km/1 przew | 0.460  |        |
|          |            |                                                                                                                     |            | RAZEM  | 0.460  |
| <b>2</b> |            | <b>Pomiary</b>                                                                                                      |            |        |        |
| 17       | KNNR 5     | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)                                                         | szt.       |        |        |
| d.2      | 1304-01    | 9                                                                                                                   | szt.       | 9.000  |        |
|          |            |                                                                                                                     |            | RAZEM  | 9.000  |