

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dobudowa i budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Żelazowice,
gm. Białaczów
ADRES INWESTYCJI : Żelazowice, gm. Białaczów
INWESTOR : Gmina Białaczów
ADRES INWESTORA : 26-307 Białaczów, ul. Piotrkowska 12
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bartłomiej Rojewski (ELEKTRYCZNA)
DATA OPRACOWANIA : 23.11.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.11.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego			
1	E-0510	Montaż skrzynki oświetlenia ulicznego	szt.		
d.1	0100-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy E 10,5/4,3	słup		
d.1	0903-01	2	słup	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem odciągowym	szt.		
d.1	0903-04	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi E -hak wieszakowy z uchwytem przelotowym	szt.		
d.1	0903-04	13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
5	KNNR 5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm2	km przew.		
d.1	0905-01	0.823	km przew.	0.823	
				RAZEM	0.823
6	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie	szt.		
d.1	1002-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie	szt.		
d.1	1002-02	14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
8	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1	1004-02	16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
9	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.		
d.1	1003-03	16	kpl.przew.	16.000	
				RAZEM	16.000
10	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik	szt.		
d.1	0902-06	16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
11	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć	szt.		
d.1	0902-07	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNNR 5	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m		
d.1	0907-02	4*10	m	40.000	
				RAZEM	40.000
13	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
d.1	0907-05	4*6	m	24.000	
				RAZEM	24.000
2		Pomiary odbiorcze			
14	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.2	1304-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000